

Հ. 169 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով նախատեսվում է 0.00 նիշի հատակի փոխարինում մամլոգրանիտով:

Գոյություն ունեցող հատակի մի մասը կառուցված է մանրահատակից, իսկ մյուս մասը՝ խճանկար հատակից:

Նախագծով նախատեսված է մանրահատակի քանդում և նոր ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30 մմ հաստությամբ, իսկ խճանկար հատակի մասում մամլոգրանիտը կառուցել անմիջապես վրան, նախապես լվանալով և փոշեզրկելով խճանկար հատակը:

Նախագծային աշխատանքները իրականացված են ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի և կանոնների համաձայն:

N	Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ	Մակնիշը
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ-1
2	Գլխավոր հատակագիծ 1:500	ՃՇ-2
3	Հարկի հատակագիծ 0.00 նիշում (չափագրություն) Մ 1:200	ՃՇ-3
4	Հարկի հատակագիծ 0.00 նիշում (նախատեսվող) Մ 1:200	ՃՇ-4

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

- Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ**
 Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին.կոնստրուկցիաները - նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետ-յալ ոլորտների

- Բնակելի, հասարակական և արտադրական

Աշխատանքային ռեսուրսներ

- Աշխույժ ինժեներ-շինարար «ԱԶՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ		
		15 օր	15 օր	15 օր
1	ՏԱՐԱԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	—		
2	ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		—	
3	ՀԱՏԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		—	—
4	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ			—

ՊԱՇՏՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ	Հ.Շիրազի անվան թիվ 169 հիմնական դպրոցի առաջին հարկի հատակի վերակառուցման նախագիծ			
Տնօրեն	Հ. Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Հ. Օհանյան				ԱՆ	ՃՇ-1	4
				Ընդհանուր տվյալներ	«ՕՐԱՆՅԱՆ ԻՆՂԱՍԹՐԻԻՉ» ՍՊԸ		