ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓՈԳԻՐ

Թերթ	Անվանում	Ծանուցում
1	Ընդհանուր տվյալներ	Գ - 1
2	Գլխավոր հատակագիծ գազատար ցանցի անցկացումով Մ1:500, գազատար ցանցի անցկացման տարածական սխեմա	Գ - 2
3	Աշխատանքային ծավալներ, հենարաններ	Գ - 3

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նշանակում	Անվանում
	Գոյություն ունեցող ցածր ճնշման գազատար
	Նախագծվող ցածր ճնշման գազատար
	Փական
	Գազահաշվիչ պահարանով

ՄԵՋԲԵՐՎԱԾ ԵՎ ԿՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

Նշանակում	Անվանում	Ծանոթագրություն
	Կցվող փաստաթղթեր	
	Տեխնիկական պայմաններ	4 թերթ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձորի մանկապարտեզի շենքի ջերմամատակարարման համար նախատեսված կաթսաների գազամատակարարման արտաքին ցանցի նախագիծն իրականացված է Հ.Հ. օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին ու կանոններին և նախագծային առաջադրանքին համապատասխան

Նախագիծը կատարված է Մարտունու ԳԳՄ-ի 12.03.2016թ №349 գրությամբ առաջադրված տեխնիկական պայմանների համաձայն:

Գազի մաքսիմալ ծախսը կազմում է 8.0 մ³/ժամ:

Գազամատակարարումն իրականացվում է վերգետնյա d=108մմ ցածր ճնշման գազատարից: AG 75-10 գազահաշվիչով պահարանը տեղադրվում է սահմանազատման կետի մոտ հենարանի վրա, որից հետո նախագծվող Ø38x2.5մմ տրամագծով գազատարն անց է կացվում վերգետնյա մետաղական հենասյուների վրայով և մոտեցվում ջերմային հանգույցում տեղադրված կաթսաներին:

Ցածր ճնշման գազատարը նախատեսվում է իրականացնել պողպատյա ջրագազային և էլեկտրաեռակցված խողովակներով:

Գազատարը կոռոզիայից պաշտպանելու համար յուղաներկվում է 2 անգամ:

Փորձարկումից առաջ խողովակները պետք է ենթարկվեն փչամաքրման:

Անհրաժեշտ է գազատարը փորձարկել պնևմատիկորեն` ամրությունը և կիպությունը ստուգելու համար:

Հավաքակցումը, փորձարկումը, շահագործման հանձնումը և շահագործումը կատարել համապատասխան գործող նորմերի և կանոնների

- ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04:
- Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում:

Ծրագրի առաջադրանք` TGQ-09				Վարդաձորի մանկապարտեզի կառուցման համար անհրաժեշտ նախագծային աշխատանքներ			
				Գազամատակարարման արտաքին ցանց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	Գ-1	3
Նախագծ.	Հ. Ղուկասյան			Ընդհանուր տվյալներ	ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ԷՎՐՈՍ ՍՊԸ / ENGINEERING EVROS LLC		
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.					