Հ/Հ	Նշանակումը	Անվանումը		Քա-նակը	Միավորի քաշը,կգ	Ծանոթություն
		Ջեռուցում				
1		Եվրոպական արտադրության ջեռուցման կաթսա տուրբո ծխատարով	կ-տ	3		Q=32.0կՎտ
2	500x400	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոցներ	հատ	21		Q=865Վտ
3	500x500	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոցներ	հատ	39		Q=1100Վտ
4	500x600	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոցներ	հատ	19		Q=1295Վտ
5	PN20	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ՝ Φ20x3.4	գծմ	246.0		
6		Նույնը՝ Φ25x4.2	գծմ	110.0		
7		Նույնը՝ Φ32x5.4	գծմ	241.0		
8		Նույնը՝ Φ40x6.7	գծմ	140.0		
9		Նույնը՝ Φ50x8.4	գծմ	105.0		
10		Պոլիպրոպիլենային խողովակներ մեկուսացումով՝ Φ20	գծմ	10.0		
11		Նույնը՝ Φ25	գծմ	2.0		
12		Նույնը՝ Φ32	գծմ	16.0		
13		Նույնը՝ Φ40	գծմ	27.0		
14		Նույնը՝ Φ50	գծմ	16.0		
15		Նույնը՝ Φ63	գծմ	20.0		
16		Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գծմ	933.0		
17		Կաթսաների կարգաբերում և գործարկում	կ-տ	3		
18		պարամետրերի գործիքային ստուգումով				
19		Զտիչ Φ15	հատ	3		
20		Զտիչ Φ20	հատ	3		
21		Ջեռուցման պոմպ Q=5.0մ³/ժամ,H=14.0մ	հատ	1		
22		Մատակարարող սանրակ l=500մմ,Φ63x8.6	հատ	1		
23		Հետադարձ սանրակ l=500մմ, Φ63x8.6	հատ	1		
24		Կեղտազտիչ Φ70	հատ	1		
25	dy15	Ավտոմատ օդահեռացման փականներ	հատ	4		
26	d=40x32մմ	Փոխակերպիչ	հատ	14		
27	d=32x25մմ	Փոխակերպիչ	հատ	8		
28	d=25x20մմ	Փոխակերպիչ	հատ	8		
29		Ջերմաչափ	հատ	3		
30		Ճնշաչափ	հատ	3		
31	Φ20	Եռաբաշխիչ	հատ	184		
32		Պոլիպրոպիլենային պատյան $Φ_ц$63x8.6,L=500	հատ	2		
33		Պոլիպրոպիլենային պատյան $Φ_ц$50x6.9,L=500	հատ	14		
34		Պոլիպրոպիլենային պատյան $Φ_ц$40x5.5,L=500	հատ	20		
35		Պոլիպրոպիլենային պատյան $Φ_ц$32x4.4,L=500	հատ	16		
36		Ջեռուցիչի կախիչներ	հատ	320		
37		Խողովակների կախիչներ երկկողմանի	հատ	430		
38		Մետաղական կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	100		
39	Φ20	Անկյունակ	հատ	186		
40	Φ25	Անկյունակ	հատ	14		
41	Φ32	Անկյունակ	հատ	36		
42	Φ40	Անկյունակ	հատ	50		
43	Φ50	Անկյունակ	հատ	10		
44	Φ63	Անկյունակ	հատ	6		
45	Ø20	Միջանցուկ փական թերմոստատ գլխիկով	հատ	79		
46	Ø20	Միջանցուկ հաշվեկշիռ փական	հատ	79		
47	Φ20	Ջեռուցիչի օդի հեռացման ավտոմատ փական	հատ	79		
48	Φ15	Օդահեռացման փական	հատ	5		
49	Φ15	Դատարկման փական	հատ	5		
50	Φ50	Գնդաձև-փակող փական դատարկումով d_y15	հատ	2		
51	Φ40	Գնդաձև-փակող փական դատարկումով d_y15	հատ	3		
52	Φ50	Հաշվեկշիռ փական	հատ	2		
53	Φ40	Հաշվեկշիռ փական	հատ	3		
54	Φ25	Հաշվեկշիռ փական	հատ	1		
55	Φ63	Հաշվեկշիռ փական	հատ	1		
56	Φ25	Փական	հատ	2		
57	Φ40	Փական	հատ	8		
58	Φ63	Փական	հատ	6		
59	l=500մմ Φ125մմ	Անցքերի բացում սրբատաշ քարե պատում	հատ	3		
60	l=500մմ	Անցքերի բացում քարե պատերում 160x60մմ	հատ	4		
61	l=500մմ	Անցքերի բացում քարե պատերում 100x60մմ	հատ	23		
62		Պլաստմասե պատյան ջեռուցման խողովակների համար(коробъ)	գծմ	270		
63	150x80մմ	Ծածկի սալի անցքի բացում	հատ	1		
64						
65						

ՍՊԸ տնօրեն	Մ. Միսակյան		TKQ-7 ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի թիվ 3 մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ		
ՆԳՃ	Ա. Ջանունց				
Նախագծեց	Հ. Աբրահամյան		Ջեռուցում և օդափոխություն	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Ա.Ն.	ՋՕ-03	16
			Ընդհանուր տվյալներ ծավալներ՝ (ջեռուցում)	«ԱՄԱԳ» ՍՊԸ	