

Բացատրագիր

Նախագծված է Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի Ա. Գրիգորյանի անվան "Ծիծեռնակ" մ/մանկապարտեզի գազիֆիկացում: Նախագիծը կատարված է համաձայն N ARG-02-25/256 առ 14.01. 2016թ.տեխնիկական պայմանի հիման վրա:

Նախագծվող ց/ ճնշման գազատարի միացման կետը համաձայնեցված է գզմ հետ: Գազատարի տրամագիծը d=57 մմ վերոնշյալ:

Նախագիծը կատարված է համաձայն շինարարական նորմերի և կանոնների` ՀՀՇՆ-IV/-12.03.03-04:

Նախատեսվում է գազատարի վերջետնյա տեղադրում:

Գազատարի տեղադրումն իրականացվում է պողպատյա խողովակներից գոՍՍ 8732-85

Նախագծով նախատեսված մեղքին ցանցի գազամատակարարումը

իրականացված է փակ այրման խցիկով (տուրբո) կաթսաների տեղադրումով:

Կաթսայատանը տեղադրվում է 3 հատ տուրբո կաթսա` 32 կՎտ

իզոլությամբ, որի ընդհանուր գազի ծախսը կազմում է B =12.0 մ³/ժ:

Պայմանական նշաններ

q գոյություն ունեցող ցածր ճնշման գազատար

q1 Նախագծվող ցածր ճնշման գազատար

Գազի հաշվիչ հանգույց

Կաթսա` փակ այրման խցիկով (տուրբո)

О Շարժական ինժարան

Թեղթերի համարակալում

| ՀՀ | Անվանումը                            | Թեղթ |
|----|--------------------------------------|------|
| 1  | Անվանաթերթ                           | Գ-01 |
| 2  | Արտաքին գազատարի հատակագիծ           | Գ-02 |
| 3  | Երկայնական կտրվածք                   | Գ-03 |
| 4  | Կաթսայատան հատակագիծ և սխեմա Մ 1:100 | Գ-04 |
| 5  | Շարժական ինժարան                     | Գ-05 |

Աշխատանքների ծավալը

| ՀՀ              | Անվանումը                            | Չափը տեւակը | Չափման միավոր | Քանակ         |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Արտաքին գազատար |                                      |             |               |               |
| 1               | Հողային աշխատանք                     |             | մ³            | 1.1           |
| 2               | Հողի տեղափոխում                      |             | մ³            | 1.1           |
| 3               | Անկար պողպատյա խողովակ` գոՍՍ 8732-76 | d57         | գծն           | 78.0          |
| 4               | Նույնը`                              | d32         | գծն           | 2.0           |
| 5               | խողովակների յուղամերիում             |             | մ²            | 15.0          |
| 6               | Գազի հաշվիչ հանգույց                 | G-25        | հատ           | 1             |
| 7               | Միացման տեղ                          | d133/ d57   | հատ           | 1             |
| 8               | Սողմակ տիպ 30с41нж                   | d57         | հատ           | 1             |
| 9               | Հենարան խողովակներից h=2,4մ          | d57         | հատ<br>գծն    | 2<br>4,8      |
| 10              | Հենարան խողովակներից h=5,0մ          | d57         | հատ<br>գծն    | 2<br>10,0     |
| 11              | Անցում                               | d57 / d32   | հատ           | 1             |
| 12              | Հենարանի բետոնե հիմնատակ             |             | մ³            | 1,02          |
| 13              | Համակարգի փորձարկում                 |             | գծն           | 80.0          |
| 14              | Ձևավոր մասեր                         |             | կգ            | 12.0          |
| Նեղքին գազատար  |                                      |             |               |               |
| 15              | Կաթսա` փակ այրման խցիկով             | Q=32,0կՎտ   | հատ           | տեւ<br>ՁՕ մաս |
| 16              | Անկար պողպատյա խողովակ` գոՍՍ8732-76  | d20/d57     | գծն           | 3.0/2.5       |
| 17              | խողովակների յուղամերիում             |             | մ²            | 0.74          |
| 18              | Գազային խցանային փական               | d20         | հատ           | 3             |
| 19              | Օդատար                               | d200        | հատ           | ՁՕ մաս        |
| 20              | Ժայռուզային ցանց                     | PP500X150   | հատ           | 1             |
| 21              | Համակարգի փորձարկում                 |             | գծն           | 80.0          |
| 22              | Պաշտպանիչ պատյան L=500մմ             | d57         | հատ           | 1             |
| 23              | Պատերի մեջ անցքերի բացում            | d=100       | հատ           | 1             |
| 24              | Գազազդրամշանային սարք                |             | հատ           | 1             |
| 25              | Գազի ավտոմատ անջատման կապիտյր        | d=32        | հատ           | 1             |
| 26              | խողովակների անդացում                 |             | կգ            | 1,5           |
| 27              | Ձևավոր մասեր                         |             | կգ            | 2.9           |

|            |                |   |  |      |
|------------|----------------|---|--|------|
| ՍՊԸ տնօրեն | Մ. Միսակյան    | TKQ-7 ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի քիվ 3          |  |      |
| ՆԳԳ        | Ա. Զանունց     | մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ |  |      |
| Նախագծեց   | Բ. Արութիանյան | Գազամատակարարում                                  |  | Փուլ |
|            |                |   |  | Թեղթ |
|            |                | Անվանաթերթ  |  |      |
|            |                |   |  |      |
|            |                | «ԱՄԱԳ» ՍՊԸ  |  |      |
|            |                |   |  |      |