"ՋԿ" ՄԱՍԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԹԵՐԹ NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԷՋ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (ՍԿԻԶԲ)	ՋԿ-1	
2	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (ՎԵՐՋ)	ՋԿ-2	
3	I ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	ՋԿ-3	
4	II ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	ՋԿ-4	
5	ՁԵՂՆԱՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	ՋԿ-5	
6	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ՋԿ-6	
7	ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՍԽԵՄԱ	ՋԿ-7	
8	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԿ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	ՋԿ-8	
9	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ	ՋԿ-9	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Մանկապարտեզի ջրամատակարարման ու ջրահեռացման մասի նախագծման համար հիմք են ծառայել նախագծման առաջադրանքը, ճարտարապետա-շինարարական գծագրերը, տեղանքի հատակագիծը, ՀՀ տարածքում գործող շին. նորմները ու կանոնները:
Նախագծված են հետևյալ համակարգերը.
- խմելու-տնտ. ջրամատակարարում
- տաք ջրամատակարարում
- կենցաղային կոյուղի
Նախագիծը իրականացված է համաձայն տրված տեխն. պայմանների:

Խմելու տնտ. ջրամատակարարումը իրականացվում է գործող ջրագծից: Ջրածախսը չափելու համար մուտքագծի վրա նախատեսված է ջրաչափական հանգույց d=32մմ ջրաչափով:
Մայրուղի խողովակները անցնում են առաջին հարկի հատակի միջով և ջերմամեկուսացվում են:
Ջրմուղի ներքին ցանցը մոնտաժվում է պոլիպրոպիլենային խողովակներից: Բոլոր խողովակները ջերմամեկուսացվում են ռետինե ջերմամեկուսիչով:

Տաք ջրամատակարարումը իրականացվում է արևային ջրատաքացուցիչներով:
Ներքին ցանցը մոնտաժվում է պոլիպրոպիլենային խողովակներից: Բոլոր խողովակները ջերմամեկուսացվում են ռետինե ջերմամեկուսիչով:

Կենցաղային կեղտաջրերը ինքնահոս հեռանում են դեպի գյուղի կոյուղու գործող ներքակային կոլեկտոր:
Կոյուղու ներքին ցանցը իրականացվում է պոլիվինիլխլորիդային խողովակներից ռետինե սեղմիչ օղակներով:
Արտաքին կոյուղագիծը նախատեսված է կոյուղու պոլիմերային խողովակներից ռետինե օղակներով:
Նախատեսվում է մանկապարտեզի նախագծվող մասնաշենքի գործող կոյուղու վթարային վիճակում գտնվող բակային ցանցի փոխարինում նոր կոյուղագծով, վթարված դիտահորերի ապամոնտաժում և փոխարինում նորերով:

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՒ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻ ՀԱՇՎԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

No	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Պահանջվող ճնշումը մ.ջրի սյուն	Հաշվային ծախսերը			Դիտողություն
			մ³/օր	մ³/ժամ	լ/վրկ	
1	Սառը ջրամատակարարում	28	7.00	1.80	1.00	
2	Տաք ջրամատակարարում	22	3.50	1.52	0.87	
3	Կենցաղային կոյուղի	---	10.50	3.18	3.24	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նշանը: Հատակագծում	Նշանը: Սխեմայում	Անվանումը
B1	B1	Խմելու-տնտ. ջրամատակարարում
T3	T3	Տաք ջրամատակարարում
K1	K1	Կենցաղային կոյուղի
Լ.	Լ.	Լվացարան
Խկ.	Խկ.	Խոհանոցակոնք
ՋԿ	ՋԿ	Զուգարանակոնք
Հ	Հ	Հոսակ
		Ջրաչափ
		Փական
ՋՏ	ՋՏ	Էլ. ջրատաքացուցիչ
	Ստ.	Ստուգիչ
Սք.	Սք.	Սաքրիչ
	ԿK1	Կոյուղու կանգնակ

ՍՊԸ տնօրեն	Մ. Միսակյան		TKQ-7 ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի թիվ 3 մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ
ՆՎՆ	Ա. Զանունց		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. Փոստոյան		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ — Փուլ: Ա.Ն.; Թերթ: ՋԿ-1; Թերթեր: 9
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (ՍԿԻԶԲ) — ՍՊԸ « ԱՄԱԳ»