

ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԾԱՎԱԼՆԵՐ


No	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավոր	Քանակ	Դիտորդ թյուն
1	Կոյուղու պոլիվինիլխլորիդային խողովակի ռետինե սերմիչ օղակներով Փ63	գծն	105	
2	Կոյուղու պոլիվինիլխլորիդային խողովակ ռետինե սերմիչ օղակներով Փ110	գծն	60	
3	Լվացարան սիֆոնով	հատ	16	
4	Սանկական Լվացարան սիֆոնով	հատ	14	
5	Սանկական գրգռամանակոց	հատ	11	
6	Զուգարանակոց	հատ	5	
7	Խոհանոցային սոսք երկուր բաժանմունքով	հատ	4	
8	Ցնցուղի տակիկի կոնպոզիտ նյութից (800x800մմ)	հատ	4	
9	Չոսակ Փ50	հատ	8	
10	Պոլիվինիլխլորիդային խողովակի ձևավոր մասեր Փ50	հատ	150	
11	Պոլիվինիլխլորիդային խողովակի ձևավոր մասեր Փ100	հատ	70	
12	Անցքերի բացում գոյ. ունեցող ճածիկերում և վերականգնում 200x200մմ չափերի	հատ	4	
13	Անցքերի բացում Խիսքերում և պատերում 300x300մմ և փակում	հատ/մ <sup>3</sup>	7/0.4	
14	Բետոնե հատակի քանդում և վերականգնում հ=20սմ	մ <sup>3</sup>	2.1	
15	Մաքրիչ հատակի մեջ Ø100	հատ	6	
16	Չանակարգի փողծարկում	գծն	165	

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՎԵՐԱԾԵՂԱՐՄԱՆ ՇՐՆ. ՄՐԱՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱԼՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

No	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավոր	Քանակ	Դիտորդ թյուն
1.	Գոյություն ունեցող աաֆալտի քանդում և վերականգնում	մ <sup>2</sup>	140	
2.	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարի քանդում և վերականգնում	գծն	6	
3.	Խրամուղու փողում էքսկավատորով III կարգի գրունտում	մ <sup>3</sup>	150	
4.	Խրամուղու փողում ձեռքով III կարգի գրունտում	մ <sup>3</sup>	28	
5.	Ավազի մախապատրաստական շերտի խող. տակի հ=10սմ	մ <sup>3</sup>	8	
6.	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ ռետինե սերմիչ օղակներով Փ160մմ SՆ8	գծն	97	
7.	Կոյուղու Կլոր դիտահող հավաքովի ե/բ օղակներով d=1.0մ	հատ/մ <sup>3</sup>	6/5.4	
8.	Ծածկի սալ d=1.2մ H=0.2մ թուջե մտոցով Ø700	հատ	6	
9.	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հողերում (սեյսմիկա Ցբալ)	կգ	220	
10.	Մետաղական աստիճաններ հողերում	կգ	41	
11.	Խրամուղու ետլիցք մշակված փափուկ հողով, ձեռքով, աստիճանական տոկանումով	մ <sup>3</sup>	35	
12.	Խրամուղու ետլիցք մախողոթ մշակված հողով, բուլլոցներով	մ <sup>3</sup>	121	
13.	Ավելորդ հողի հեռացում	մ <sup>3</sup>	22	
14.	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղուն Ø150x200	հատ	1	
	Ապամոնտաժային աշխատանքներ			
15.	Գոյ. ունեցող կոյուղու հողի ծածկի սալի ապամոնտաժում և տեղափոխում բախոմակույտ	հատ	4/0.92	
16.	Բետոնե հողի քանդում, բարձում ձեռքով և տեղափոխում	հատ	4	d=1.0մ
17.	Կոյուղու ապրոցեմենտե խողովակների ապամոնտաժում, բարձում և տեղափոխում	գծն	35	
18.	Չանակարգի փողծարկում	գծն	97	

ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱՏԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

No	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավոր	Քանակ	
			սառը	տաք
1	Զրամատակարարման պոլիպրոպիլենային ճնշումային խողովակ ջերմամեկուսացումով Ø 20x2.8 (dy=15)PN16	գծն	80	75
2	Զրամատակարարման պոլիպրոպիլենային ճնշումային խողովակ ջերմամեկուսացումով Ø 25x3.5 (dy=20)PN16	գծն	25	20
3	Զրամատակարարման պոլիպրոպիլենային ճնշումային խողովակ ջերմամեկուսացումով Ø 32x4.4 (dy=25)PN16	գծն	10	15
4	Վեճուիլ բրոնզե Ø15սմ	հատ	5	3
5	Վեճուիլ բրոնզե Ø20սմ	հատ	6	6
6	Վեճուիլ բրոնզե Ø25սմ	գծն	2	2
7	ԱՄկուրնային վեճուիլ Ø15սմ	հատ	50	34
8	Պողպատե էլ. եռակցումով խողովակ երկշերտ հավաքողոցիոն մեղիումով Ø57x3.5սմ PN20	գծն	55	---
9	Լվացարանի ծողակ խառնիչ	հատ	30	---
10	Խոհանոցային կոնքի ծողակ խառնիչ	հատ	4	---
11	Ցնցուղի ծողակ խառնիչ	հատ	4	---
12	Զրցանի ծողակ Փ15սմ	հատ	6	---
13	Սողմակ Փ50սմ PN16	հատ	7	---
14	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ15 – Ø20	հատ	180	160
15	Զրաչափական հանգույց d=32սմ ջրաչափով և d=50սմ ֆիլտրով	հատ	1	---
16	Չըշեջ ծողակ 1 Ե1բ տիպի, միացման գլխիկով, փայտե աղկղում, L=20մ փողոքակով Փ50սմ 1.6MPa	կոնկ	4	---
17	Ալիքավոր պաշտպանիչ խողովակ dy=25	գծն	---	8
18	Ալիքավոր պաշտպանիչ խողովակ dy=50	գծն	32	---
19	Անցքերի բացում Խիսքերում և պատերում 300x300մմ և փակում	հատ/մ <sup>3</sup>	5/0.30	---
20	Անցքերի բացում գոյ. ունեցող ճածիկերում և վերականգնում 200x200մմ չափերի	հատ	8	---
21	Բետոնե հատակի քանդում և վերականգնում հ=20սմ	մ <sup>3</sup>	1.6	---
22	Ակուսի բացում պատերի մեջ 250x130(ո)	գծն	30	---
23	Չանակարգի Լվացում և փողծարկում	գծն	170	110

ՍՊԸ տնօրեն	Ս. Միսակյան	TKO-7 ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի թիվ 3 մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցման մախագիծ							
ՆԳԶ	Ա. Զանունց								
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. Փաստոյան		ԶՐԱՏԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՇԵՐԱՑՈՒՄ		Փուլ			Թեթ	Թեթթր
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (Վերջ)		ՍՊԸ « ԱՄԱԳ »				