Ն Յ ՈՒ Թ Ե Ր Ի Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Ր
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԱՐԴԱԿՆԵՐ

Հ/հ	Պայմ. նշան	Անվանումը	Նշանակում	Միավոր	Քանակ
1	2x36	Լուսատու առաստաղի 2 լյումինեսցենտային լամպով 36 Վտ		հատ	114
2	2x36 Վ	Նույնը, 1 լամպը վթարային տարբերակով		---//---	23
3	2x36	Լուսատու առաստաղի 2 լյումինեսցենտային լամպով 36 Վտ,			
		հերմետիկ, IP66		---//---	8
4	2x36 Վ	Նույնը, հերմետիկ 1 լամպը վթարային տարբերակով		---//---	4
5	2x18	Լուսատու առաստաղի 2 լյումինեսցենտային լամպով 18 Վտ		---//---	4
6	2x18 Վ	Նույնը, հերմետիկ 1 լամպը վթարային տարբերակով		---//---	2
7	1x36	Լուսատու առաստաղի 1 լյումինեսցենտային լամպով 36 Վտ		---//---	6
8	1x18	Լուսատու առաստաղի 1 լյումինեսցենտային լամպով 18 Վտ		---//---	4
9	EXIT	Կանթեղ-ցուցանակ "ելք", 8Վտ լյումինեսցենտային լամպով			
		և մարտկոցով		---//---	4
10		Նույնը, տարհանման		---//---	14
11	100	Լուսատու առաստաղի 1 շիկացման լամպով			
		100Վտ, հերմետիկ, IP66		---//---	19
12	50	Լուսատու, տեղադրվող կախովի առաստաղի մեջ,			
		հալոգենային լամպով 50Վտ (ս/հ)		---//---	50
13	60	Լուսատու պատի, 1 շիկացման լամպով 60Վտ (բժշկի սենյակ)		---//---	2
14	50	Լուսատու պատի, 1 հալոգենային լամպով 50Վտ (ս/հ)		---//---	14
15	2x60	Լուսատու առաստաղի 2 շիկացման լամպով 60Վտ (ննջասենյակ)		---//---	37
16		Լամպ շիկացման 220Վ, 60Վտ		---//---	76
17		Լամպ շիկացման 220Վ, 100Վտ		---//---	19
18		Լամպ հալոգենային 220Վ, 50Վտ		---//---	64
19		Լամպ լյումինեսցենտային 18Վտ, 220Վ		---//---	16
20		Լամպ լյումինեսցենտային 36Վտ, 220Վ		---//---	304
21		Մեկնարկիչ (ստարտեր) լյումինեսցենտային լամպերի համար 220Վ		---//---	320
22		Անջատիչ մեկ ստեղով 250Վ, 6Ա		---//---	18
23		Անջատիչ երկու ստեղով 250Վ, 6Ա		---//---	41
24		Անջատիչ երեք ստեղով 250Վ, 6Ա		---//---	7
25		Նույնը, առանց զրոյական դիրքի (ռեվերս)		---//---	4
26		Վարդակ 2 բևեռանի, 250Վ, 16Ա, հողանցվող			
		կոնտակտով (1տեղով)		---//---	122
27		Վարդակ 2 բևեռանի, 250Վ, 16Ա, հողանցվող			
		կոնտակտով (2տեղով)		---//---	10
28		Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար		---//---	202
29		Տուփ ճյուղավորիչ		---//---	250
		Վահանակներ			
30		Վահանակ դռնակով, 24մոդուլի համար		---//---	4
31		Վահանակ դռնակով, 36մոդուլի համար		---//---	1
32		Անջատիչ ավտոմատ 3բևեռ.,63Ա		---//---	1
33		Անջատիչ ավտոմատ 3բևեռ.,50Ա		---//---	2
34		Անջատիչ ավտոմատ 3բևեռ.,40Ա		---//---	4
35		Անջատիչ ավտոմատ 1բևեռ.,20Ա		---//---	3
36		Անջատիչ ավտոմատ 1բևեռ.,25Ա		---//---	30
37		Անջատիչ ավտոմատ 1բևեռ.,32Ա		---//---	33
38		Նույնը, դիֆերենցիալ,1բևեռանի,32Ա, 30ՄԱ		---//---	4
		Մալուխներ, խողովակներ			
39		Մալուխ պղնձե, 3x1.5 ք.մմ կտրվածքով, չհրկիզվող			
		(տարհանման լուսավորության ցանց)	ВВГнг-LS	մ	180
40		Նույնը, 3x2.5ք.մմ կտրվածքով (լուսավորության ցանց)	ВВГнг-LS	---//---	3050
41		Նույնը, 3x4ք.մմ կտրվածքով (վարդակների ցանց)	ВВГнг-LS	---//---	1350
42		Նույնը, 5x6ք.մմ կտրվածքով (էլ.վառարան)	ВВГнг-LS	---//---	40
43		Խողովակ ճկուն, Ø20մմ	PVC	---//---	4580
44		Խողովակ ճկուն, Ø32մմ	PVC	---//---	40
45		Խողովակ մետաղական, Ø20մմ		---//---	70

Ն Յ ՈՒ Թ Ե Ր Ի Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Ր
ԷԼ.ՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ

Հ/հ	Պայմ. նշան	Անվանումը	Նշանակում	Միավոր	Քանակ
1	ԲՎ	Վահան բաշխիչ մետաղական 36մոդուլի համար, (1300x650x180),մմ	ПР11-3078	հատ	1
		բաղկացած՝			
		1. Անջատիչ գծային, 1 բևեռանի, 25Ա		---//---	1
		2. Անջատիչ գծային, 1 բևեռանի, 32Ա		---//---	4
		3. Անջատիչ գծային, 3 բևեռանի, 50Ա		---//---	2
		4. Անջատիչ գծային, 3 բևեռանի, 63Ա		---//---	2
		5. Անջատիչ գծային, 3 բևեռանի, 80Ա		---//---	1
		6. Անջատիչ գծային, 3 բևեռանի, 32Ա		---//---	1
		7. Անջատիչ ներանցման, 3 բևեռանի, 100Ա		---//---	1
2		Արկղ ներանցման, (600x400x200),մմ		---//---	1
3		Անջատիչ ավտոմատ, 3 բևեռանի, 125Ա		---//---	1
4	Wh	Սակագնային հաշվիչ, 380Վ, 5Ա		---//---	1
5		Հոսանքի տրանսֆորմատոր, 150/5Ա		---//---	3
6		Արկղ կառավարման,1ֆիդեր 16/20Ա	ЯУ5113-3274	---//---	2
7		Արկղ կառավարման,1ֆիդեր 10/12.5Ա	ЯУ5113-3074	---//---	2
8		Մալուխ պղնձե, 4x50 ք.մմ կտրվածքով, չհրկիզվող	ВВГнг-LS	մ	25
9		Նույնը, 5x10ք.մմ կտրվածքով	ВВГнг-LS	---//---	60
10		Նույնը, 5x16ք.մմ կտրվածքով	ВВГнг-LS	---//---	50
11		Նույնը, 5x25ք.մմ կտրվածքով	ВВГнг-LS	---//---	30
12		Նույնը, 3x4ք.մմ կտրվածքով (ջրատաքացուցիչ-բոյլեր, պոմպեր)	ВВГнг-LS	---//---	164
13		Նույնը, 3x2.5ք.մմ կտրվածքով (հսկիչ պանել)	ВВГнг-LS	---//---	40
14		Նույնը, 5x4ք.մմ կտրվածքով	ВВГнг-LS	---//---	46
15		Նույնը, 4x4ք.մմ կտրվածքով	ВВГнг-LS	---//---	15
16		Խողովակ ճկուն, Ø20մմ	PVC	---//---	265
17		Խողովակ ճկուն, Ø32մմ	PVC	---//---	60
18		Խողովակ ճկուն, Ø40մմ	PVC	---//---	50
19		Խողովակ ճկուն, Ø50մմ	PVC	---//---	50
		Հողանցում			
20		Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ չափերով			
		հողանցման էլեկտրոդների համար	-----	մ	25
21		էլեկտրոդները խփել գրունտի մեջ, լ=2.5մ		հատ	10
22		Շերտավոր պողպատը 50x5մմ տեղադրել			
		խրամուղու մեջ	-----	մ	50
23		Նույնը, 50x5մմ տեղադրել շենքի մեջ	-----	---//---	100
24		Պատրաստել խրամուղի 0.7x0.2x50մ			
		չափերով հողանցման շինաների համար		մ/կբմ	50/7
25		Պատրաստել խրամուղի 0.7x0.3x20մ			
		մալուխի համար (N2մասնաշենք)		մ/կբմ	204.2
26		Գրունտի հետլիցք		կբմ	11.2

ՍՊԸ տնօրեն	Մ. Միսակյան		TKQ-7 ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի թիվ 3 մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ			
ՆԳՃ	Ա. Ջանունց					
Նախագծեց	Ս. Մեժլումյան		էլեկտրատեխնիկական	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Ա.ն.	Է-02	13
			Նյութերի մասնագիր	«ԱՄԱԳ» ՍՊԸ		