



Ծրագրի կոդը TKQ-07 անվանումը Չարենցավանի թիվ 3 մանկապարտեզի վերակառուցում

Հայտատու

ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱՃՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ԶՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱՃ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱՃՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՐ ՀԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՅԱՆՋՆԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Քանդման աշխատանքներ						
1	ալիքավոր թերթապողպատե տանիքի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ2	661.2				
2	փայտյա կառուցվածքների ապամոնտաժում	մ3	7.8				
3	անցակառույցի հովհարի հարթ սև թերթապողպատի քանդում	մ2	18				
4	խարամի շերտի քանդում	մ3	39				
5	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի քանդում ծածկերից	մ2	514.5				
6	սալերից միջնորմների քանդում	մ2	295				
7	մանր բլոկերից պատերի քանդում	մ3	14.6				
8	բացվածքների իրականացում տուֆե պատերում	մ3	1.5				
9	բետոնե պատերի քանդում անցակառույցում	մ3	22.1				
10	փայտե լուսամուտների քանդում /լուսամուտագոգի տախտակով/	մ2	282				
11	ալյումինե վիտրաժների քանդում	մ2	90				
12	փայտե դռների քանդում	մ2	61				
13	ալյումինե դռներիապամոնտաժում	մ2	10				
14	գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	915				
15	գիպսե ձևավոր քանդում առաստաղներից	մ2	39.3				
16	գաջի սվաղի քանդում պատերից	մ2	965.15				
17	ցեմենտի սվաղի քանդում պատերից	մ2	92				
18	տրավերտինի սալերի քանդում պատերից	մ2	114.2				
19	մանրահատակի քանդում նախաշերտի հետ միասին	մ2	492.6				
20	տախտակե հատակի քանդում	մ2	117.5				
21	տրավերտինե հատակի քանդում նախաշերտի հետ միասին	մ2	50.5				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
22	մարմարե սալերից հատակի քանդում՝ նախաշերտի հետ միասին 20մմ հետագա օգտագործումով	մ2	37				
23	բետոնե հատակի քանդում	մ3	9.6				
24	խեցեսալե հատակի քանդում՝ նախաշերտի հետ միասին	մ2	169.7				
25	լինոլեումից հատակների քանդում՝ նախաշերտի հետ միասին	մ2	10				
26	ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում մինչև 80մմ տրամագծով /ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/	զմ	96				
27	թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում մինչև 100մմ (ներառյալ ձեւավոր մասերը)	մ	73				
28	զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	10				
29	ջրի բաքերի ապամոնտաժում	հատ	1				
30	լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	15				
31	տաշտակների ապամոնտաժում	կ-տ	6				
32	հախճասալի քանդում	մ2	80.3				
33	բետոնե հարթակի քանդում	մ3	1.2				
34	ասֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	22.1				
35	բազալտե եզրաքարերի քանդում	զմ	124				
36	բազալտե աստիճանների քանդում	զմ	4.8				
37	բազալտե սալերի քանդում /գլխ. Մուտք/	մ2	6.05				
38	ասֆալտի ծածկույթի քանդում /աստիճանահարթակում/	մ3	3				
39	ցանկապատի ապամոնտաժում /ցանցավոր/	զմ	120				
40	ցանկապատի ապամոնտաժում /ճաղավանդակով/	զմ	123				
41	պողպատե խողովակների ապամոնտաժում մինչև 150մմ տրամագծով /ներառյալ ձեւավոր մասերը/	զմ	37				
42	շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	338				
43	շին. աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	540				
2	Վերադարձվող նյութեր առանց միավոր գների						
1	ալյումինե դռներ	մ2	10				
2	ալյումինե վիտրաժներ	մ2	90				
3	բազալտե աստիճաններ	զմ	4.8				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
4	տանիքի ցինկապատ ալիքավոր թիթեղ	մ2	661.2				
5	տանիքի փայտե կոնստրուկցիաներ	մ3	7.8				
6	ցանցավոր և ճաղավանդակով ցանկապատներ	զմ	243				
7	փայտե պատուհաններ	մ2	282				
8	փայտե դռներ	մ2	61				
9	ջրի մետաղական բաք	հատ	1				
3	Ե/բ կառուցվածքների ուժեղացում						
1	պատերի երեսային շարվածքի վերականգնում տուֆի սրբատաշ քարով	մ2	2.3				
2	որմնախարսխի շարվածքի առանձին տեղերում քանդված բազալտե քուրքատաշ (եզրահատված) քարերի շարվածքի վերականգնում	մ2	1.7				
3	բետոնե որմնախարսխի իրականացում մակնիշը B15(200)	մ3	3.4				
4	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից	մ3	50.2				
5	Ե/բ միաձույլ միջուկների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	29.74				
6	ամրան A-I	տ	0.474				
7	պողպատե ամրան A500C	տ	1.797				
8	Ե/բ գոտու պատրաստում կաղապարամածով մակնիշը B15(200)	մ3	0.8				
9	ամրան A-I	տ	0.012				
10	պողպատե ամրան A500C	տ	0.051				
11	Ե/բ միաձույլ պարակալների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.9				
12	ամրան A-I	տ	0.019				
13	պողպատե ամրան A500C	տ	0.072				
14	անցքերի շաղափում Ե/բ կառուցվածքներում 16մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	1764				
15	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	71				
16	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x20սմ չափերի	մ3	78				
17	պողպատե ամրան A500C	տ	0.847				
18	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.369				
19	բետոնե բլոկների անցքերի լցափակում թեթև բետոնից մակնիշը B7.5(100)	մ3	10.3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
20	4մմ հաստ. Պողպատե թերթի տեղադրում	տ	0.209				
21	ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 30մմ հաստ.	մ2	43				
22	քարե պատերի մեջ բացվածքների իրականացում	մ3	3.1				
23	անցքերի շաղափում քարե պատերում 20մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ	հատ	8				
24	անցքերի շաղափում քարե պատերում 12մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	68				
25	բացվածքների շրջակայում պողպատե տարրերով (շվեյեր,անկյունակ, պողպատե թիթեղ)	տ	0.789				
26	պողպատե ամրան A500C	տ	0.007				
27	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	1.6				
28	քանդված պատերի մասերի լցափակում մակնիշը B15(200)	մ3	0.2				
29	պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	20				
30	անցքերի շաղափում հիմքերում 16մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	24				
31	ե/բ սյուների ուժեղացում մետաղական գոտեկապով (անկյունակ, շերտապողպատ)	տ	1.331				
32	պողպատե ամրան A500C	տ	0.006				
33	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	1				
34	պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	30				
35	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	58				
36	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տուփանումով	մ3	19				
37	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	39				
38	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	70.2				
39	բետոնե հիմքերի քանդում	մ3	1.2				
40	անցքերի բացում գոյություն ունեցող քարե պատերի մեջ 400*450*500մմ 14 հատ	մ3	1.26				
41	ծածկի սալերի կազմատում	մ3	2.3				
42	անցքերի շաղափում քարե պատերում 16մմ տրամագծով, 50սմ խորությամբ	հատ	192				
43	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	19				
44	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	24				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
45	Ե/բ հիմքի հեծանների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	15				
46	ամրան A-I	տ	0.413				
47	պողպատե ամրան A500C	տ	0.564				
48	Ե/բ սյուների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	12.7				
49	ամրան A-I	տ	0.54				
50	պողպատե ամրան A500C	տ	1.4				
51	Ե/բ հեծանների, պարզունակների մակնիշը B20(250)	մ3	13.5				
52	ամրան A-I	տ	0.619				
53	պողպատե ամրան A500C	տ	1.331				
54	Ներդիր դետալների տեղադրում պողպատե թերթից 12մմ հաստ.	տ	0.092				
55	ակոսների բացում ծածկի սալերի մեջ	մ3	2.4				
56	կարանների լցափակում մանրահատիկ թեթև բետոնով՝ մակնիշը B15(200)	մ3	4.6				
57	Ե/բ միաձուլվ շերտի իրականացում 60մմ հաստ գոյություն ունեցող ծածկի սալերի վրա մանրահատիկ թեթև բետոնով՝ մակնիշը B15(200)	մ3	67.3				
58	մետաղական կարկասների տեղադրում Φ6,Φ12,Φ18 ամրաններից	տ	1.707				
59	ամրանային մետաղալար Bp	տ	1.3				
60	անցքերի բացում գոյություն ունեցող ծածկի սալի մեջ 950*350մմ չափի, 6 հատ	մ3	0.439				
61	անցքերի բացում ծածկի սալերի մեջ 100 սմ2 մակերեսով	հատ	200				
62	անցքերի բացում բետոնե պատերում 150*300մմ	հատ	3				
63	անցքերի բացում 150*200մմ	հատ	5				
64	լցափակում մանրահատիկ թեթև բետոնով՝ մակնիշը B15(200)	մ3	0.9				
65	անկյունակների տեղադրում 100*8մմ	տ	0.234				
4	Միջնորմներ						
1	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x10սմ չափերի ամրանավորումով	մ2	326				
2	ամրան A-I	տ	0.316				
3	պողպատե ամրան A500C	տ	0.408				
4	բլոկների անցքերի լցափակում մանրահատիկ թեթև բետոնով՝ մակնիշը B12.5(150)	մ3	3.6				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
5	շվեյլերների տեղադրում L=120մմ, 290 հատ	տ	0.363				
6	փրփրապլաստի տեղադրում 30մմ հաստ.	մ2	22				
7	մետաղակառուցվածքների /շվեյլերների/ յուղաներկում	տ	0.363				
8	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200) թեթև բետոնով	մ3	0.4				
9	ամրան A-I	տ	0.009				
10	պողպատե ամրան A500C	տ	0.039				
11	200մմ հաստ. միջնորմերի ե/բ հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	2				
12	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.02				
13	միջնորմերի կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x20սմ չափերի, ամրանավորմամբ	մ3	6.6				
14	պողպատե ամրան A500C	տ	0.07				
15	բլոկների անցքերի լցափակում մանրահատիկ թեթև բետոնով՝ մակնիշը B12.5(150)	մ3	1.2				
16	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.029				
17	անկյունակ 80*50*5մմ L=120մմ, 100հաստ	տ	0.06				
18	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200) թեթև բետոնով	մ3	0.05				
19	փրփրապլաստի տեղադրում 30մմ հաստ.	մ2	8				
5	Բացվածքներ						
1	սպիտակ ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	24.18				
2	սպիտակ ալյումինե վերնափեղկի բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ/	մ2	6.3				
3	սպիտակ ալյումինե ներքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, սարքերը 4մմ, կողպեքը/	մ2	4.8				
4	ներքին ՄՂՖ խուլ դռների տեղադրում շեմով միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	77.1				
5	ներքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	41				
6	անտիպանիկ փականներ	հատ	6				
7	սպիտակ մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	132				
8	սպիտակ մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	72				
9	սպիտակ մետաղապլաստե չբացվող վերնափեղկերի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	5.45				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
10	սպիտակ մետաղապլաստե կլոր բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	0.8				
11	սպիտակ մետաղապլաստե կլոր չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	0.8				
12	ծեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում ներառյալ շերտափեղկերը, բացվող	հատ	3				
13	սպիտակ մետաղապլաստե ապակեպատ բացվող հրշեջ տուփի տեղադրում 650*650*250մմ	մ2	1.69				
14	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում 300մմ	զմ	22				
15	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում 350մմ	զմ	88				
16	արտաքին պատուհանագոգերի պատրաստում բազալտե սարքերով 20մմ հաստ.	զմ	31				
17	սանհագույցների միջնորմների պատրաստում ջրակայուն լամինացված ԴՄԴ-ից /16մմ/ ներառյալ ալյումինե խողովակներից կարկասը եւ ամրացման դետալները	մ2	7.75				
18	սանհանգույցների ջրակայուն լամինացված ԴՄԴ-ի /16մմ/ դռնակների պատրաստում ներառյալ սարքերը, բռնակները	մ2	5.5				
19	շերտավարագույրների տեղադրում	մ2	212				
6	Հատակներ						
1	բնահողի ետլիցք ձեռքով, տուփանումով	մ3	12				
2	գրունտի խտացում խճով	մ2	484				
3	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5(150)	մ3	45				
4	ջրամեկուսացում իզոգամից 1 շերտ	մ2	500				
5	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 15մմ հաստությամբ	մ2	286				
6	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 27մմ հաստությամբ, վիճակի հատակների տակ	մ2	584				
7	հատակների պատրաստում չսահող կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	86				
8	չսահող խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ.	մ2	247.85				
9	վիճակի հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը, շրիշակները/	մ2	555.5				
10	շրիշակների պատրաստում կերամոզրանիտից, 100մմ բարձր.	մ2	10				
11	խեցեսալե շրիշակների պատրաստում, 100մմ բարձր.	մ2	10.1				
12	աստիճանների երեսապատում մարմարե սալերով /հին սալերի օգտագործմամբ/	մ2	1.5				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
13	շրիշակների պատրաստում մարմարե սալերից /հին սալերի օգտագործմամբ/	զմ	50				
14	գոյություն ունեցող մարմարե աստիճանների վերանորոգում /հին սալերի օգտագործմամբ/	մ2	1.2				
15	ջարդված աստիճանների վերականգնում մարմարե սալերով /հին սալերի օգտագործմամբ/	մ2	2.2				
16	շրիշակների պատրաստում մարմարե սալերից /հին սալերի օգտագործմամբ/	զմ	2.8				
17	աստիճանավանդակի մետաղական բազրիք /60*40/	զմ	22.5				
18	աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի յուղաներկում	մ2	4.5				
7	Տանիք						
1	տանիքի սոսնձվող գոլորշամեկուսացում տուփից բիտումային մածիկով 1 շերտ	մ2	660				
2	տանիքի ջերմամեկուսացում փքապեշխտե լցիչներով /պարկերով/	մ3	96.6				
3	անցքերի շաղափում քարե պատերում 16մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	76				
4	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	3.6				
5	բետոն թմբիկների պատրաստում մակնիշը B12.5 (150) /կանգնակների տակ/	մ3	0.6				
6	հեղյուս $\phi 12$ մմ, L=250մմ, 52 հատ	տ	0.032				
7	ամրանային մետաղալար Bp	տ	0.024				
8	միջադիր ծակոտկեն ռետինից 150մմ լայնությամբ	զմ	90				
9	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x10սմ, օդատարների շուրջ/ձեղնահարկի և տանիքից դուրս/	մ2	45.5				
10	պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/, ձեղնահարկում և տանիքից դուրս	մ2	45.5				
11	օդատարների սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/, ձեղնահարկում	մ2	18.5				
12	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում	մ3	30.5				
13	տանիքի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	723				
14	պիպ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	35				
15	ճռռի տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	զմ	130				
16	գոգնոց ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	16				
17	հոսնոց ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	32				
18	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	զմ	98				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
19	քիվի երեսապատում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	66				
20	ձևարգելներ, գունավոր	զմ	98				
21	ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	45				
22	ձեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում ներարյալ շերտափեղկերը	հատ	3				
23	լուսամուտների բռնակ-փակիչների տեղադրում	հատ	3				
24	լուսամուտների յուղաներկում	մ2	5.11				
25	պատուհանների ծածկույթ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	6				
26	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.023				
27	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	720				
8	Ներքին հարդարում						
1	արտաքին պատերի գոլորշամեկուսացում ներսից	մ2	414.85				
2	պատերի ջերմամեկուսացում բազալտե թելքավոր սալերով 5սմ հաստ.	մ2	414.85				
3	պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	484.8				
4	պատերի երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	57.8				
5	խորշերի փակում բետոնե բլոկերից 20x40x10սմ	մ2	31				
6	պատերի գաջե սվաղում	մ2	1603.3				
7	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	989				
8	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեթությունների սվաղում գաջով	մ2	86.5				
9	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեթությունների սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	185				
10	պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	2174				
11	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	989				
12	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճաձալի տակ	մ2	408.5				
13	պատերի երեսապատում հախճաձալով, ոչ պակաս 4մմ հաստ. /ըստ նախագծի/	մ2	438				
14	Արմատորնգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստում /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	71.35				
9	Մետաղական աստիճաններ						
1	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ3	10				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	10				
3	Ե/Բ միաձուլյ հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	6.2				
4	հեղյուս ֆ-12մմ, ֆ-24մմ, L=1200մմ/ 8 հատ	տ	0.039				
5	աստիճանների մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում, /ըստ նախագծի/	տ	1.803				
6	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	տ	2.309				
7	ճաղաշարի մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն էլեմենտներից, /ըստ նախագծի/	տ	0.506				
10 Կենտրոնական մուտք							
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	0.7				
2	կետային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.6				
3	մուտքի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տ	0.74				
4	Ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	0.7				
5	Ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	1.1				
6	հարթակի պատրաստում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	8				
7	մետաղական ճաղաշարերի մոնտաժում	տ	0.109				
8	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	տ	0.74				
11 Հովհարներ							
1	մետաղական հովհարի պատրաստում ուղղանկյուն եւ քառակուսի խողովակներից	տ	0.431				
2	հովհարների ծածկի պատրաստում ներկված տրամադավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ	մ2	13.6				
3	զոզնոց ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	9				
4	հեղյուս ֆ-12մմ, L=500մմ 6 հատ	տ	0.003				
5	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	տ	0.431				
12 Արտաքին հարդարում							
1	արտաքին պատերի խարսխային երեսպատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	95.3				
2	բազալտե թասակի տեղադրում 100մմ լայնությամբ, 30մմ հաստ. Բազալտե սալերով	մ2	7.3				
3	արտաքին պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	322.5				
4	արտաքին շեփերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	82				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
5	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսի նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	404.4				
6	նկարներ	հատ	4				
13 Տարածքի բարեկարգում							
1	տարածքի հարթեցում մեխանիկական եղանակով /բուլդոզերով, ճանապարհահատվածում/	մ2	606				
2	ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	73				
3	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	606				
4	եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	175				
5	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	165				
6	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 80x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	196				
7	բետոնե հարթակի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	4.6				
8	հարթակի պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30սմ հաստությամբ	մ2	17.7				
9	սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի ջարդոնից	մ2	240				
10	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200) /բրեկչաի տակ/	մ3	24				
11	գրունտի խտացում խճով	մ2	240				
12	ավազարկղ մանրահատիկ ավազով 150մմ	մ3	3.2				
13	խարամից նախաշերտի պատրաստում խաղահրապարակներում	մ3	30				
14	հիմնատակ պատրաստում խճից	մ3	21				
15	ենթաշերտի պատրաստում ավազից	մ3	6.7				
16	մայթերի ծածկույթի պատրաստում գունավոր բետոնե սալիկներից ոչ պակաս 5սմ հաստ. /կարանների լցումը ավազով/	մ2	84				
17	բետոնե առվակների պատրաստում մակնիշը B15(250)	մ3	1.2				
18	ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	0.5				
14 Ցանկապատ							
1	ցանկապատի պատրաստում ցանցից անկյունակներով, քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա h=1.7մ /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը/, ըստ նախագծի	զմ	206				
2	մետաղական դարպասի տեղադրում /ըստ նախագծի/, ներառյալ ծխսիները և դրոբ ցանցը 40*40*3մմ	տ	0.26				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	ցանկապատի և դարպասի յուղաներկում	մ2	165				
4	կողպեքներ կախովի	կ-տ	2				
15 Ներքին ջրամատակարարում							
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	80				
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	25				
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	10				
4	փականներ D=15մմ	հատ	5				
5	փականներ D=20մմ	հատ	6				
6	փականներ D=25մմ	հատ	2				
7	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	50				
8	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3.5մմ փորձարկումով	զմ	55				
9	խողովակների հակակոռոզիոն յուղաներկում	զմ	55				
10	լվացարանի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	30				
11	խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4				
12	ցնցուղի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4				
13	ջրցան ծորակ տեղադրում	հատ	6				
14	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=50մմ	հատ	7				
15	ջրաչափերի տեղադրում D=32մմ	հատ	1				
16	ֆիլտր D=50մմ	հատ	1				
17	հակահրդեհային փականների տեղադրում /ներառյալ գլխիկ - 3 հատ, ծայրապանակ - 1 հատ/	կ-տ	4				
18	ճկախողովակ D=50մմ	զմ	32				
19	անցքերի բացում հիմքերում և պատերում 300*300 և վերականգնում, /5 հատ/	մ3	0.3				
20	անցքերի բացում ծածկերում 200*200 և վերականգնում, /8հատ/	մ3	0.02				
21	խողովակների լվացում վարաքաղցրումով	կմ	0.17				
22	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, /տաք ջրի համար/	զմ	75				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
23	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը,/տաք ջրի համար/	զմ	20				
24	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը,/տաք ջրի համար/	զմ	15				
25	փականներ D=15մմ	հատ	3				
26	փականներ D=20մմ	հատ	6				
27	փականներ D=25մմ	հատ	2				
28	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	50				
29	ճկախողովակ D=25մմ	զմ	8				
30	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.11				
16 Ներքին կոյուղի							
1	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50x2.2մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	105				
2	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=110x3.2մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	60				
3	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	16				
4	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով, /մանկական/	կ-տ	14				
5	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	5				
6	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով,/ մանկական/	կ-տ	11				
7	2 բաժանմունքով պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնով/	կ-տ	4				
8	տաշտակների տեղադրում կոմպոզիտ նյութից /ակրիլային/ ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	5				
9	հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	8				
10	ճկուն խողովակների տեղադրում	հատ	84				
11	անցքերի բացում ծածկերում 200*200մմ և լցափակում	հատ	4				
12	անցքերի բացում եւ վերականգնում գոյություն ունեցող հիմքերում և պատերում, 300*300մմ	մ3	0.4				
13	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	165				
17 Ջեռուցում							
1	ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում Q=32 կվտ, նեռայալ ծխատարը	կ-տ	3				
2	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x400մմ, 865Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	21				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x500մմ, 1100Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	39				
4	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x600մմ, 1295Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	19				
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x3.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	256				
6	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x4.2մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	112				
7	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x5.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	257				
8	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x6.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	167				
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x8.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	121				
10	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=63x5.8մմ PN16, փորձարկումով	զմ	20				
11	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=20մմ խողովակների համար	զմ	10				
12	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=25մմ խողովակների համար	զմ	2				
13	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=32մմ խողովակների համար	զմ	16				
14	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=40մմ խողովակների համար	զմ	27				
15	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=50մմ խողովակների համար	զմ	16				
16	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=63մմ խողովակների համար	զմ	20				
17	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	933				
18	կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում, պարամետրների գործիքային ստուգումով	կ-տ	3				
19	ֆիլտր D=15մմ	հատ	3				
20	ֆիլտր D=20մմ	հատ	3				
21	ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ Q=5 մ3/ժամ, H=14մ	կ-տ	1				
22	մատակարարող սանրիկ D=63x8.6մմ, L=500մմ	կ-տ	1				
23	հետադարձ սանրիկ D=63x8.6մմ, L=500մմ	կ-տ	1				
24	կեղտազտիչ D=70մմ	հատ	1				
25	ավտոմատ օդահեռացման փականների տեղադրում	հատ	4				
26	ճնշաչափերի տեղադրում	կ-տ	3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
27	պատյանի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=63x8.6մմ, /2 հատ L=500/	զմ	1				
28	պատյանի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x6.9մմ, /14հատ L=500/	զմ	7				
29	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x5.5մմ, /20 հատ L=500/	զմ	10				
30	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, /16 հատ L=500/	զմ	8				
31	օդահեռացման փական D=15մմ	հատ	5				
32	դատարկման փականներ D=15մմ	հատ	5				
33	գնդաձև փական D=15մմ	հատ	5				
34	հաշվեկշիռ փականներ D=50մմ	հատ	2				
35	հաշվեկշիռ փականներ D=40մմ	հատ	3				
36	հաշվեկշիռ փականներ D=25մմ	հատ	1				
37	հաշվեկշիռ փականներ D=63մմ	հատ	1				
38	արույրե փականներ D=25մմ	հատ	2				
39	արույրե փականներ D=40մմ	հատ	8				
40	արույրե փականներ D=63մմ	հատ	6				
41	անցքերի բացում քարե պատերում 500մմ խորությամբ 125մմ տրամագծով	հատ	3				
42	անցքերի բացում քարե պատերում 500մմ խորությամբ 160*60մմ տրամագծով	հատ	4				
43	անցքերի բացում քարե պատերում 500մմ խորությամբ 100*60մմ տրամագծով	հատ	23				
44	վինիլալաստե խողովակների տեղադրում D=50մմ	զմ	270				
45	անցքերի բացում ծածկի սա;ում 180*80մմ	հատ	1				
18	Արեւային տաք ջրամատակարարում						
1	արեւային կոլեկտոր AP-20 /APRICUS կամ համարժեք/	կ-տ	4				
2	շրջանառու պոմպերի /G=0.9մ3/ժ, H=15մ/ տեղադրում համալրված մանոմետրով, ջերմաչափով, հոսքի տվիչով, հետադարձ փականով եւ փականներով Dy=20 /ըստ նախագծի APRICUS կամ համարժեք/	կ-տ	2				
3	ծավալային ջերմափոխանակիչ /բոյլեր/ 400լ համալրված 3 կ-տ հզորության տեսով /APRICUS կամ համարժեք/	կ-տ	2				
4	համակարգի կառավարման վահանակ Solar controller 245x155x125 /APRICUS կամ համարժեք/	հատ	2				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
5	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 8լ	հատ	4				
6	պլնձե խողովակներ Dy=20մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	70				
7	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=28մմ խողովակների մեկուսացման համար /AEROFLEX կամ համարժեք/	զմ	70				
8	մետաղական հենարանների տեղադրում	տ	0.03				
9	մետաղական շրջանակ	տ	0.1				
10	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	տ	0.13				
11	հակասառնցուցիչ հեղուկ /անտիֆրիզ/	մ3	0.032				
19 Օդափոխություն							
1	կանալային օդափոխիչների տեղադրում L=350մ3/ժ, P=220Պա	հատ	1				
2	առանցքային օդափոխիչների տեղադրում L=540մ3/ժ, P=310Պա	հատ	1				
3	առանցքային օդափոխիչների տեղադրում L=420մ3/ժ, P=340Պա	հատ	1				
4	առանցքային կենտրոնախույզ օդամուղ L=90մ3/ժ, P=280Պա	հատ	1				
5	առանցքային կենտրոնախույզ օդամուղ L=50մ3/ժ, P=40Պա	հատ	3				
6	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1500*550մմ	հատ	2				
7	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 700*350մմ	հատ	1				
8	օդափոխության ճաղաշարի տեղադրում 400x300մմ	հատ	4				
9	խոհանոցային հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1000*2100մմ	հատ	1				
10	արտածծման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում d=100մմ	հատ	5				
11	արտածծման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում d=160մմ	հատ	4				
12	արտածծման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում d=200մմ	հատ	3				
13	արտածծման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում d=250մմ	հատ	1				
14	արտածծման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում 200*100մմ	հատ	2				
15	արտածծման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում 200*150մմ	հատ	4				
16	արտածծման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում 300*250մմ	հատ	1				
17	արտածծման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում 400*200մմ	հատ	1				
18	արտածծման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում 600*250մմ	հատ	2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
19	արտածման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում 800*350մմ	հատ	4				
20	օդափոխության ցանցերի տեղադրում 800*400մմ /մետաղական/	հատ	2				
21	օդափոխության ցանցերի տեղադրում 1000*400մմ /մետաղական/	հատ	4				
22	օդափոխության ցանցերի տեղադրում 500*300մմ /մետաղական/	հատ	2				
23	օդափոխության ցանցերի տեղադրում 300*200մմ /մետաղական/	հատ	3				
24	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից, 0.5մմ հաստ	մ2	125.3				
25	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 0.7մմ հաստ	մ2	110.1				
26	փափուկ ներդիր	մ2	5.5				
27	օդի հոսքի կարգավորիչ փական d=100մմ	հատ	3				
28	օդի հոսքի կարգավորիչ փական d=125մմ	հատ	6				
29	օդի հոսքի կարգավորիչ փական d=150մմ	հատ	7				
30	օդի հոսքի կարգավորիչ փական d=160մմ	հատ	3				
31	օդի հոսքի կարգավորիչ փական d=200մմ	հատ	2				
32	օդի հոսքի կարգավորիչ փական 300x200մմ	հատ	2				
33	օդի հոսքի կարգավորիչ փական 200x150մմ	հատ	3				
34	օդի հոսքի կարգավորիչ փական 200x200մմ	հատ	1				
35	օդի հոսքի կարգավորիչ փական 200x100մմ	հատ	6				
36	օդի հոսքի կարգավորիչ փական 250x200մմ	հատ	2				
37	օդի հոսքի կարգավորիչ փական 600x200մմ	հատ	2				
38	օդի հոսքի կարգավորիչ փական 800x200մմ	հատ	4				
39	անցքերի բացում ե/բ ծածկերում սալերում 200*200մմ	հատ	2				
40	անցքերի բացում ե/բ ծածկերում սալերում 200*250մմ	հատ	4				
41	անցքերի բացում ե/բ ծածկերում սալերում 200*350մմ	հատ	2				
20	Ներքին գազամատակարարում						
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=20մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	3				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	2.5				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	խողովակների յուղաներկում	մ2	0.74				
4	գազի խցանային փականներ D=20մմ	հատ	3				
5	ժալուզային ցանց 550*150մմ	հատ	1				
6	ներքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	5.5				
7	պաշտպանիչ պատյան պողպատե խողովակներից D=57մմ	զմ	0.5				
8	անցքերի բացում քարե պատերում Dy=100մմ	հատ	1				
9	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	1				
10	գազի վթարային անջատիչ կափույրի D=32մմ տեղադրում	հատ	1				
21. Էլ. Լուսավորություն							
1	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 36վտ, /2 լամպ/	կ-տ	137				
2	լուսատուների տեղադրում հերմետիկ լյումենիսցենտ լամպերով 36վտ, /2լամպ/	կ-տ	12				
3	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 18Վտ, /2լամպ/	կ-տ	6				
4	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 36վտ, /1լամպ/	կ-տ	6				
5	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 18Վտ, /1լամպ/	կ-տ	4				
6	լուսային ցուցանակ <էլք> /4 հատ/ և տարիանման ցուցանակ /14 հատ/	կ-տ	18				
7	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով	կ-տ	19				
8	լուսատուների տեղադրում կախովի առաստաղներում	կ-տ	50				
9	պատի լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով	կ-տ	2				
10	լուսատուների տեղադրում հալոգեն լամպերով /սան. Հանգույց./	կ-տ	14				
11	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով /անջասեսյակ/	կ-տ	37				
12	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում 6Ա	հատ	18				
13	երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում 6Ա	հատ	41				
14	երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	7				
15	ռեվերս անջատիչների տեղադրում	հատ	4				
16	վարդակների տեղադրում երկու տեղով	հատ	122				
17	վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	10				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
18	Էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	202				
19	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	250				
20	լուսավորության վահանակների տեղադրում 24 մոդուլի համար	կ-տ	4				
21	լուսավորության վահանակների տեղադրում 36 մոդուլի համար	կ-տ	1				
22	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 63Ա	հատ	1				
23	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 63Ա	հատ	2				
24	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 40 Ա	հատ	4				
25	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 20Ա	հատ	3				
26	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	30				
27	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա	հատ	33				
28	պաշտպանիչ անջատման սարքի տեղադրում ՈՒՉՕ 30մԱ 32Ա	հատ	4				
29	ՎՎԳ 3x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	3050				
30	ՎՎԳ 3x4 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1350				
31	ՎՎԳ 5x6 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	40				
32	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=20մմ	զմ	4580				
33	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=32մմ	զմ	40				
34	պողպատե խողովակ D=20	զմ	70				
22 ԷԼ. Ուժային սարքավորումներ							
1	բաշխիչ պահարան կոմպլեկտավորման համար 36 մոդուլի (1300*650*180)	կ-տ	1				
2	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	1				
3	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա	հատ	4				
4	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 50Ա	հատ	2				
5	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 63Ա	հատ	2				
6	եռաբեռ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 80Ա	հատ	1				
7	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32 Ա	հատ	1				
8	եռաբեռ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 100Ա	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
9	եռաբեռ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 125Ա	հատ	1				
10	ներանցման էլեկտրաարկղների տեղադրում (600*400*200մմ)	կ-տ	1				
11	էլեկտրահաշվիչների տեղադրում 380վ, 5Ա	կ-տ	1				
12	հոսանքի տրանսֆորմատորի տեղադրում 150/5Ա	կ-տ	3				
13	էլեկտրաարկղների տեղադրում 16/20Ա ՅՄ5113-3274	կ-տ	2				
14	էլեկտրաարկղների տեղադրում 16/20Ա ՅՄ5113-3074	կ-տ	2				
15	ՎՎԳ 4x50 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	25				
16	ՎՎԳ 5x10 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	60				
17	ՎՎԳ 5x16 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	50				
18	ՎՎԳ 5x25մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	30				
19	ՎՎԳ 3x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	164				
20	ՎՎԳ 3x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	40				
21	ՎՎԳ 5x4 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	46				
22	ՎՎԳ4x4 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	265				
23	պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=20մմ	զմ	265				
24	պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=32մմ	զմ	60				
25	պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=40մմ	զմ	50				
26	պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50մմ	զմ	50				
27	հողանցման համար անկյունակ 50x50*5մմ /25մ/, գրունտի մեջ	տ	0.094				
28	հողանցման համար շերտապողպատ 50*5մմ /50մ/, խրամուղում մեջ	տ	0.098				
29	հողանցման համար շերտապողպատ 50*5մմ /100մ/, շենքի մեջ	տ	0.196				
30	գրունտի փորում ձեռքով, հողանցում անցկացնելու համար, 0.7*0.2*50մ	մ3	7				
31	գրունտի փորում ձեռքով, մալուխի անցկացման համար 07.*0.3*20մ /2-րդ մասնաշենքում/	մ3	4.2				
32	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	11.2				
23 Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ							
1	20 մուտքանի հսկիչ պանել LSD ստեղնաշարով	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	անխափան սնուցման աղբյուր մարտկոցով	հատ	1				
3	մարտկոց 7Ա	հատ	1				
4	տագնապի կոճակ	հատ	17				
5	հրդեհի ծխային ազդասարք	հատ	94				
6	ջերմային ազդասարք	հատ	2				
7	լուսաձայնային շշակ /ներսի/	հատ	5				
8	CV4U մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	900				
9	մետաղալար	զմ	100				
10	ամրակապման դետալներ տանիքում	տ	0.03				
11	BPG 3x1մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	5				
12	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակներից D=20մմ	զմ	900				
13	ակոսների բացում	զմ	700				
14	ակոսների փակում	զմ	700				
15	միջնորմների մեջ անցքերի բացում և փակում	տեղ	20				
16	500մմ հաստ. Պատի մեջ անցքերի բացում և փակում	հատ	15				
17	միջհարկային ծածկի մեջ անցքերի բացում և փակում	հատ	5				
24 Արտաքին կոյուղու վերատեղադրում							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	128				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	22				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	28				
4	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	8				
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=160x7.7մմ PN8, փորձարկումով	զմ	97				
6	կոյուղու ե/բ կտր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը)	մ3	5.4				
7	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	1.7				
8	թուջե մտոց	հատ	6				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
9	պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում սեյսմակայունություն ապահովելու համար	տ	0.22				
10	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.041				
11	մետաղական աստիճանների յուղաներկում	տ	0.041				
12	խրամուղու ետլիցք ձեռքով, տուփանումով	մ3	35				
13	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով նախորոք մշակելով	մ3	121				
14	գրունտի խտացում պնեմատացուցիչով	մ3	121				
15	ավելորդ գրունտի և շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	22				
16	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	39.6				
17	կոյուղու խողովակաշարի միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
25 Արտաքին գազատար							
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	1.1				
2	3 կարգի գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	1.1				
3	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	1.98				
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	78				
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=32x2.5մմ ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	2				
6	խողովակների յուղաներկում	մ2	15				
7	գազի հաշվիչ G-25, պահարանով	կ-տ	1				
8	գազախողովակների միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
9	պողպատե սողնակների տեղադրում D=50մմ	հատ	1				
10	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=57մմ, /ըստ նախագծի/	զմ	14.8				
11	մետաղական թերթ 4*40*60	տ	0.003				
12	պողպատե կիսախողովակ խողովակներից D=76x3.5մմ	զմ	1.35				
13	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5(150)	մ3	2.02				
14	պողպատե ամրան A500C	տ	0.004				
15	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	80				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
			Ուղիղ արժեք				
			ԱԱՀ				20%
			Ընդամենը շին.արժեք				