

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

«Երևանի Վ.Զատիկյանի անվան թիվ 90 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի
բուժետի և գրադարանի վերակառուցում

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Փայտե դռների քանդում	մ ²	75.15	1.89	142.16
2	Փայտե միջնորմների քանդում	մ ²	15.87	0.66	10.51
3	Պատերի գաջի սվաղի քանդում	մ ²	44.38	1.24	55.20
4	Առաստաղների գաջի սվաղի քանդում	մ ²	29.63	1.63	48.19
5	Պատերից, առաստաղներից հին ներկի մաքրում	մ ²	354.58	0.45	158.31
6	Զեռուցման համակարգի ապամոնտաժում և մոնտաժում	մարտ կոց	2.00	1.55	3.10
7	Շինարարի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	4.00	4.34	17.37
	Միջնորմներ				
1	Միջնորմների իրականացում պեմզաբլոկներով 100mm	մ ³	0.242	39.66	9.60
2	Միջնորմների իրականացում պեմզաբլոկներով 200mm	մ ³	19.500	30.54	595.50
3	Ամրանավորում Φ10 A500c	տ	0.093	563.87	52.33
4	Ամրանավորում Φ6 Ac	տ	0.033	566.34	18.87
5	Ե/բետոնե բարավորի և միջուկների իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.40	116.86	46.75
6	Ամրան Φ12 A500c	տ	0.048	461.67	22.01
7	Ամրան Φ6 Ac	տ	0.0164	471.57	7.71
	Բացվածքներ				
1	Մետաղապլաստե դուռ 60մմ 4+4մմ սպիտակ ապակեփաթեթով	մ ²	20.21	47.25	954.89
2	Մետաղապլաստե պատուհան 60մմ 4+4մմ սպիտակ բացվող	մ ²	1.28	36.42	46.62

1	2	3	4	5	6
3	Մետաղապլաստե պատուհան 60մմ 4+4մմ սպիտակ չբացվող	մ ²	9.92	24.94	247.37
4	Պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	2.71	3.09	8.37
5	Պատուհանագոգեր 300մմ հաստ.	գծմ	9.04	4.71	42.54
	Հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի գաջի սվաղի իրականացում	մ ²	138.79	3.20	444.62
2	Պատերի գաջի սվաղի վերանորոգում	մ ²	44.38	3.53	156.54
3	Առաստաղների գաջի սվաղի վերանորոգում	մ ²	29.63	4.18	123.84
4	Շեկերի բարձրորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ ²	11.82	7.59	89.66
5	Պատերի և շեկերի բարվորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	307.67	1.70	523.46
6	Առաստաղների բարվորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	197.52	1.90	375.82
	Հատակներ				
1	Լամինատե 8մմ հաստ. հատակների իրականացում սպունգով շրիշակով	մ ²	35.80	7.62	272.71
	Բուֆետի օղափոխություն				
	Անցքերի բացում Φ100	հատ	1.00	1.63	1.63
	Ցինկապատ խողովակ Φ100	մ ²	0.8	24.25	19.40
	Ցինկապատ խողովակ Φ100	գծմ	2	33.85	67.71
	Գլխադիր	հատ	1	23.62	23.62
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Արտաքին շեկերի սվաղ ց/ավազե շաղախով	մ ²	2.24	2.69	6.03
	Էլ. Լուսավորություն				
1	ՎՎԳ հաղորդալարի մոնտաժում 3x6 մմ ²	մ	55	2.85	156.65
2	ՎՎԳ հաղորդալարի մոնտաժում 2*4 մմ ²	մ	125.0	1.05	131.15
3	ՎՎԳ հաղորդալարի մոնտաժում 2*2.5 մմ ²	մ	245.0	0.87	212.06

1	2	3	4	5	6
4	ՎՎԳ հաղորդալարի մոնտաժում $2 \times 1.5 \text{ մմ}^2$	մ	150.0	0.77	116.06
5	Ավտոմատ անջատիչ (եռաբևեռ) C 63 Ա 10KA	հատ	1	12.50	12.50
6	Ավտոմատ անջատիչ (երկբևեռ) C 25 Ա 6KA	հատ	1	5.81	5.81
7	Ավտոմատ անջատիչ (երկբևեռ) C 16 Ա 6KA	հատ	2	5.81	11.62
8	Ավտոմատ անջատիչ (երկբևեռ) C 10 Ա 6KA	հատ	1	5.81	5.81
9	Վարդակ հողանցման հպակով երկբևեռ 16Ա 230վ	հատ	18.00	2.46	44.19
10	Անջատիչ 2 սեղմակով փակ տեղակայման շրջանակով 10 Ա 230վ	հատ	7.00	2.74	19.15
11	Լյումինիսցենտային լուսատուների մոնտաժում 2×36	հատ	38	11.44	434.66
12	Սակառ	գծմ	20.00	0.64	12.88
13	Ակոսի փորում	գծմ	700.0	0.51	354.93
14	Ակոսի փակում	մ ²	42.00	1.99	83.62
	Ընդամենը				6193.52

միավոր գնի մեջ ներառված են շահույթը և ավելացված արժեքի հարկը
նույնաես