

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք
համայնքի Կոլխոզնիկների, Բարի գալուստի և
Մայիսի-9 փողոցների արտաքին
լուսավորության գանգի կառուցում

Նո/նո	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավ. արժեքը	Ընդամ.
1	Հեռաայունների համար փոստրակի փորում .ձեռքով	խմ	3.90	5.83	22.74
2	Դ-102-4 մմ հեռաայունների տեղադրում	հատ	14	45.91	642.74
3	Հեռաայունների հիմքի բետոնացում Բ-12.5 դասի բետոնով	խմ	3.90	32.46	126.59
4	Հեռաայունների յուղաներկում 2 անգամ	100քմ	0.36	84.23	30.32
5	Օդային գծի անցկացում ԱՊՎ1-16մմ	կմ	1.14	212.96	242.77
6	Արտաքին լուսավորության լուսատ. տեղադրում ՌԿՈՒ-250	հատ	14	32.81	459.36
7	Արտաքին լուսավորության լամպի փոխում	հատ	2	5.39	10.78

ԸՆԴԱՄԵՆԸ	1535.31
ՇԱՀՈՒՅԹ 11%	168.88
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	1704.19
ՉՆԱԽԱՏ.ԱՇԽԱՏ. 3%	51.12
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	1755.31
ԱԱՀ 20%	351.06
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	2106.37

Երկու միլիոն մեկ հարյուր վեց հազար երեք հարյուր յոթանասուն ՀՀ դրամ:
Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է էներգետիկ ոլորտի արտոնագիր: Ավտոաշտարակ-1 միավոր, ավտոինքնաքափ -1 միավոր, էներգետիկ-էլեկտրիկ մասնագետ: Շինարարության ընթացքում խստորեն պահպանել անվտանգության տեխնիկայի կանոնները:
Աշխատանքները իրականացնել 20 օրում: