Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I Щиты управления						
1	Щиток распределительный на 24 модуля в составе:	UNIBOX		"ABB"	компл.	1	ЩР-ТВ	
	- шкаф настенный с дверцей, 390х295х115мм(ВхШхГ), степень							
	защиты, IP54;							
	- комплект аксессуаров;							
	- выключатель автоматический, 3Р, 380В, Iн=16А,	S203-C16		"ABB"	шт	1		
	- выключатель автоматический, 1Р, 220В, Iн=6А,	S201-C6		"ABB"	шт	11		
	хар-ка срабатывания "С"							
	- реле дистанционного отключения автоматических выключателей	S2C-A2		"ABB"	шт	1		
		II Кабельные изделия						
1	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией сеч. 3х2,5	ВВГЭнг-LS 3х2,5			м	620		
2	Кабель	МКЭШ 5х0,75			м	250		
3	Кабель	МКЭШ 3х0,75			м	700		
4	Кабель	МКШ 3х0,75			м	620		
5	Кабель	МКШ 2х0,75			м	250		
6	Кабель	Ethernet			м	250		

Взам инв N

Подпись и дата

Инв. N подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					2016
ГИП		Раздрогин И.В.			
Нач. отд.		Мягков И.М.			
Вед. инж.		Астахова Е.А.			
Н.контр.		Мягков И.М.			

КК-283/15-5.6.3-АХС.СО

Объект: «Крытый каток с искусственным льдом с трибунами на 350 мест по адресу: Армения, г. Ереван, район Аван, ул. Царав-Ахбюр №55/25»

Система кондиционирования воздуха

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ХИМХОЛОДСЕРВИС

Формат: А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
		III Кабельные лотки						
1	Лоток кабельный перфорированный 50х50, L=2м	"DKC"	ГОСТ 9.307-89	ЗАО "Диэлектрические Кабельные Системы"	шт	350		
2	Крышка к лотку 50х50, L=2м	—— // ——		—— // ——	шт	350		
3	Плоский угол 90° с крышкой для лотка 50х50	—— // ——		—— // ——	шт	12		
4	Восходящий угол 90° с крышкой к лотку 50х50	—— // ——		—— // ——	шт	10		
5	Стандартный анкер с болтом М8	—— // ——		—— // ——	шт	500		
6	Консоль с опорой, основание 100	—— // ——		—— // ——	шт	250		
7	Профиль монтажный, L=2000мм	PSL	ГОСТ 9.307-89	ЗАО "Диэлектрические Кабельные Системы"	шт	4		
8	Шпилька резьбовая оцинкованная М8, L=1000мм	"DKC"		—— // ——	шт	150		
9	Анкер забивной М8	—— // ——		—— // ——	шт	150		
10	Гайка оцинкованная М8	—— // ——		—— // ——	шт	150		
		IV Трубы						
1	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	DKC			м	50		
1	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	DKC			м	200		

Взам инв N

Подпись и дата

Инв. N подл

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп	Дата

КК-283/15-5.6.3-АХС.СО

Лист 2

Формат А3