Բացատրագիր

Վերանորոգվող հետիոտն կամուրջը գտնվում է Երևանի Գարեգին Նժդեհի փողոցին հարակից տարածքում, ողջաբերդ գետի վրա:

Կամրջի թռիչքային կառուցվածքի ծածկը իրենից ներկայացնում է փայտե և ե/բ կառուցվածքներ, որոնք գտնվում են վթարային վիճակում:

Նախագծով նախատեսվում է՝

1. Հետիոտն կամրջի փռիչքային կառուցվածքի ծածկի փայտե և ե/բ ծածկերի փոխարինում նոր պողպատե 5մմ հաստությամբ թիթեղով (рефленка):
2. Գոյություն ունեցող մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում՝ նոր մետաղական բազրիքի մոնտաժումով:
3. Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:
4. Գոյություն ունեցող բետոնե աստիճանների քանդում և նոր բետոնե աստիճանների իրականացում:

<u>Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ</u>

- Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին.կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

<u>Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ</u>

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների

1. Բնակելի , հասարակական և արտադրական

<u>Աշխատանքային ռեսուրսներ</u>

1. Աշխղեկ ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ»,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

<u>Տեխնիկական միջոցներ</u>

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 4.5տ բեռնատարողությամբ - 1 հատ
2. Գայլիկոնային էլեկտրական ձեռքի մեքենա - 1 հատ
3. Շաղախապոմպ - 1 հատ

N/N	ՃՇ	ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
1	ՃՇ-1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ:
2	ՃՇ-2	ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐՆԵՐ:
3	ՃՇ-3	ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ ԿԱՄՐՋԻ ԹՌԻՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՎ. ԿՏՐՎԱԾՔԻ (ՉԱՓԱԴՐՈՒՄ) Մ1:15: ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:
4	ՃՇ-4	ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ ԿԱՄՐՋԻ ԹՌԻՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՎ. ԿՏՐՎԱԾՔԻ (ՉԱՓԱԴՐՈՒՄ) Մ1:15: ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ՖՐԱԳՄԵՆՏ Մ1:15
5	ՃՇ-5	ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ ԿԱՄՐՋԻ ԹՌԻՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՎ. ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՉԱՓԱԴՐՈՒՄ) Մ1:15:

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ

Ն.Գ.Ճ.	Հ. Հովսեփյան	
Նախագծեց	Ա. Եդիգարյան	

Երևանի Գարեգին Նժդեհի փողոցին հարակից տարածքում Ողջաբերդ գետի վրա հետիոտն կամրջի վերանորոգ. աշխատանքների նախագիծ

Էտապ	Թերթ	Թերթեր
ՃՇ	1	5

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ:

<<Սուֆետ>> ՍՊԸ