

Բացատրագիր

Արջերի և գայլերի նոր ազատավանդակի նախագիծը իրականացվել է համաձայն պատվիրատուի պահանջների: Նախագծի մշակմանը ներգրավված են եղել միջազգային մասնագետներ, այն հասել է իր ավարտուն տեսքին միջազգային մասնագետների հետ քննարկման, հիմնվելով EAZA-ի պահանջներին և ՀՀ քաղաքաշինության շին.նորմերին:

Նախագծով նախատեսվում է մեծացնել գոյություն ունեցող արջերի ազատավանդակը բաժանվելով 3 հատվածների երկրորդ հատվածը զարգանում է լանջով դեպի ձախ, իսկ երրորդ հատվածը զարգանում է դեպի լանջի վերին հատված: Այդ հատվածները միմիջանց են միանում երկու անցումներով-առաջինը լինում է կից արջերի որջին, իսկ երկրորդը նոր նախատեսվող ճանապարհ-արահետի վերևով: Այն լինելու է խողովակաձև և գտնվելու է ճանապարհից 3մետրնվազագույն բարձրության վրա: Անցման մետաղական էլեմենտները փոշեներկվում են կոռոզիայից խուսափելու համար:

Նախատեսվում է իրականացնել նաև արջերի մեկ որջ, լանջի միջնահատվածում կենդանիների անհրաժեշտության դեպքում առանձնացնելու համար, այնտեղ կարող են առանձնացվել չորս կենդանի:

Ազատավանդակի ներսում նախատեսվում է իրականացնել գետակ, որը սկիզբ կառնի կենդանիների խողովակաձև անցման եզրից՝ կասկադային ջրաղբյուրով և անցնելով ազատավանդակի տարածքով կմիանա գոյություն ունեցող արջերի ազատավանդակի գետին:

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել գլխավոր ճանապարհին կից երկրորդական ճանապարհ-արահետներ 2÷2,5 մետր լայնությամբ, սկիզբ առնելով այգու ստորին հատվածից կբարձրանա լանջի միջնահատված և կմիանա այգու վերին հատվածում հիենայի ազատավանդակի հարակից ճանապարհի հատվածին: Լանջը ունենալով բավականին թեքություն և որոշակի հատվածներում ժայռային գրունտ առաջացնելու է բարդություններ շինաշխատանքների ընթացքում և իրականացվելու են մեծ ծավալով հողային աշխատանքներ: Ճանապարհին նախատեսվում է ցայտաղբյուր և նստարաններ տեղադրելու հարթակներ:

Ազատավանդակում կենդանիներին տեսանելություն ապահովելու համար նախատեսվում է երկու դիտահարթակ, որոնցից մեկը լինելու է երկու մակարդակով:

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ
Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ





Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների
1. Բնակելի,հասարակական և արտադրական
2. Հիդրոտեխնիկական
3. Էներգետիկ
4. Կապի

Աշխատանքային ռեսուրսներ

- 1. Աշղեկ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով.
- 2. Ինժեներ-հիդրոտեխնիկ,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով.
- 3. Ինժեներ-Էլեկտրոտեխնիկ,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով.
- 4. Կապի ինժեներ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

Տեխնիկական միջոցներ

- 1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ
- 2. Էքսկավատոր 1 հատ
- 3. Բետոնախառնիչ 1 հատ
- 4. Բետոնամղիչ 1 հատ
- 5. Ավտոկռունկ 1 հատ

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան /N ԵՔ-ԲԸՆԱԾՁԲ-16/			
						Էտապ	Թերթ	Թերթեր	
ՆԳՃ		Հ. Հովսեփյան				Երևանի կենդանաբանական այգու Արջերի և գայլերի նոր ազատավանդակի նախագիծ	Էտապ	Թերթ	Թերթեր
Ճարտարապետ		Ա. Օբազյան					Ճ	2	68
Նախագծող		Ն. Սարգսյան				Ընդհանուր տվյալներ		<<Սու.Ֆետ>> ՍՊԸ	