

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
1	2	3	4
	I. ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1	ՀԱՆՈՒՅԹ -285.0մ³ ,ԼԻՑՔ - 60մ³, ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՈՒՄ - 950.0մ²		
2	III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԲՈՒԼԴՈՒԶԵՐՈՎ	մ³	285,0
3	III ԿԱՐԳԻ ՔԱՆԴԱԾ ԳՐՈՒՆՏԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ԵՎ ԼԻՑՔ ԲՈՒԼԴՈԶԵՐՈՎ	մ³	60,0
4	ՓՈՍԻ ԼՑՈՒՄ ՀՈՂՈՎ ԵՎ ՏՈՓԱՆՈՒՄ	մ³	14,4
5	ՉԱՓԱԶԱՆՑՎԱԾ ԽԾՃԻ ՎՐԱ ՀՈՂԻ ԼԻՑՔ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄՈՒՏՔԻ ՄՈՏ 20սմ ՀԱՍՏ	մ³	19,3
6	ԼՑԱԿՈՒՅՏՈՒՄ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԻՆՔՆԱԹԱՓԵՐՆ ՈՒ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 4կմ	մ³	191,3
	II. ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ ԵՎ ՍԱԼՎԱԾՔ /ՄԵՐՁԱՏԱՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀ/		
1	ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	գմ	158.1
2	ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ h=5սմ հաստ	մ²	605,0
3	ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՔԱՆԴՈՒՄ h=30սմ	մ²	59,3
4	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺԵԼ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՆԱԿՆ ՈՒ ՑԱՆԿԱՊԱՏԸ	գմ	26,2
5	ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	մ³	3,60
6	ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	մ³	74,50
7	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺԵԼ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՏԱՂԱՎԱՐՆԵՐԸ	հատ	3
8	ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՔԱՐԵ ՊԱՐՍՊԻ ՔԱՆԴՈՒՄ b=200մմ	մ²	6,0

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ TAN-07				ԹԱԼԻՆԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՑՈՒՄ			
				ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ԳՀ-2	4
ՆԱԽԱԳԾ.	Տ. ԱՂԱՍԱՐՅԱՆ			ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	INTER energia	ԻՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ	
ՆԱԽԱԳԾ.	Ժ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ						
ՆԳԾ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ						
ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.					