ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

NN	Սարքավորումների և նյութերի անվանումը	Տիպը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի մասսան
1	2	3	4	5	6
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	Ջեռուցման տուրբո կաթսա N=28կՎտ, (ներառյալ ծխատարը)		լր-զմ	2	
2	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցներ		հատ / մեկցիա	21 / 202	
3	Կոնվեկտորներ (վերադարձվող)		հատ	12	
4	Մետաղապլաստե խողովակներ dy15÷dy32 (վերադարձվող)		գծ.մ	220.0	
5	Պողպատե ջրագազատար խողովակներ dy15÷dy32 (վերադարձվող)		գծ.մ	80.0	
	Մոնտաժման աշխատանքներ				
1	Ապամոնտաժված ջեռուցման տուրբո կաթսայի տեղադրում N=28կՎտ, (ներառյալ ծխատարը)		լր-զմ	2	
2	Նոր տեղադրվող ջեռուցման տուրբո կաթսա N=40կՎտ, (ներառյալ ծխատարը)		լր-զմ	1	
3	Ապամոնտաժված ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում, h=500մմ		հատ / մեկցիա	17 / 202	
4	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոց 0.865կՎտ, 50x40		հատ	8	
5	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոց 1.08կՎտ, 50x50		հատ	20	
6	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոց 1.3կՎտ, 50x60		հատ	12	
7	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոց 1.51կՎտ, 50x70		հատ	5	
8	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոց 1.72կՎտ, 50x80		հատ	6	
9	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոց 3.02կՎտ, 50x140		հատ	2	
10	Շրջանառու պոմպ G=6մ^3/ժամ, H=21.5մ, N=0.76կՎտ		հատ	1	
11	Կոլեկտոր Ø125, L=1.5մ		հատ	2	
12	Ընդարձակման մեմբրանային բաք V=100լ		հատ	1	
13	Օդահեռացուցիչ Ø15		հատ	1	
14	Ջերմամանոմետր		հատ	1	
15	Ջտիչ Ø20մմ		հատ	6	
16	Ջտիչ Ø15մմ		հատ	3	
17	Խցափակիչ Ø125		հատ	4	
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=20x2.8մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը		գծ.մ	126.0	
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=25x3.5մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը		գծ.մ	314.0	
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=32x4.4մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը		գծ.մ	204.0	
21	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=40x5.5մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը		գծ.մ	20.0	
22	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=50x6.9մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը		գծ.մ	8.0	
23	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=63x8.6մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը		գծ.մ	21.0	
24	Արույրե փական dy15մմ		հատ	3	
25	Արույրե փական dy20մմ		հատ	8	
26	Արույրե փական dy25մմ		հատ	6	
27	Արույրե փական dy32մմ		հատ	6	
28	Արույրե փական dy50մմ		հատ	3	
29	Դատարկման փական dy15		հատ	2	
30	Կարգավորիչ փական dy15		հատ	70	
31	Հետադարձ գծի փական dy15մմ		հատ	70	
32	Ջեռուցման մարտկոցների կախիչ		հատ	47	
33	Մարտկոցների անցումային խցան		հատ	68	
34	Մարտկոցների խուլ խցան		հատ	17	
35	Օդահան կափույր		հատ	17	
36	Անցքերի բացում միջնորմներում Ø57, L=100մմ		հատ / մ^3	10 / 0.003	
37	Անցքերի բացում միջնորմներում Ø57, L=200մմ		հատ / մ^3	9 / 0.0054	
38	Անցքերի բացում միջնորմներում Ø89, L=200մմ		հատ / մ^3	3 / 0.004	
39	Անցքերի բացում քարե պատերում Ø57, L=500մմ		հատ / մ^3	12 / 0.0144	
40	Անցքերի բացում քարե պատերում Ø89, L=500մմ		հատ / մ^3	13 / 0.04	
41	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում Ø110, L=300մմ		հատ / մ^3	2 / 0.0054	
42	Պարկուճների տեղադրում միջնորմներում Ø25x2.5, L=100մմ		հատ	20	
43	Պարկուճների տեղադրում միջնորմներում Ø25x2.5, L=200մմ		հատ	18	
44	Պարկուճների տեղադրում միջնորմներում Ø32x2.5, L=200մմ		հատ	6	
45	Պարկուճների տեղադրում քարե պատերում Ø25x2.5, L=500մմ		հատ	24	
46	Պարկուճների տեղադրում քարե պատերում Ø32x2.5, L=500մմ		հատ	26	
47	Պարկուճների տեղադրում միջհարկային ծածկերում Ø57x3.5, L=350մմ		հատ	4	
48	Ռետինե ջերմամեկուսիչ խողովակ Ø32 հատակի նախաշերտի միջով անցնող խողովակների համար		գծ.մ	24.0	
49	Պատյան փայտատաշեղային սալերով լամինացված միակողմանի հիմնակմախքի վրա ջեռուցման խողովակների համար		մ^2	75.0	
50	Պողպատե շրջանակներ L25x25x2 անկյունակներից, l=812մ, յուղաներկումով		տն	0.59	
51	Ջեռուցման համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում		գծ.մ	693.0	
52	Կաթսաների կարգաբերում և գործարկում, պարամետրերի գործիքային ստուգումով		լր-զմ	3	

Ծրագրի առաջադրանք՝ TAN-07				Թալինի թիվ 3 մանկապարտեզի վերակառուցում		
				Ջեռուցում	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	Ջ-8	8
Նախագծ.	Ա. Թորոսյան			Ջեռուցման համակարգի մասնագիր	INTER energia	ԻՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.				