ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Անցքի բացում և վերականգնում կապիտալ պատի մեջ 0.3 x0,3 x0,5	տեղ	5	
2	Անցքում պողպատե պատյանի Ø200, L=0,5 մ տեղադրում	հատ	5	
3	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	մ²	1.6	
4	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ³	0.06	
5	Անցքի խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ³	0.15	
6	Անցքի բացում և վերականգնում միջհարկային ծածկի մեջ 0.3 x0,3x0,5	մ³	0.2	
7	Հատակի քանդում և վերականգնում 0.3 x0,2 x 23	մ³	1.4	
8	Շինարարական աղբի բարձում ավտոմեքենայի թափքին և տեղափոխում 7.0կմ	մ³	1.63	
9	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում Ø 100, Ø 50	գ.մ.	150	
10	Լվացարանակոնքի ապամոնտաժում և տեղափոխում	կոմպլ.	24	
11	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	13	
12	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110 մմ.,հողի մեջ	գ.մ.	31	
13	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110 մմ.,պատի վրա	գ.մ.	62	
14	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=63 մմ.,հողի մեջ	գ.մ.	30	
15	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=63 մմ.,պատի վրա	գ.մ.	39	
16	Լվացարանակոնք մանկական	կոմպլ.	23	
17	Լվացարանակոնք	կոմպլ.	5	
18	Երկտեղ խահանոցային կոնք	կոմպլ.	7	
19	Զուգարանակոնք լվացման տակառիկով	հատ	3	
20	Զուգարանակոնք լվացման տակառիկով մանկական	հատ	22	

ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
21	Հոսակ d=50 մմ.	հատ	13	
22	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=110 մմ.	հատ	51	
23	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=63 մմ.	հատ	111	
24	Ստուգիչ d=110 մմ.	հատ	7	
25	Անցում d=100/50 մմ.	հատ	9	
26	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ.	10	
27	Մետաղակոնստրուկցիաների ներկում երկու շերտով	կգ.	1.0	
28	Համակարգի փորձարկում	գծ.մ.	162	

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ TAN-07				ԹԱԼԻՆԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
				ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	3	14
Նախագծեց	Գ. ԵՂՈՅԱՆ			ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ		ՌՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ	
ՆԳԾ							
ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.					