



ԱՐՏԱՔԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ				
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5

1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում , վերականգնում և տեղափոխում	մ²/տոն	19/6.5	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ³	3.3	
3	Բազալտե եզրաքարերի քանդում և վերականգնում	մ	2	
4	Խրամուղու մշակում III - կարգի բնահողում ձեռքով	մ³	2.0	
5	Խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով	մ³	1.0	
6	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի բնահողում կուտակելով խրամուղու կողքը	մ³	39	
7	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III - կարգի բնահողում բարձելով ավտոմեքենային	մ³	6	
8	Նախապատրաստական շերտ խրամուղում ավազի շերտով 10 սմ. հաստությամբ	մ³	3	
9	Պոլիէթիլենե խողովակ DN90 x6.7	գծ.մ.	31.0	
10	Պոլիէթիլենե խողովակ DN50x4.6	գծ.մ.	12.0	
11	պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակ Ø89x4.0	գծ.մ.	2.0	
12	պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակ Ø57x3.5	գծ.մ.	2.0	
13	պողպատե ջրագազատար խողովակ Ø25	գծ.մ.	1.0	
14	Պողպատ/ պոլիպրոպիլեն միացություն Ø80	հատ	1.0	
15	Պողպատ/ պոլիպրոպիլեն միացություն Ø50	հատ	1.0	
16	Սեպավոր փական d=50	հատ	1.0	
17	Կցաշուրթ d=50	հատ	1.0	
18	Ճկուն միացում d=50	հատ	1.0	
19	Պարուրակային արույրե փական d=25; PN 10	հատ	2.0	
20	Զրաչափ d=25	հատ	1.0	
21	Զտիչ d=25	հատ	1.0	
22	Հակահրդեհային հիդրանտ տակդիրով	հատ	1	
23	Զրամատակարարման հոր Ø1500 H=1.5մ	հատ մ³	1 1.2	
24	Ø1500 ջրամատակարարման հորի բետոնե նախապատրաստական շերտ	հատ մ³	1 0.23	
25	Թուջե Մ տիպի մտոցի տեղադրում d=700 մմ.	հատ	1	
26	Մետաղական ելարան	կգ	9.7	
27	Մետաղական ելարանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով կրկնակի անգամ	մ²	0.2	
28	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	տեղ	1	
29	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ.	48	
30	Պոլիէթիլենե ցանցավոր ազդանշանային ժապավեն	գծ.մ.	30.0	
31	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	գծ.մ.	5.0	մուտքագիծ
32	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով, տեղի փափուկ բնահողով տուփանելով	մ³	7	
33	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, տեղի բնահողով	մ³	35	
34	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում	մ³	6	

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԾԱՎԱԼՆԵՐ				
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5

1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում և տեղափոխում	մ²/տոն	90.0/30.6	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում	մ²	4.0	
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ³	0.68	
4	Բազալտե եզրաքարերի քանդում և վերականգնում	մ	2	
5	Խրամուղու մշակում III - կարգի բնահողում ձեռքով	մ³	3.0	
6	Խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով	մ³	1.0	
7	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III - կարգի բնահողում կուտակելով խրամուղու կողքը	մ³	73.0	
8	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III - կարգի բնահողում բարձելով ավտոմեքենային	մ³	12	
9	Նախապատրաստական շերտ խրամուղում ավազի շերտով 10 սմ. հաստությամբ	մ³	7.5	
10	Կոյուղու պոլիէթիլենե գոֆրեաձև խողովակներ DN 160 C/Մ	մ	96.0	
11	Կոյուղու կլոր հորեր հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ø 1000x1200 (h)	հատ/մ³	1 1.1	
12	Կոյուղու կլոր հորեր հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ø 700x900 (h)	հատ/մ³	6 3.3	
13	Կոյուղու Ø1000հորի բետոնե նախապատրաստական շերտ	հատ/մ³	1 0.18	
14	Կոյուղու Ø700հորի բետոնե նախապատրաստական շերտ	հատ/մ³	6 0.39	
15	Թուջե T տիպի մտոցի տեղադրում d= 700մմ.	հատ	4.0	
16	Թուջե Մ տիպի մտոցի տեղադրում d= 700մմ.	հատ	3	
17	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար կգ		90	
18	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	կգ	6.7	
19	Մետաղական աստիճանների ներկում	մ²	0.2	
20	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղուն	տեղ	1	
21	Համակարգի փորձարկում	մ.	96	
22	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով, տեղի փափուկ բնահողով տուփանելով	մ³	14.0	
23	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, տեղի բնահողով	մ³	63.0	
24	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում	մ³	12.0	
25	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	գծ.մ.	7	

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱՐԱՆՔ՝ TAN-07				ԹԱԽՆԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
				ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	4	14
Նախագծեց	Գ. ԵՂՈՅԱՆ			ԱՐՏԱՔԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ		ԻՆՏԵՐ ԷՆԵՐԳԻԱ ՍՊԸ	
ՆԳՃ							
ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.					