



Ծրագրի կոդը TAN-07 անվանումը Թալինի թիվ 3 մանկապարտեզի վերակառուցում

Հայտատու

ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱՃՔՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱՃՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՅԱՆՋՆԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
							a*(b+c)
1	Քանդման աշխատանքներ						
1	100մմ սալերից միջնորմների քանդում	մ2	472.2				
2	200մմ մանր բլոկերից պատերի քանդում	մ3	26.7				
3	մետաղապլաստե և փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	85				
4	մետաղապլաստե և փայտե լուսամուտների ապամոնտաժում	մ2	123				
5	հիմնական պատերում դռների և պատուհանների բացվածքների քանդում, b=500մմ	մ3	15.3				
6	մանրահատակի քանդում, ենթաշերտի հետ միասին	մ2	720				
7	խեցեսալե հատակի քանդում, ենթաշերտի հետ միասին	մ2	201.5				
8	բետոնե հատակի քանդում ենթաշերտի հետ միասին	մ2	328.5				
9	գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	524.3				
10	հախճասալի քանդում սվաղի հետ միասին	մ2	97.4				
11	գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	1250				
12	ե/բ հավաքովի հատավոր աստիճանների ապամոնտաժում	զմ	105.6				
13	աստիճանների մետաղական ճաղաշարի և բազրիքի ապամոնտաժում	զմ	51.6				
14	սալվածքի /բրեկչա/ և բետոնե հարթակների քանդում	մ2	5.6				
15	մետաղական աստիճանների ապամոնտաժում	տ	0.8				
16	տանիքի ապամոնտաժում /ներառյալ կավարամածը/	մ2	37				
17	ե/բ հիեծանների ապամոնտաժում	հատ	2.4				
18	ե/բ բետոնե հատակի քանդում	մ3	11.4				
19	մետաղական դռների ապամոնտաժում	մ2	1.7				
20	փայտյա լուսամուտների ապամոնտաժում	մ2	33.3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
21	քարե պատերի քանդում	մ3	9				
22	200մմ բլոկերից պատերի քանդում	մ3	0.2				
23	ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	զմ	66				
24	ջրատաքացուցիչ կաթսայի ապամոնտաժում և վերատեղադրում Q=28 կվտ/ժամ, ներառյալ ծխատարը	կ-տ	2				
25	ձեղնահարկի խարամի և աղբի հավաքում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	55				
26	կոնվեկտոր	հատ	12				
27	մետաղապլաստ խողովակների ապամոնտաժում մինչև 32մմ տրամագծով /ներառյալ ձեռավոր մասերը եւ փականները/	զմ	220				
28	ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում մինչև 32մմ տրամագծով /ներառյալ ձեռավոր մասերը եւ փականները/	զմ	80				
29	ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում 25մմ տրամագծով /ներառյալ ձեռավոր մասերը եւ փականները/	զմ	87				
30	ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում 50-15մմ	զմ	150				
31	լվացակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	24				
32	զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	13				
33	թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում մինչև 100մմ տրամագծով /ներառյալ ձեռավոր մասերը/	զմ	157				
34	հենարանների ապամոնտաժում վերատեղադրումով	զմ	17				
35	մետաղական ցանկապատի, դարպասի և դռնակի ապամոնտաժում	զմ	26.2				
36	քարե պարսպի քանդում	մ3	1.2				
37	բետոնե հիմքերի քանդում	մ3	3.6				
38	բետոնե հատակի քանդում	մ3	74.5				
39	ասֆալտի սալվածքի քանդում	մ3	17.8				
40	ասֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	30.25				
41	խճի ծածկույթի /նախաշերտի քանդում/	մ3	64				
42	եզրագարթի տեղահանում	զմ	158.1				
43	մետաղական տաղավարների ապամոնտաժում	տ	0.6				
44	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	450.3				
45	շին. Աղբի տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	808				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	Վերադարձվող շին. նյութեր առանց միավոր գների						
1	փայտե լուսամուտներ	մ2	33.3				
2	փայտե և մետաղապլաստ դռներ	մ2	85				
3	աստիճանավանդակի բազրիքի բռնածող	զմ	51.6				
4	մետաղական աստիճան	տ	0.8				
5	ջրիոս խողովակներ	զմ	66				
6	մետաղական դարպաս, դռնակ և ցանկապատ	զմ	26.2				
7	քարե պարիսպ	մ3	1.2				
8	մետաղական տաղավարներ	հատ	3				
3	Պատեր և միջնորմեր						
1	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x10սմ	մ2	177.2				
2	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x20սմ չափերի	մ3	67.8				
3	շենքի ներքին բացվածքների լրացում կանոնավոր տուֆ քարերից	մ3	21.5				
4	կցակառույցի պատերի կառուցում թեթևաբետոնե քարերից (պեմզաբլոկներից)	մ3	7.8				
5	անցքերի լցափակում թեթև բետոնով մակնիշը B12.5	մ3	8.5				
6	ամրան A-I	տ	0.03				
7	պողպատե ամրան A500C	տ	0.15				
4	Արտաքին հարդարում						
1	արտաքին պատերի բացվածքների երեսապատում տարբեր գույների տուֆե սալերով 30սմ հաստությամբ	մ2	16.8				
2	շենքի ճակատային մասի պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	24				
3	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեւույթի նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	24				
4	որմնախարիսխի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30սմ հաստությամբ /ներառյալ գլխադիրները 9.4մ2/	մ2	65.6				
5	կցակառույցի պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30սմ հաստությամբ	մ2	26				
6	կցակառույցի որմնախարիսխի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30սմ հաստությամբ	մ2	6				
7	մակերեւույթի մշակում ավազաշիթային ապարատով	մ2	814.5				
8	մետաղական ճաղաշարի տեղադրում, փոշեներկված	զմ	11.2				
5	Կոնստրուկտորական մաս						

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
1	խամբարաբետոնե ենթաշերտի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	27				
2	ե/բ հիմնային հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	15.2				
3	բետոնե միաձուլլ աստիճանների պատրաստում B20(250)	մ3	18.2				
4	ամրան A-I	տ	0.48				
5	պողպատե ամրան A500C	տ	0.87				
6	ամրանավորված ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200), 50մմ հաստ	մ3	22				
7	ամրանային մետաղալար Bp	տ	0.484				
8	բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ2	60				
9	աստիճանների և հարթակների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	55.2				
10	ե/բ շրջանակների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	40				
11	պողպատե ամրան A500C	տ	4.85				
12	ամրան A-I	տ	1.13				
13	ե/բ շապիկի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	2.28				
14	պողպատե ամրան A500C	տ	0.42				
15	ե/բ ծածկի սալերի ուժեղացում մակնիշը B20(250)	մ3	88				
16	ամրանային մետաղալար Bp	տ	1.65				
17	ամրան A-I	տ	0.127				
18	պողպատե ամրան A500C	տ	0.93				
19	մետաղական մտոցների տեղադրում	տ	0.035				
20	կրող պատերում բացվածքների իրականացում մակնիշը B20(250)	մ3	0.4				
21	ամրան A-I	տ	0.001				
22	պողպատե ամրան A500C	տ	0.28				
23	բացվածքների ուժեղացում մետաղական էլեմենտներով	տ	3.12				
24	ե/բ հարթակների պատրաստում բետոնից մակնիշը B20	մ3	2.5				
25	ամրան A-I	տ	0.004				
26	պողպատե ամրան A500C	տ	0.36				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
27	Ե/բ հավաքովի աստիճանների վերատեղադրում	զմ	84				
6	Տանիք						
1	փայտամածի պատրաստում	մ2	14				
2	տանիքի պատրաստում մետաղակղմիտրից /ներառյալ կավարամածը/	մ2	40				
3	տանիքի ծածկի զագաթի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ	մ2	3.5				
4	գոյություն ունեցող տանիքի փայտանյութի լրացում	մ3	2.4				
5	գոյություն ունեցող տանիքի ծածկույթի վերանորոգում ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	36				
6	գոյություն ունեցող ծպեղային կառուցվածքների ամրացում մետաղական էլեմենտներից	տ	0.08				
7	զգևոց ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	10				
8	քիվի երեսապատում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	15				
9	արցունքաթափ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	10				
10	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից ϕ -100,0.5մմ հաստությամբ	զմ	70				
11	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	40				
12	թումբ բետոնից մակնիշը B20	մ3	0.03				
13	տանիքի սոսնձվող ջրամեկուսացում ռուբերոիդից բիտումային մածիկով 1 շերտ	մ2	30				
14	տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով	մ3	115.2				
15	տանիքի ցանկապատում մետաղական ճաղաշարով h-600մմ	զմ	96				
16	ձյունապաշտպանիչ ներկված ցինկապատ թիթեղից	զմ	105				
7	Բացվածքներ						
1	ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	22.3				
2	սպիտակ ալյումինե վերնափեղկերի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	3.1				
3	սպիտակ ալյումինե բացվող լուսամուտային բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	4.8				
4	սպիտակ ալյումինե չբացվող լուսամուտային բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	5.8				
5	ներքին ՄՊՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	37				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	Ներքին ՄԴՖ ապակեպատ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	81.7				
7	Ներքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	58				
8	սպիտակ մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ վերատեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	56.7				
9	սպիտակ մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ վերատեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	70.3				
10	բարդ ծխնիներ, գոյություն ունեցող պատուհանների համար	հատ	8				
11	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում 45սմ լայն.	գմ	115.7				
12	բազալտե լուսամուտագոգերի տեղադրում 200x40մմ	մ2	22.1				
8	Հատակներ						
1	հատակների պատրաստում խարամաբետոնով 40մմ հաստ	մ3	17.5				
2	հարթակների հատակի տակ խարամի շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով միջ 60մմ հաստ.	մ3	2.28				
3	հորիզոնական սոսնձով ջրամեկուսացում ռուբերոիդով բիտումային մածիկի վրա 1 շերտ	մ2	566				
4	ենթաշերտի պատրաստում խարամից	մ3	2.28				
5	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	232				
6	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	1053				
7	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը, շրիշակները/	մ2	744				
8	լամինատե հատակների պատրաստում ոչ պակաս 10մմ հաստ.,բարձր մաշվածքակայունության, 32 դասի /ներառյալ շրիշակները, սպունգը/	մ2	31				
9	չսահող խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ.	մ2	152				
10	հատակների պատրաստում կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	358				
11	շրիշակների պատրաստում կերամոզրանիտից,ըստ նախագծի	մ2	22.2				
12	խեցեսալե շրիշակների պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ.	մ2	2.73				
9	Հարդարման աշխատանքներ						
1	պատերի գոլորշամեկուսացում իզոսպան B նյութով	մ2	681.2				
2	պատերի ջերմամեկուսացում բազալտե թելքավոր սալերով 5սմ հաստ.	մ2	681.2				
3	պատերի երեսապատում գիպաստվարաթղթե սալերով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	634.7				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
4	պատերի երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	46.5				
5	պատերի գաջե սվաղում	մ2	1751				
6	պատերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	2348				
7	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճաձախի տակ	մ2	425.2				
8	պատերի երեսապատում հախճաձախով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	425.2				
9	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	1201				
10	Արմատորնգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստում /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	84.4				
11	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	1201				
12	հարթեցնող շերտի լիցք պատուհանների և պատուհանագոգի տակ 3սմ հաստ.	մ2	1.48				
13	դռների հարթ թեթույնների սվաղում գաջով	մ2	74.2				
14	դռների և պատուհանների շեպերի երեսապատում գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	143.4				
15	դռների և պատուհանների շեպերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	217.6				
16	սանհագույցների միջնորմների պատրաստում ջրակայուն լամինացված ԴՍԴ-ից /16մմ/ ներառյալ ալյումնե խողովակներից կարկասը եւ ամրացման դետալները	մ2	50				
17	սանհանգույցների դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	22				
18	շերտավարագույրների տեղադրում	մ2	182.6				
19	հայելիների տեղադրում /50x50սմ/	հատ	25				
20	սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	152				
21	զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	24				
10 Հովհարներ							
1	մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում /Հովհար-1/	տ	0.82				
2	մետաղական շրջանիկների յուղաներկում	տ	0.82				
3	մետաղակալմիկ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	25				
4	գոգնոցի իրականացում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	1.7				
5	գազաթի իրականացում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	1.2				
6	հովհարի տակ երեսապատում 50մմ չորսուններով	մ2	25				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
7	փայտանյութի լաքապատում	մ2	25				
8	մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում /Յովհար-2/	տ	0.37				
9	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	տ	0.37				
10	ծածկույթի իրականացում մետաղակղմինդրով /ներառյալ կավարամածը/	մ2	10				
11	գոգնոցի իրականացում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	2				
12	փայտամածի պատրաստում	մ3	0.3				
13	երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	9.5				
11 Ցանկապատ							
1	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 45x45x4մմ անկյունակներով, 50x50 քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա h=1.7մ /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը/	զմ	64.4				
2	կետային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.3				
3	մետաղական դռնակ- դարպասի տեղադրում	տ	0.25				
4	դարպաս-դռնակի բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	3				
5	դարպասի և ցանկապատի/ այդ թվում և գոյություն ունեցողի/ յուղաներկում	մ2	96				
6	քարե պարսպի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձևի քարերից/b=200մմ/	մ3	1.9				
7	Գայի փողոցի կողմից գոյություն ունեցող քարե պարսպի և Նոր շարվող քարե պարսպի ե/բ գոտու պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	1.2				
8	պողպատե ամրան A500C	տ	0.2				
9	Գայի փողոցի կողմից գոյություն ունեցող և Նոր իրականացվող քարե պարսպի երկկողմանի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	220				
10	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	220				
12 Տարածքի բարեկարգում							
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով /ներառյալ սալվածք, ասֆալտե ճանապարհ, մայթեր/	մ3	285				
2	III կարգի գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	60				
3	փոսի լցում հողով և տոփանում	մ3	14.4				
4	չափազատված խճի վրա հողի լիցք գլխավոր մուտքի մոտ	մ3	19.3				
5	Էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձում	մ3	191.3				
6	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 4կմ	տ	306				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
7	Ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ, գոյություն ունեցող նախաշերտի վրա	մ2	320				
8	Ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	21.6				
9	Ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	180				
10	Եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	168.2				
11	Ենթաշերտի պատրաստում խճից 10սմ հաստ. Սալվածքի տակ	մ3	16				
12	Ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5(150)	մ3	16				
13	Սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի չարդոնից	մ2	160				
14	Եզրագարթի պատրաստում բազալտե 100x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	150.3				
15	Ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	7.5				
16	Ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5(150)	մ3	6.2				
17	մայթերի ծածկույթի պատրաստում գունավոր բետոնե սալիկներից ոչ պակաս 5սմ հաստ. /կարանների լցումը ավագով/	մ2	62.2				
18	Եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 100x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	255.4				
19	Ենթաշերտի պատրաստում ավազից խաղահրապարակներում	մ3	40.04				
20	Ծառերի տնկում /տնկման տեղերը ձեռքով պատրաստումով/		24				
21	թփուտների տնկում /տնկման տեղերը ձեռքով պատրաստումով/		30				
22	Ծաղկանոցի տնկում	մ2	50				
23	հիմք բետոնից մակնիշը B12.5(150)/ աղբարկղների համար/	մ3	1.2				
24	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձևի քարերից h-1.5մ 0.2մ լայն.	մ3	11.5				
25	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	24.5				
13 Ջեռուցում							
1	ջրատաքացուցիչ կաթսայի վերատեղադրում Q=28 կվտ/ժամ, ներառյալ ծխատարը	կ-տ	2				
2	ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում Q=40 կվտ/ժամ, ներառյալ ծխատարը	կ-տ	1				
3	ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում և վերատեղադրում	կ-տ	17				
4	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x400մմ, 865Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	8				
5	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x500մմ, 1100Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	20				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x600մմ, 1295Կտ /Ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	12				
7	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x700մմ, 1510Կտ /Ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	5				
8	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x800մմ, 1725Կտ /Ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	6				
9	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1400մմ, 3020Կտ /Ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
10	ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ Q=6 կվտ/ժամ, H=21.5մ	կ-տ	1				
11	մետաղական բաշխիչ սանրիկ Dy=125մմ, L=1.5մ	կ-տ	2				
12	մեմբրանային բաքերի տեղադրում 100լ տարողությամբ	հատ	1				
13	օդահեռացման փականի տեղադրում d=15	հատ	1				
14	ջերմամանոմետր	հատ	1				
15	զտիչ D=20մմ	հատ	6				
16	զտիչ D=15մմ	հատ	3				
17	խցափակիչ Dy=125մմ	հատ	4				
18	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, Ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	126				
19	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, Ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	314				
20	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, Ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	204				
21	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x5.5մմ, Ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	20				
22	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x6.9մմ, Ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	8				
23	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=63x8.6մմ, Ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	21				
24	արույրե փականներ D=15մմ	հատ	3				
25	արույրե փականներ D=20մմ	հատ	8				
26	արույրե փականներ D=25մմ	հատ	6				
27	արույրե փականներ D=32մմ	հատ	6				
28	արույրե փականներ D=50մմ	հատ	3				
29	դատարկման փականներ D=15մմ	հատ	2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
30	կարգավորիչ փական D=15մմ	հատ	70				
31	հետադարձ գծի փականներ D=15մմ	հատ	70				
32	կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում	կ-տ	3				
33	անցքերի բացում եւ վերականգնում միջհարկային ծածկերում	մ3	0.0054				
34	անցքերի բացում միջնորմերում d=57, 100մմ խորությամբ	հատ	10				
35	անցքերի բացում միջնորմերում d=57, 200մմ խորությամբ	հատ	9				
36	անցքերի բացում միջնորմերում d=89, 200մմ խորությամբ	հատ	3				
37	անցքերի բացում քարե պատերում d=57, 500մմ խորությամբ	հատ	12				
38	անցքերի բացում քարե պատերում d=89, 500մմ խորությամբ	հատ	13				
39	պարկուճների անցկացում պողպատե խողովակներից D=25մմ, /ըստ նախագծի/	զմ	17.6				
40	պարկուճների անցկացում պողպատե խողովակներից D=32մմ, /ըստ նախագծի/	զմ	14.2				
41	պարկուճների անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ, /ըստ նախագծի/	զմ	1.4				
42	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=32մմ	զմ	24				
43	պատյան փայտատաշեղային սալերով լամինացված միակողմանի հիմնակմադքի վրա ջեռուցման խողովակների համար	մ2	75				
44	պողպատե շրջանակներ L25x25x2 անկյունակներից, l=765մ.	տ	0.59				
45	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	693				
14 Օդափոխություն							
1	կանալային օդափոխիչների տեղադրում L=365մ3/ժ, H=17մմ.ջ.ս,N=33ԿՎտ	հատ	1				
2	կանալային օդափոխիչների տեղադրում L=135մ3/ժ, H=17մմ.ջ.ս,N=36ԿՎտ	հատ	3				
3	կանալային օդափոխիչների տեղադրում L=255մ3/ժ, H=16.5մմ.ջ.ս,N=23ԿՎտ	հատ	5				
4	առանցքային օդափոխիչներ L=175 մ3/ժամ, N=20Վտ, H=4.5մմ.ջ.ս	հատ	1				
5	առանցքային օդափոխիչներ L=90 մ3/ժամ, N=18Վտ, H=3մմ.ջ.ս	հատ	1				
6	առանցքային օդափոխիչների տեղադրում L=335մ3/ժ H=6մմ.ջ.ս	հատ	2				
7	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1300*850*500	հատ	1				
8	մետաղական անկյունակներ	տ	0.005				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
9	մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0.005				
10	հովանոցների պատրաստում եւ տեղադրում ցինկապատ թիթեղից D=200մմ	հատ	1				
11	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 100մմ տրամագծով	մ2	24				
12	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 120մմ տրամագծով	մ2	4.5				
13	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150մմ տրամագծով	մ2	7.1				
14	մետաղական շերտափեղկի տեղադրում d=100մմ	հատ	1				
15	դեկորատիվ շերտափեղկի տեղադրում d=150մմ	հատ	2				
16	օդի հոսքի կարգավորիչ փական d=100մմ	հատ	7				
17	անցքերի բացում ծածկերում D-100, L=0.3մ	հատ	14				
18	անցքերի բացում ծածկերում D-160, L=0.3մ	հատ	7				
19	անցքերի բացում բետոնե պատերում D-110, L=0.5մ	հատ	3				
20	անցքերի բացում միջնորմերում D-110, L=0.2մ	հատ	2				
21	անցքերի բացում միջնորմերում D-110, L=0.1մ	հատ	2				
22	ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ3	0.2				
23	կոմունիկացիոն տուփերի պատրաստում գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	11				
15 Արտաքին գազամատախարարման ցանց							
1	պահարանային գազակարգավորման կետի տեղադրում գազահաշվառման հանգույցով AG-75-10	կ-տ	1				
2	պողպատե թիթեղ 200*400	տ	0.0025				
3	արույրե փականներ D=32մմ	հատ	1				
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=32մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	42.5				
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=108x4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	9.5				
6	գազախողովակների միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
7	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	զմ	6				
8	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=108x4մմ	զմ	11				
9	խցափակիչ D=108մմ	հատ	2				
10	կիսախողովակների տեղադրում հենարանների վրա	տ	0.0015				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
11	ռետինե տակդիր	մ2	0.2				
12	պողպատե ամրան A500C	տ	0.007				
13	մետաղական կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	տ	0.003				
14	գրունտի մշակում ձեռքով /փոսերի քանդում/	մ3	1.4				
15	հիմքեր բետոնից հենարանների տակ մակնիշը B15(200)	մ3	0.9				
16	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	0.5				
17	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	0.9				
18	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	1.61				
19	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	52				
20	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	52				
21	խողովակների և հենարանների յուղաներկում	մ2	6.2				
16 Ներքին գազամատակարարման ցանց							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=32x2.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	1.5				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=15մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	3				
3	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=20մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	1.5				
4	ճկուն խողովակների տեղադրում	հատ	3				
5	խցափակիչ Dy=38մմ	հատ	1				
6	խցանային փականներ Dy=15մմ	հատ	2				
7	խցանային փականներ D=20մմ	հատ	1				
8	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	1				
9	գազի վթարային անջատիչ կափույրի Dy=32մմ տեղադրում	հատ	1				
10	պարկուճի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	զմ	0.35				
11	պարկուճի անցկացում պողպատե խողովակներից D=108x4մմ	զմ	1.05				
12	պարկուճի անցկացում պողպատե խողովակներից D=133x4մմ	զմ	0.35				
13	գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	4.5				
14	ներքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	4.5				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
15	խողովակների յուղաներկում	մ2	0.7				
16	անցքերի բացում արտաքին պատերում 57մմ տրամագծով, L=0.35մ	հատ	1				
17	անցքերի բացում արտաքին պատերում, 110մմ տրամագծով, L=0.35մ	հատ	2				
18	անցքերի բացում արտաքին պատերում, 140մմ տրամագծով, L=0.35մ	հատ	1				
17 Ներքին ջրամատակարարում /սառը/							
1	անցքերի բացում արտաքին պատերում, 250x250մմ	հատ	1				
2	պատյանի անցկացում պողպատե խողովակներից D=100մմ	զմ	0.5				
3	պատյանի յուղաներկում	մ2	0.16				
4	խողովակի եւ պատյանի միջեւ խծուծի լցում	մ3	0.01				
5	խցափակում բետոնով մակնիշը B12.5(150)	մ3	0.03				
6	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3.5մմ փորձարկումով	զմ	9				
7	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=25մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	4				
8	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x6.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	19				
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	12				
10	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	22				
11	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	32				
12	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	101				
13	արույրե փականներ D=25մմ	հատ	3				
14	արույրե փականներ D=20մմ	հատ	6				
15	արույրե փականներ D=15մմ	հատ	4				
16	հակադարձ փականներ D=25մմ	հատ	2				
17	հակահրդեհային փականների տեղադրում /ներառյալ գլխիկ - 3 հատ, ծալապանակ - 1 հատ/	կ-տ	3				
18	հակահրդեհային պահարանի տեղադրում	հատ	3				
19	հակահրդեհային ճկախողովակ	զմ	60				
20	կրակմարիչ ՕՊ-9	հատ	3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
21	ճկուն խողովակների տեղադրում	հատ	25				
22	ծորակ-խառնիչների տեղադրում /խոհանոցում/	հատ	7				
23	ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	9				
24	ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	28				
25	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.199				
26	խողովակների եւ այլ մանր մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	1				
27	անցքերի բացում եւ վերականգնում միջհարկային ծածկերում	մ3	0.02				
18 Արեւային տաք ջրամատակարարում							
1	պանելային արեւային մարտկոց 2կՎտ	կ-տ	10				
2	ծավալային ջերմափոխանակիչ 300լ	կ-տ	2				
3	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 100լ	հատ	2				
4	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 25լ	հատ	2				
5	ավտոմատ խառնիչ D=25մմ	հատ	2				
6	ապահովիչ փական P=6 բար	հատ	2				
7	ճնշման կարգավորիչ D=25մմ	հատ	2				
8	շրջանառու պոմպերի տեղադրում $G=3մ3/ժ$, $H=4մ$, $N=68կՎտ$	կ-տ	2				
9	շրջանառու պոմպերի տեղադրում $G=2մ3/ժ$, $H=2մ$	կ-տ	2				
10	ավտոմատ օդահան կափույրի տեղադրում D=15մմ	հատ	2				
11	PPR փականներ D=25մմ	հատ	14				
12	PPR փականներ D=15մմ	հատ	4				
13	PPR հետադարձ փականներ D=25մմ	հատ	4				
14	PPR հետադարձ փականներ D=15մմ	հատ	2				
15	PPR դատարկման փականներ D=20մմ	հատ	2				
16	ջերմամանոմետրերի տեղադրում	կ-տ	4				
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32.х4.4մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	4				
18	ջերմադիմացկուն խողովակներ D=32х3մմ, ներառյալ ֆիտինգները /Thermoross կամ համարժեք/	զմ	62				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
19	անխափան սնուցման սարք UPS 0.8-1 կՎտ	հատ	2				
20	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=25մմ խողովակների մեկուսացման համար	զմ	4				
21	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=32մմ խողովակների մեկուսացման համար	զմ	62				
22	խողովակների լվացում	կմ	0.066				
23	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	60				
24	հակասառնցուցիչ հեղուկ /անտիֆրիզ/	մ3	0.075				
25	մետաղական կոնստրուկցիաներ	տ	1.51				
26	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	տ	1.51				
19 Ներքին ջրամատակարարում /տաք/							
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	18				
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	62				
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	131				
4	փականներ D=25մմ	հատ	3				
5	փականներ D=20մմ	հատ	11				
6	փականներ D=15մմ	հատ	1				
7	պոմպային ագրեգատներ Q=1.1մ3/ժ, H=4,6մ, N=60կՎտ	կ-տ	2				
8	հետադարձ փականներ D=20մմ	հատ	2				
9	ճնշաչափերի տեղադրում	կ-տ	6				
10	խողովակների լվացում վարաքաղերցումով	կմ	0.211				
11	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	211				
12	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով	զմ	160				
20 Կենցաղային կոյուղի, ներքին ցանց							
1	անցքերի բացում արտաքին պատերում, 300x300մմ	հատ	5				
2	պատյանի անցկացում պողպատե խողովակներից D=200մմ փորձարկումով, /5 տեղ/	զմ	2.5				
3	խողովակների յուղաներկում	մ2	1.6				
4	խողովակի եւ պատյանի միջեւ խծուծի լցում	մ3	0.06				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
5	խցավակում բետոնով մակնիշը B12.5(150)	մ3	0.15				
6	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	5				
7	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով, /մանկական/	կ-տ	23				
8	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	3				
9	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով, /մանկական/	կ-տ	22				
10	2 բաժանմունքով պողպատե խողովակոնքերի տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնով/	կ-տ	7				
11	հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	13				
12	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, հողի մեջ	զմ	31				
13	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, պատի վրա	զմ	62				
14	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, հողի մեջ	զմ	30				
15	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, հողի մեջ	զմ	39				
16	պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D=100մմ	հատ	7				
17	խողովակների լվացում	կմ	0.162				
18	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	162				
19	անցքերի բացում եւ վերականգնում միջհարկային ծածկերում 0.1*0.1*0.3	մ3	0.2				
20	շինարարական աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	1.8				
21	շին. աղբի տեղափոխում մինչեւ 4կմ	տ	3.24				
21 Արտաքին կոյուղի							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	57				
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	3				
3	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	13				
4	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	7.5				
5	գոֆրախողովակների անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=150մմ	զմ	96				
6	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը) D=1000մմ, H=1200մմ	մ3	1.1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
7	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը) D=700մմ, H=900մմ	մ3	3.3				
8	բետոնե առվակների պատրաստում B12.5	մ3	1.5				
9	թուջե մտոց	հատ	7				
10	մետաղական ձուլվածքներ սեյսմակայունության համար	տ	0.09				
11	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.007				
12	մետաղական աստիճանների յուղաներկում	մ2	0.2				
13	կոյուղու խողովակների միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
14	խողովակների լվացում վարաքաղցրցումով	կմ	0.096				
15	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	96				
16	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	3				
17	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	57				
18	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	24				
22	Արտաքին ջրամատակարարում						
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	33				
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	2				
3	խրամուղ հատակի հարթեցում ձեռքով	մ3	1				
4	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	12				
5	ավազից նախաշերտի պատրաստում	մ3	3.3				
6	ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	3.3				
7	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	19				
8	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=63x5.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	42				
9	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	2				
10	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=25մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	1				
11	պողպատ/պոլիպրոպիլեն միացում D=50մմ	հատ	2				
12	խողովակաշարի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում D=50մմ	գմ	2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
13	սեպավոր փականներ D=50մմ	հատ	1				
14	պողպատե ազատ կցաշուրթ D=50մմ	հատ	1				
15	պարուրակային արույրե փականներ D=25մմ	հատ	1				
16	ճկուն միացում D=50մմ	հատ	1				
17	ջրաչափերի տեղադրում D=25մմ	հատ	1				
18	զտիչ D=25մմ	հատ	1				
19	ե/բ կլոր ջրամատակարարման հավաքովի հորերի պատրաստում ջրաչափական հանգույցով	մ3	3.2				
20	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում հորերի վրա	մ3	0.8				
21	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.3				
22	մետաղական մտոցների տեղադրում	տ	0.06				
23	պողպատե խողովակների միացում գոյություն ունեցող ջրագծին D=100մմ	տեղ	1				
24	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	45				
25	խողովակների լվացում վարաքաղերցումով	կմ	0.045				
26	պոլիէթիլենե ազդանշանային ժապավեն	զմ	30				
27	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով	զմ	5				
28	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	7				
29	խրամուղու գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով տեղափոխելով	մ3	38				
30	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	19.2				
23 Է. Լուսավորություն							
1	լուսավորության վահան	կ-տ	3				
2	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 75Ա	հատ	2				
3	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 16Ա	հատ	17				
4	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով	կ-տ	120				
5	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով /պատի/	կ-տ	54				
6	1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	100				
7	հոսանքի կարգավորիչ	հատ	3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
8	1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	1000				
9	1x6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	20				
10	2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	2000				
11	վարդակների տեղադրում	հատ	45				
12	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	86				
13	բաշխիչ էլեկտրատուների տեղադրում	հատ	50				
14	էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	75				
15	հողանցման համար շերտապողպատ 40*4մմ , /արտաքին/	տ	0.025				
16	հողանցման համար շերտապողպատ 40*4մմ , /ներքին/	տ	0.063				
17	ուղղահայաց հողանցիչ կլոր պողպատից d=12մմ, L=2.5մ, 10 հատ	տ	0.022				
18	հողանցման համար շերտապողպատ ճյուղավորումների համար 25*4մմ , /ներքին/	տ	0.009				
19	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	4.2				
20	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	4.1				
24 Արտաքին էլ. Լուսավորություն							
1	գնդավոր լուսատուների տեղադրում	կ-տ	9				
2	ԱՎՎԳ3x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալարի անցկացում	զմ	120				
3	հենասյունների իրականացում պողպատե խողովակներից D=76x3մմ, h=2.5, 9 հատ	զմ	22.5				
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=32x2.5մմ փորձարկումով	զմ	9				
5	սյան բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.9				
6	պողպատե ամրան A500C	տ	0.02				
7	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	3.5				
8	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	37.2				
9	հողի ետլիցք ձեռքով	մ3	36.6				
10	հողի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	0.6				
11	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 4կմ	տ	1.1				
25 Հակահրդեհային ազդանշանում							

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
1	հակահրդեհային ազդանշանների պանել 2 օղակի համար FP-2000/կամ համարժեքը/	կ-տ	1				
2	հրդեհային տվիչ ծխի	հատ	49				
3	հրդեհային տվիչ ձեռնավարումով	հատ	13				
4	հերմետիկ կուտակիչային մարտոց 24B,6.5A	հատ	2				
5	2x0.75 մմ ² հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում ՍԽԲՈ	զմ	600				
6	շչակ	հատ	3				
7	կապի սարքավորում	հատ	1				

Ուղիղ արժեք

ԱԱՀ

Ընդամենը շին.արժեք

20%