ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ	
			Սառը	
1	2	3	4	
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 25 (32x2.9 մմ.)	գ.մ.	17	
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 20 (25x2.3 մմ.)	գ.մ.	24.0	
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 15 (20x1.9 մմ.)	գ.մ.	20.0	
4	Փական d=25 մմ. Փական d=20 մմ.	հատ	2/2	
5	Փական d=15 մմ. լվացարանի	հատ	8	
6	Փական d=15 մմ. ասիական թասակի, սեխմիչով	հատ	11	
7	Ճկուն խողովակ ասիական թասակի համար	հատ	5	
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 32 մմ.	հատ	4	
9	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 25 մմ.	հատ	8	
10	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 20 մմ.	հատ	10	
11	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø 32x25x32 մմ./ Ø 20x15x20 մմ.	հատ	4/-	
12	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø 25x25x25 մմ. ; Ø 25x15x25 մմ.	հատ	4/3	
13	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø 20x15x20 մմ. ; Ø 20x20x20 մմ.	հատ	7/2	
14	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անցում Ø 32/25 մմ./; Ø 20/15 մմ.	հատ	2/3	
15	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ.	61.0	
16	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	2	
17	մետաղակոնստրուկցիաների ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտով	մ ^{2}	0.4	

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏ ԿՈՅՈՒՂԻ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ
			ԿԵՆՑԱՂ. ԿՈՅՈՒՂԻ
1	2	3	4
1	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110 մմ.,պատի վրա	գ.մ.	24
2	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=50 մմ.,առաստաղի տակ	գ.մ.	12.0
3	պոլիէթիլենե ջրամատակարարման ճնշումային խողովակ Ø40	գ.մ.	8
4	Լվացարանակոնքի սիֆոն, իր դետալներով	կոմպլ.	8
5	Ասիական թասակ լվացման տակառիկով	հատ	5
6	Ասիական թասակի լվացման տակառիկ	հատ	3
7	Փական d=40 մմ.	հատ	1
8	Հակադարձ կափույր d=40 մմ.	հատ	1
9	Հոսակ d=50 մմ.	հատ	4
10	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=110 մմ.	հատ	12
11	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=63 մմ.	հատ	8
12	Ստուգիչ d=100 մմ.	հատ	2
13	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ.	2
14	Մետաղակոնստրուկցիաների ներկում երկու շերտով	կգ.	2
15	Համակարգի փորձարկում	գծ.մ.	36.0

Քանդման աշխատանքներ		
Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ^2	20
Պատերից խեցեսալի քանդում	մ^2	16
Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30 մմ	մ^2	20
Հին ներկի մաքրում պատերից	մ^2	24.00

Հին ներկի մաքրում առաստաղից	մ^2	12
ՊՎՔ քանդում պատերից /պլաստմասե/	մ^2	10.0
Փայտե դռների քանդում	մ^2	1.47
Շինաղբի հավաքում,դուրս բերում տարածքից,բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 4կմ հեռավորության վրա	տն	2.1

Ապամոնտաժային աշխատանքներ		
Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	գծ.մ	97.0
Ասիական թասակների ապամոնտաժում	հատ	5.0
Լվացարանի սիֆոնների ապամոնտաժում	հատ	8.0

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ	
				ԵՐԵՎԱՆԻ Ն. ԶԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ Հ. 130 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՆԳԾ	Հ. Մեսրոպյան			
Նախագծեց	Հ. Մեսրոպյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	ՃՇ-3	3

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

«ՀԱՄԱՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ