ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագիծը կատարված է համաձայն պայմանագրի:
Համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված առաջադրանքի իրականացվել է Երևանի Ն. Զարյանի անվան հ. 130 հիմնական դպրոցի սանհանգույցների վերանորոգման նախագիծ:

Նախագծով նախատեսված է իրականացնել Սանհանգույցների պատերի և հատակների սալիկների մասնակի քանդում, ց/ավազե հարթաշերտի քանդում և պատերից պլաստմասե ՊՎՔ նյութի ապամոնտաժում: Բոլոր ինժեներական գծերի քանդում:

Նախագծով նախատեսված է դռան փոխարինում մետաղապլաստի դռան:

Նախատեսված է ամբողջությամբ կառուցել նոր ինժեներական գծերը, փոխարինել խմելու ջրի, և կոյուղագծի խողովակները, հեսակները , ինչպես նաև տեղադրել նոր ասիական թասակներ և նոր փականներ մեխանիկական սեղմիչով:
Նախատեսված է վերականգնել քանդված ց/ավազե հարթաշերտը, ինչպես նաև պատերի և հատակների սալիկները մասամբ:

N	Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ	Մակնիշը
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ-1
2	Հարկերի հատակագծեր Մ 1:100	ՃՇ-2
3	Աշխատանքային ծավալներ	ՃՇ-3

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ			
		8 օր	8 օր	8 օր	8 օր
1	ՏԱՐԱԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ				
2	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
3	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
4	ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ				
5	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ				

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

- Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին.կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների
1. Բնակելի , հասարակական և արտադրական
2. Հիդրոտեխնիկական

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխղեկ ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ»,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

2.Ինժեներ հիդրոտեխնիկ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

Տեխնիկական միջոցներ

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 4.5տ բեռնատարողությամբ - 1 հատ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ	ԵՐԵՎԱՆԻ Ն. ԶԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ Հ. 130 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳԾ	Հ. Մեսրոպյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Հ. Մեսրոպյան				ԱՆ	ՃՇ-1	3
				ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ՀԱՄԱՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		