ՏԱՆԻՔԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ-2

Հ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. /ՀԱՏ/	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ. /ՄՄ/	ԾԱՎԱԼ /Մ³/	ԾԱՆՈԹ.
1		ԾՊԵՂՆԱՈՏՔ Ք.1000	-	140x70	0.37	∑L= 38.0 Մ
2		ՈՐՄՆԱՓԱՅՏ	-	120x120	0.26	∑L=18.0 Մ
3		ՀԵՆԱԳԵՐԱՆ	-	120x120	0.26	∑L=18.0 Մ
4		ԿԱՆԳՆԱԿ H=0.6մ	7	120x120	0.06	∑L= 4.2 Մ
5		ԾԱՅՐԱԿՑՈՐԴ Ք.1000	19	80x40	0.01	∑L= 1.9 Մ
6		ՏԱԿԴԻՐ	-	120x120	0.26	∑L=18.0 Մ
7		ՏԱՓԱՍՏ	-	200x50	0.18	∑L= 18.0 Մ
8		ՊԻՊԻ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾ	-	50	0.18	S=3.6 Մ²
9		ՏՈԼ ԵՐԿՈՒ ՇԵՐՏ	-			S = 10.0 Մ²
10		ԿԱՊԵԼՈՒ ԼԱՐ		⌀6		9.0 ԿԳ
11		ՀԵՂՅՈՒՍ Ք.2000մմ	10	M - 12		3.5 ԿԳ
12		ԱՄՐԱՆ /ՃԱՐՄԱՆԴ/		⌀10		9.1 ԿԳ
13		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՓԱՅՏ			1.58 Մ³	
14		ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ Ք.400		60x50	0.29 Մ³	S= 38.0 Մ²

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂ ԿՊ -21 - 0.55 ՄՄ -38.0 Մ²
2. ԿՑՈՒՄՆԵՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ 0.7 Մ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ - 18.0 գծմ - 12.6Մ²
3. ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉ ԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՈՎ 1.58 Մ³
4. ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉ ԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՈՎ 38.0 Մ²
5. ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՇՐՋԱՓԱԿՈՒՄ Ց/ԹԻԹԵՂՈՎ - 2.7 Մ²

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ՍԼ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 38.0 Մ²
2. ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԱՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 1.3 Մ³
3. ՇԻՆ ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 ԿՄ - 0.3 ՏՆ

ՏԱՆԻՔԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ

Հ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. /ՀԱՏ/	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ. /ՄՄ/	ԾԱՎԱԼ /Մ³/	ԾԱՆՈԹ.
1		ՊԻՊԻ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾ	-	50	0.6	S= 12.0 Մ²
2		ՎՆԱՍՎԱԾ և ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ	-		0.80	
3		ՁՐՀՈՐԴԱՆԻ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾ	-	50	3.6	S= 72.7 Մ²
3		ԿԱՊԵԼՈՒ ԼԱՐ		⌀8		24.0 ԿԳ
4		ԱՄՐԱՆ /ՃԱՐՄԱՆԴ/		⌀10		1.50 ԿԳ
5		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՓԱՅՏ			5.0 Մ³	
6		ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ Ք.400		60x50	2.87 Մ³	S= 382.0 Մ²

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂ ԿՊ -21 - 0.55 ՄՄ -382.0 Մ²
2. ԿՑՈՒՄՆԵՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ 0.7 Մ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ - 44.0 գծմ - 30.8Մ²
3. ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉ ԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՈՎ 10.4 Մ³
4. ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉ ԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՈՎ 382.0 Մ²
5. ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՇՐՋԱՓԱԿՈՒՄ Ց/ԹԻԹԵՂՈՎ - 12.1 Մ²
6. ՁՐՀՈՐԴԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ - 80.8 ԳԾՄ
7. ՁԱԳԱՐ - 10 ՀԱՏ
8. ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ - 10 ՀԱՏ
9. ՁՐԹԱՓ ԽՈՂՈՎԱԿ - 78 ԳԾՄ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ԱՍԲՈՇԻՖԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 382.0 Մ²
2. ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԱՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 2.8 Մ³
3. ՇԻՆ ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 ԿՄ - 3.1 ՏՆ