ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍՔԻԶ	ՄԱԿՆԻՇԸ	ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ²	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՐԿ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ²
Դ - 7		ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԽՈՒԼ ԴՈՒՌ ԿԱՂՆԵԳՈՒՅՆ 6 սմ	2.8	-	-	2	2	5.6
Դ -8		ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԽՈՒԼ ԴՈՒՌ ՎԵՐՆԱՓԵՂԿՈՎ ԿԱՂՆԵԳՈՒՅՆ 6 սմ	4.9	-		1	1	4.9

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԴՌՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 53.7 մ²
2. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ - 690.0ԿԳ
3. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ - 690.0ԿԳ
4. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 60.4 մ²
5. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՓԱՅՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ - 112.5 մ²
6. ԿԱՂՆԵԳՈՒՅՆ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ / լայնքը 0.40 մ / - 53.9 գծմ
7. ԴՈՒՌ Դ-2 , 3 - Ի ՆՈՐՈԳՈՒՄ ՓԱՅՏԵ ՏԱՐՐԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՄԲ - 5 ՓԵՂԿ - 8.24 մ²
8. ԴՌԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆՆԵՐ - 3 ՀԱՏ
9. ՊԱՏԵՐԻ ՇԱՐՎԱԾՔ ՔՐՔԱՏԱՇ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ - 2.2 մ²
10. ԹԻԿՈՒՆՔԻ ՇԱՐՎԱԾՔ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ -0.9 Մ³
11. ԱՄՐԱՆ Ա Ի - 12 ԿԳ
12. ԽԱՐԻՍԽ 2.7 ԿԳ

1. ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԿԱՏԱՐԵԼ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԻՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ
2. ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՌՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԸՍՏ ԳՈՍՏ 24698-81