

կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ <<<< ԱՄ-ԲԸԱՇՁԲ-15/6 >> գնման
պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

<<ՆՈՐԱԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ>>
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ					
<<	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Հազ. դրամ	
				Միավորի առժեռ	Ընդամենը
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Քանդել քարե տումքաները միջանցքում	մ ³	2,0	1,5	3,0
2	Քերել պատերի լուղաներկի շերտը	մ ²	226,2	0,2	45,2
3	Քանդել պատերի գաջի սվաղը -խունացած	մ ³	12,5	0,15	1,9
4	Քանդել խունացած առաստաղի գաջի սվաղը	մ ²	8,0	0,11	0,9
5	Քերել պատերի խունացած ներկը - ջրաներկ	մ ²	226,2	0,18	40,7
6	Քերել առաստաղի խունացած ներկերը	մ ²	134,0	0,2	26,8
7	Քանդել գաջի սվաղի մեջ առվակ մալուխի և լարի համար	գծմ	200,0	0,1	20,0
8	Էլեկտրական լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	11,0	1,8	19,8
9	Շին աղբի հավաքում ,բարձում ա/մեք	մ ³	6,0	1,3	7,8
10	Նույնի տեղափոխում ավտոմեք մինչև 5 կմ	տն	8,0	1,93	15,4
	Ընդամենը				181,6
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Պատերի սվաղ բարելավված գաջով	մ ²	17	2,02	34,34
2	Պատերի սվաղ ցեմենտյա շաղախով	մ ²	17,5	2,2	38,5
3	Պատերի երեսապատում կաֆելային սալերով	մ ²	17,5	7,2	126,0
4	Առաստաղի սվաղում գաջով ճեղքերը լեկքով փակց	մ ²	10,0	2,5	25,0
5	Կախովի առաստաղի կառուցում պլասմասե շերտերով	մ ²	2,0	6,6	13,2
6	Պենոպլաստ քիվերի տեղադրում պատերին	գծմ	151,0	0,6	90,6
7	Պատերի մեջ մալուխի տեղադրում	գծմ	80,0	0,8	64,0
8	Պատերի մեջ էլ լարի տեղադրում 2x2,5	գծմ	120,0	0,35	42,0
9	Պատերի մեջ էլ անջատիչների տեղադրում	հատ	4,0	1,7	6,8
10	Պատերի մեջ էլ վարդակների տեղադրում	հատ	6,0	1,7	10,2
11	Պատերի վրա պլասմասե կորոբի տեղադրում	գծմ	54,0	0,4	21,6
12	Առաստաղին էլ լուսատուների տեղադրում լամին լամպով	հատ	11,0	10	110,0
13	Զուգարանակոնքի հանում	հատ	1,0	3	3,0
14	Զուգարանակոնքի տեղադրում-նոր	հատ	1,0	35	35,0
15	Լվացարանի հանում	հատ	1,0	2	2,0
16	Լվացարանի տեղադրում-նոր	հատ	2,0	18	36,0
17	Զրագծի անցկացում մետաղապլաստ 1/2 դ խողովակով	գծմ	3,0	1	3,0
18	Կոյուղագծի անցկացում կապրոնե խողովակով 2,0 դ	գծմ	2,0	1,3	2,6
19	Ծորակների տեղադրում	հատ	2,0	8,5	17,0
20	Շրեշակի տեղադրում	հատ	18,0	0,7	12,6
21	Շրեշակի կառուցում կաֆելով -տումբայի կառուցում	մ ²	0,14	7,5	1,1
22	Փոխել դռների կողպեքները	հատ	9,0	7	63,0
23	Բազալտով երեսապատել դրսի աստիճանները	մ ²	3,5	17	59,5
24	Էլ լույսերի տեղադրում կախովի առաստաղի մեջ	հատ	2,0	4	8,0
25	Օդափոխության համար անցքերի բացում քարե պատերի մեջ 40 սմ հաստ	հատ	2,0	10	20,0
26	Օդափոխիչների տեղադրում պատերի վրա էլ սարքերով	մ ²	2,0	8,5	17,0

27	Պատերի հարթեցում ծեփամածիկով	մ ²	452,4	1,1	497,6
28	Առաստաղի հարթեցում ծեփամածիկով	մ ²	134,0	1,2	160,8
29	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	452,4	1,0	452,4
30	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	134,0	1,2	160,8
	Ընդամենը				2133,63
	Ընդամենը				2315,18
	Վերադիր ծախսեր 13,3%				307,92
	Ընդամենը				2623,10
	Շահույթ 11%				288,54
	Ընդամենը				2911,6
	ԱԱՀ 20%				582,33
	Ամբողջը				3493,97

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Նորակերտի գյուղապետարան

<< Արմավիրի մարզ գ.Նորակերտ>>

<<<<ՖՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ>>

Հ/Հ 900322330045

ՀՎՀՀ 04703668

-----Շ.Կարապետյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Պատվիրատուի անվանումը>>

<<Պատվիրատուի հասցեն>>

<<Պատվիրատուի բանկը>>

Հ/Հ -----

ՀՎՀՀ

(ստորագրություն)

Կ.Տ