

"ԲԱՂԵՇ" ՍՊԸ

Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի  
վերանորոգման աշխատանքների  
ՆԱԽԱՅԱՇԻԿ

ՀԱՍՑԵՆ - ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՆՈՐԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼՍՈՅԻ 18130

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ - ՆՈՐԱՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆ



Ա. ՄԱՐԿԻՍՅԱՆ



Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման  
աշխատանքներ

Կազմել

Կազմեց

Մ. Եղիկյան

«ՀԱՐՈՇԻՆ ԱՎԻԱԿՈՄԲԻՆ» ԱՊ  
ԾՈՌԱՅԵԼՆՈՒԹՅՈՒՆ



**Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման  
աշխատանքներ  
ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Նախահաշվային արժե 9492,44 հազ. դրամ

3/3	Նախահաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	նախահաշվային արժեքը				
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական աշխատանքներ</b>							
1	Հավաք Նախահաշիվ N 1	Հիմնանորոգման աշխատանքներ	7340,70				7340,70
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	4752,00				7340,70
		Ընդամենը ըստ 2-7 գլուխների	4752,00				7340,70
<b>Գլուխ 8</b>							
2	0,50%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	23,76				23,76
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	23,76				23,76
		Ընդամենը ըստ 1-8 գլխի	4775,76				7364,46
<b>Գլուխ 9</b>							
3	0,30%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	14,33				14,33
4	0,15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած /ոչ ընթացիկ/ աղբի տեղափոխում	0,00			11,05	11,05
5	2,00%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	95,52				95,52
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	109,84			11,05	120,89
		Ընդամենը ըստ 1-9 գլխի	4885,60			11,05	7485,35
<b>Դիրեկցիայի պարտավորություններ</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Գլուխ 10</b>							
6	0,60%	Հեղինակային հսկողություն	0,00			44,91	44,91
7	2,00%	Տեխ. հսկողություն	0,00			149,71	149,71
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,00			194,62	194,62
		Ընդամենը ըստ 1-10 գլխի	4885,60			205,67	7679,97
<b>Գլուխ 11</b>							
8	3,00%	Չնախատեսված աշխատանքներ	146,57			6,17	230,40
		Ընդամենը ըստ 11 գլխի	146,57			6,17	230,40
		Ընդամենը ըստ 1-11 գլխի	5032,17			211,84	7910,37
<b>Գլուխ 12</b>							
9	20%	ԱԱՀ ըստ գլուխ 1-11	1006,43			42,37	1582,07
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	6038,60			254,20	9492,44
		Այդ թվում հետադարձ գումար					14,24

Տնօրեն

Կազմեց

Ս. Եղիկյան

Ս. Եղիկյան





Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

ՏԵՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇՎ 1-1

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Աշխատավարձ 1,95

Մ/մ շահագործում 2,66

ինժեներացիոն տեղեկագիր 4 2016թ.

Ստխահաշվի արժեքը																	0,00		հազ. Դրամ				
Կ/համալորող	Աշխատանքների անվանումը	մ/մ	Աշխատավարձ						Մեք. Շահ.			կյուբեր		Մի		կյուբի ծախս		գինը q=1.14 6	Արժեք հազ. Դրամ		Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ		
			ռուբ.	հազ. դրամ	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
																4	5		6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1. Քանդման աշխատանքներ																							
1	46-123	Գոյություն ունեցող պատուհանների ապամոնտաժում շեփերի և պատուհանագրգերի քանդումով	մ²	36,08	0,877	1,714	0,1	0,261							1,98					71,260			
2	46-103	Մանրահատակի քանդում	100մ²	0,25	23,3	45,540	3	7,988												53,53	13,382		
3	46-105	կերամիկական հատակների քանդում	100մ²	0,177	19,1	37,331	0	0,000												37,33	6,608		
4	ԷԽԻՊ20-1-236	Զուգարանակների քանդում	հատ	1	0,308	0,602	0	0,000												0,60	0,602		
5	ԷԽԻՊ20-1-235	Լվացարանների քանդում	հատ	1	0,448	0,876	0	0,000												0,88	0,876		
6	ԷԽԻՊ20-1-235	կոյուղագծերի քանդում	գծմ	12	0,03	0,059	0	0,000												0,06	0,704		
7	14-418	Պատերի և առաստաղի մաքրում հին ներկից	100մ²	5	13,86	27,089	0,54	1,438												28,53	142,636		
8	23-77 23-228	Շին աղբի կուտակում դուրս բերում շենքից և բարձում ակտոմեքենայի վրա	տ	4	0,99	1,935	0	0,000												1,93	7,740		
9	գնաց.3	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռ. Կրա	տ	4	0	0,000	0,39	1,039												1,04	4,154		
Ընդամենը 1-ով																	2. Բացվածքներ					247,961	

«ՀԱՅԵՇԻՆ ԼԱՆԿԱԳԻՏ» ԱԿՏԻ  
ՓԻՐԱՎԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

«08» 07 2016



1	ինՖորմ	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ /բացվող մաս/	մ²	28,18	0	0,000	0	0,000	0	0,000	պատուհան ի բլոկ /բացվող մաս/	մ³	1	15,833	18,14	18,14	18,144	511,302
2	ինՖորմ	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ /բացվող մաս/	մ²	12,21	0	0,000	0	0,000	0	0,000	պատուհան ի բլոկ /բացվող մաս/	մ³	1	23,194	26,58	26,58	26,580	324,537
3	ինՖորմ	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում /30սմ/	գծմ	24,9	0	0,000	0	0,000	0	0,000	պատուհան ագոգ սպիտակ	գծմ	1	2,806	3,22	3,22	3,216	80,068
4	14-419	Բացվածքների շեղերի Ց/Ա սկալում	մ²	11,1	0,45	0,880	0,13	0,346	0,13	0,346	ցեմ. շաղախ	մ³	0,023	26	0,685	0,69	1,911	21,212
5	11-188	Շեղերի գաջե սկալում	մ²	23,15	1,5	2,932	0,23	0,604	0,23	0,604	Գաջ Ջուր	տ մ³	0,023 0,016	19,167 0,16	0,505 0,003	0,51	4,04	93,626
6	14-418	Շեղերի լատեքսային ներկում	100մ²	0,232	23,1	45,149	0,9	2,397	0,9	2,397	լատեքս ներկ Շեն ձեփամածիկ	կգ կգ	63 51	0,581 0,148	41,95 8,65	50,60	98,14	22,769
7	6-40	խարամաբետոնե միջնորմների շար 100մմ բլոկներեց	մ³	0,51	2,73	5,336	0,92	2,450	0,92	2,450	100մմ բլոկ ցեմ. Շաղախ	մ³ մ³	131,3 0,15	0,12 26	18,05 4,47	22,52	30,30	15,455
8	11-188	Պատերի գաջի սկալում	100մ²	0,25	72	140,724	11	29,291	11	29,291	գաջ ջուր	տ մ³	2,42 1	19,167 0,15	53,15 0,17	53,33	223,34	55,835
9	14-418	Պատերի լատեքսային ներկում	100մ²	2,688	23,1	45,149	0,9	2,397	0,9	2,397	լատեքս ներկ կիսափալ	կգ	63	0,858	61,94	71,70	119,25	320,544
10	6-21	Պատերի ներկում Ակիդային էմալով	100մ²	1,023	0,384	0,751	3E-04	0,001	3E-04	0,001	ձեփամածիկ Ակիդային էմալ օլիֆ ձեփամածիկ	կգ կգ լ կգ	51 21,3 13,5 92	0,167 1,1 0,68 0,133	9,76 26,85 10,52 14,02		52,14	53,343
11	14-419	Առաստաղի լատեքսային ներկում	100մ²	1,866	28,9	56,485	1	2,663	1	2,663	լատեքս ներկ կիսափալ	կգ	63	0,858	61,94	72,47	131,62	245,599
12	15-260	Ներսի պատերի ց/ա սկալ	100մ²	0,102	37,1	72,512	6,2	16,510	6,2	16,510	ձեփամածիկ ցեմ. Շաղախ	կգ մ³	55 1,75	0,167 28,7	10,53 57,56	57,556	146,578	14,951
13	15-82	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով 200x300մմ	100մ²	0,2	94,7	185,1	12,2	5,326	12,2	5,326	հախճաղ թափիկ սուրին	մ² կգ	102 750	2,611 0,057	305,20 48,99	364,71	555,13	111,026

Փորձագետի ստորագրություն  
«08 08 2016»



14	11-199	Մանրահատակի իրականացում Հաճարից	Մ	25	0,74	1,446	0,03	0,080	Մանրահատակի ստիճան	կգ	0,5	0,49	0,28	5,31	6,83	170,791
15	5-67	Խճի նախաշերտի ստեղծում տոփանումով	Վ	7,89	1,82	3,557	1,06	2,823	2րիշակ	կգ	1,07	0,514	0,63			
16	11-11	Բետոնե հատակների ստեղծում	Վ	7,89	1,82	3,557	1,06	2,823	Բետոն Բ-12,5 դասի	մ	1,02	23,478	27,44	27,44	33,82	266,863
17	5-85 86	Հատակի ցեմենտ-ավազե հարթեցում շերտի իրականացում 30մ	100մ	1,712	14	27,363	1	2,663	ցեմ. Շադախ	մ	3,06	26	91,17	91,17	121,20	207,493
18	5-135	Կերամիկական 300x300 սլեքից հատակների իրականացում	Մ	17,7	2,15	4,2	0,04	0,107	կերամիկական ան սալիկ	մ	1	3,222	3,69	3,86	8,16	144,508
19	11-273	Կերամիկական 2րիշակների իրականացում 10մ	100մ	0,306	8,1	15,83	0,2	0,533	սալիկի ստիճան	կգ	2,5	0,057	0,16			
		Ընդամենը 2-ով							2րիշակ 10մ	մ	101	3,222	372,92	372,92	389,29	119,122
																2874,229

3. Սանտեխնիկական աշխատանքներ

1	16-261	Ջրի խողովակների անցկացում	գծ	30	1,11	2,169	0,04	0,107	խողովակ	գծ	0,9	0,17	0,1753			
2	17-67	Զուգարանակների տեղադրում	հատ	4	1,86	3,635	0,14	0,373	ողացողի կցամաս	հատ	0,81	0,12	0,111	0,2867	2,56273	76,882
3	17-86	Լվացարանների տեղադրում	հատ	2	1,66	3,244	0,2	0,533	զուգարանակի լվացարան	հատ	1	20,7	23,722	23,722	27,7297	110,919
4	17-19	Լվացարանի ծորակի տեղադրում	հատ	2	0,97	1,896	1,82	4,846	լվացարան ծորակ	հատ	1	11,528	13,211	13,211	16,9878	33,976
5	16-211	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին 50մ	տեղ	40	3,81	7,447	0,21	0,559	ծորակ	մ	0,4	2,5	2,8649	2,8649	9,60714	19,214
15	17-92	Ջրի բաքերի տեղադրում /ավամաս/ մինչև 0.5տ	հատ	1	8,05	15,734	1,08	2,876	խողովակ	մ	1	1,6	0,7334	0,7334	8,739	349,570
6	26-219	Ցանցի փորձարկում	մ	50	0,037	0,073	0	0,000	ջրի բաք 500լ	հատ	1	37,083	42,496	42,496	61,106	61,106
		Ընդամենը 3-ով							ջուր	մ	0,1	0,16	0,0183	0,091	0,091	4,562
																656,229

4. Էլ. տեխնիկական աշխատանքներ

1	8-594-1	Լուսատու առատադալիյին մեկ շիկացման լամպով	հատ	15	0,576	1,126	0,584	1,555	լուսատու շիկացման լամպ	հատ	1	1,11	1,27203	1,3866	4,067508	61,013
---	---------	--	-----	----	-------	-------	-------	-------	------------------------------	-----	---	------	---------	--------	----------	--------

«ՎՋ» - 08 - 2016



8-402-2	Պղնձե հաղորդալարերի անցկացում	մ	250	0,076	0,149	0,04	0,107	հաղորդալար n 2x2.5	մ	1,03	0,18	0,212	0,2125	0,467518	116,880
8-591-2	Միաբևեռ անցատիչ միատեղ	հատ	8	0,113	0,221	0,01	0,027	Միաբևեռ անցատիչ միատեղ	հատ	1	0,56	0,6417	0,6417	0,88923	7,114
8-591-7	Երկբևեռ վարդակ	հատ	10	0,125	0,244	0	0,000	Երկբևեռ վարդակ	հատ	1	0,6	0,6876	0,6876	0,932	9,319
8-523-3	Արկղ պլաստմասե 400x300x250մմ	հատ	1	1,27	2,482	0,08	0,213	արկղ պլաստմասե	հատ	1	8,49	9,7293	9,7293	12,425	12,425
8-523-2	Ավտոմատ անցատիչ 40U	հատ	6	1,04	2,033	0,06	0,160	անցատիչ	հատ	1	2,23	2,5555	2,5555	4,748	28,488
Ընդամենը 4-ով															235,237
Ընդամենը															4013,7
վերադիր ծախսեր 13,3%															533,8
ընդամենը															4547,5
շահույթ 11%															500,2
ընդամենը															5047,7



«ՀԱՐՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ  
ՓՈԳՐԱՅԵԼԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  
«08-08» 2016



Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

ՏԵՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱԿԱՆԻՎ 1-2  
ԶՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՍԱՏԱՆՔՆԵՐ

Աշխատավարձ 1,9545  
Մ/ն շահագործում 2,6628  
ինֆորմացիոն տեղեկագիր 4 2016թ.

Նախահաշվի արժեքը																	2292,98		հազ. Դրամ	
Ը/Ը	Կ/Կ	Կոդ	Աշխատանքների անվանումը	Հ/միավոր	Զ/միավոր	Աշխատավարձ			Մեք. ճահ.			Մյութեր	Հ. ՄԻ	Մյութի ծախս			Արժեք հազ. Դրամ	Ընդամենը արժեքը հազ. Դրամ		
						Զուգ.	Դրամ	Զուգ.	Զուգ.	Դրամ	Զուգ.			Դրամ	Զուգ.	Դրամ				
																			Զուգ.	Դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
5. Զեռուցման աշխատանքներ																				
1	16-266	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժումը Մ 63*5.8	մ	5	0.83	1.622	0.03	0.080	խողովակ	մ	1	1.373	1.5734	1.57342	3,276	16,378				
2	16-264	Նույնը Մ 40*3.7	մ	15	0.96	1.876	0.02	0.053	խողովակ	մ	1	0.607	0.6956	0.6956	2,625	39,378				
3	16-263	Նույնը Մ 32 *3	մ	45	0.72	1.407	0.02	0.053	խողովակ	մ	1	0.36	0.4125	0.41255	1,873	84,287				
4	16-262	Նույնը Մ 25*2.3	մ	25	0.88	1.720	0.03	0.080	խողովակ	մ	1	0.218	0.2498	0.24982	2,050	51,242				
5	16-261	Նույնը Մ 20*1.9	մ	25	1.11	2.169	0.04	0.107	խողովակ	մ	1	0.158	0.1811	0.18106	2,457	61,427				
6	Շուկա	Չևակոր մասեր	հատ	13		0.000		0.000	Չևակոր մասեր	հատ	1	0.07	0.0802	0.08022	0,080	1,043				
7	16-135	Չեռադարձ փական Մ 32	հատ	1	0.97	1.896	0.13	0.346	Չեռադարձ փական Մ 32	հատ	1	1.17	1.3408	1,34078	3,583	3,583				
8	16-135	Փական Մ 15	հատ	5	0.97	1.896	0.13	0.346	Փական Մ 15	հատ	1	0.752	0.8618	0,86177	3,104	15,519				
9	16-134	Փական Մ 20	հատ	9	0.97	1.896	0.13	0.346	Փական Մ 20	հատ	1	1.059	1.2136	1,21358	3,456	31,101				
10	16-135	Փական Մ 25	հատ	2	0.97	1.896	0.13	0.346	Փական Մ 25	հատ	1	1.133	1.2984	1,29838	3,540	7,081				
11	16-134	Փական Մ 32	հատ	15	0.97	1.896	0.13	0.346	Փական Մ 32	հատ	1	1.732	1.9848	1,98482	4,227	63,403				
12	16-134	Փական Մ 50	հատ	1	0.97	1.896	0.13	0.346	Փական Մ 50	հատ	1	2.91	3,3348	3,33477	5,577	5,577				

Գործառնականություն  
«Ձ» ՓԲԸ 20/6



13	Շուկա	Ամրակներ խողովակների համար Մ 20	հատ	10		0,000		0,000		0,000	Ամրակ 20 հատ	1	0,04	0,0458	0,04584	0,046	0,458
14	Շուկա	Ամրակներ խողովակների համար Մ 25	հատ	10		0,000		0,000		0,000	Ամրակ 25 հատ	1	0,05	0,0573	0,0573	0,057	0,573
15	Շուկա	Ամրակներ խողովակների համար Մ 32	հատ	20		0,000		0,000		0,000	Ամրակ 32 հատ	1	0,1	0,1146	0,1146	0,115	2,292
16	Շուկա	Ամրակներ խողովակների համար Մ 50	հատ	10		0,000		0,000		0,000	Ամրակ 50 հատ	1	0,33	0,3782	0,37817	0,378	3,782
17	17-36	Հոսակի տեղադրում Φ50	հատ	5		0,000		0,000		0,000	Հոսակ Φ50 հատ	1	0,03	0,0344	0,03438	0,034	0,172
18	18-112	Ակումիսե ջեռուցման մարտկոցներ LBA 500 130վտ	էվմ	120	0,250	0,489	0,49	1,30								1,79	214,77
19	ինՖ. տեղ.	Մարտկոցների արժեքը (H=500)	սեղ.	120			0,00	0,00	0,00	0,00	Մարտկոց սեղ.	1,000	3,87	4,43	4,43	4,43	532,05
20	ինՖ. տեղ.	Մարտկոցների խցաններ	հատ	45			0,00	0,00	0,00	0,00	խցան հատ	1	0,31	0,36	0,36	0,36	15,99
21	ինՖ. տեղ.	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	15			0,00	0,00	0,00	0,00	կախիչ հատ	1	0,32	0,37	0,37	0,37	5,50
22	ինՖ. տեղ.	Զերմակաբավորիչներ	հատ	10			0,00	0,00	0,00	0,00	Զերմակաբավորիչ հատ	1	0,37	0,42	0,42	0,42	4,24
23	ինՖ. տեղ.	օդահան ծորակներ	հատ	10			0,00	0,00	0,00	0,00	օդահան ծորակ հատ	1	0,18	0,21	0,21	0,21	2,06
24	16-135	Հեռգծի փական Մ15	հատ	1	0,970	1,896	0,00	0,00	0,00	0,00	Հեռգծի փական հատ	1	1,17	1,34	1,34	1,34	1,34
25	18-165	Շրջանառու պոմպ	հատ	1	7,89	15,421	0,39	1,039			Պոմպ հատ	1	125	143,25	143,246	159,706	159,706
26	Շուկա	Կաթսա 30 կվտ 300մ²	կ-տ	1	23,1	45,149	4,84	12,888			կաթսա կ-տ	1	356,25	408,25	408,252	466,289	466,289
27	46-203	Հորիզոնական անցքերի բացում 160 մմ	100 հատ	0,040	86,300	168,673	0,000	0,000							0,000	168,673	6,747
28	46-199	Հորիզոնական անցքերի բացում 100 մմ	100 հատ	0,210	60,500	118,247	0,000	0,000							0,000	118,247	24,832
29	46-73	անցքերի ցափակում	մ³	0,020	38,700	75,639	0,000	0,000			ցնմ. Շաղախ	1,400	28,700	46,045	46,045	121,684	2,434

Ընդամենը

վերադիր ծախսեր 13,3%

Ընդամենը

շահույթ 11%

Ընդամենը

«ՀԱՐՇՈՒՆ ԱՆԱԳԻՏ» ԱԿՏ

ՓՈՐԱՅԱՆԱՌԻՑՈՒՄ

«08» 08 2016

1823,3

242,493

2065,7

227,2

2293,0



# ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-N1


Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքները  
(վառույցի անվանումը)

Նախահաշվի արժեքը 7340,70 հազ.դրամ

Հ/Հ	Նախահաշվի և հաշվարկի համարը	Աշխատանքի անվանումը	Նախագծային արժեքը (հազար դրամ)			
			Համաշին. աշխատանքներ	Մոնտաժ. աշխատանքներ	Սարքավորում. և. կահույք, գույք	Այլ ծախսեր
1	2	3	4	5	6	7
						8
4	Ն.1-1	Վերանորոգման	5047,70			5047,70
	Ն.1-2	Ջեռուցում		2293,0		2293,00
		Ընդամենը	5047,70	0,00	0,00	7340,70

Կազմեց՝

Ս. ԵՂԻԿՅԱՆ





Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման  
աշխատանքներ

*Թերությունների ակտ*

Գ/Գ	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ
1	2	3	4
<b>1. Զանդման աշխատանքներ</b>			
1	Գոյություն ունեցող պատուհանների ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ <sup>2</sup>	36,08
2	Մանրահատակի քանդում	100մ <sup>2</sup>	0,25
3	Կերամիկական հատակների քանդում	100մ <sup>2</sup>	0,177
4	Զուգարանակոնքերի քանդում	հատ	1
5	Լվացարանների քանդում	հատ	1
6	Կոյուղագծերի քանդում	գծմ	12
7	Պատերի և առաստաղի մաքրում հին ներկից	100մ <sup>2</sup>	5
8	Շին աղբի կուտակում դուրս բերում շենքից և բարձում ավտոմեքենայի վրա	տ	4
9	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռ. վրա	տ	4
<b>2. Բացվածքներ</b>			
1	Մետաղապլաստ պատուհանների տեղադրում բլոկով, սալիտակ, 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ /չբացվող մաս/	մ <sup>2</sup>	28,18
2	Մետաղապլաստ պատուհանների տեղադրում բլոկով, սալիտակ, 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ /բացվող մաս/	մ <sup>2</sup>	12,21
3	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում /30սմ/	գծմ	24,9
4	Բացվածքների շեպերի Ց/Ա սվաղում	մ <sup>2</sup>	11,1
5	Շեպերի գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	23,15
6	Շեպերի լատեքսային ներկում	100մ <sup>2</sup>	0,232
7	խարամաբետոնե միջնորմների շար 100մմ բլոկներից	մ <sup>3</sup>	0,51
8	Պատերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0,25
9	Պատերի լատեքսային ներկում	100մ <sup>2</sup>	2,688
10	Պատերի ներկում Ակլիդային էմալով	100մ <sup>2</sup>	1,023
11	Առաստաղի լատեքսային ներկում	100մ <sup>2</sup>	1,866



12	Ներքի պատերի ց/ա սվաղ	100մ <sup>2</sup>	0,102
13	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով 200x300մմ	100մ <sup>2</sup>	0,2
14	Մանրահատակի իրականացում Հաճարից	մ <sup>2</sup>	25
15	Խճի նախաշերտի ստեղծում տոփանումով	մ <sup>3</sup>	7,89
16	Բետոնե հատակների ստեղծում	մ <sup>3</sup>	7,89
17	Հատակի ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ	100մ <sup>2</sup>	1,712
18	Կերամիկական 300x300 սալերից հատակների իրականացում	մ <sup>2</sup>	17,7
19	Կերամիկական շրիշակների իրականացում 10սմ	100մ	0,306

### 3. Սանտեխնիկական աշխատանքներ

1	Ջրի խողովակների անցկացում	գծմ	30
2	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	4
3	Լվացարանների տեղադրում	հատ	2
4	Լվացարանի ծորակի տեղադրում	հատ	2
5	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին 50մմ	տեղ	40
6	Ջրի բաքերի տեղադրում /պլասմասե/ մինչև 0.5տ	հատ	1
7	Ցանցի փորձարկում	մ	50

### 4. Էլ.տեխնիկական աշխատանքներ

1	Լուսատու առաստաղային մեկ շիկացման լամպով	հատ	15
2	Պղնձե հաղորդալարերի անցկացում	մ	250
3	Միաբևեռ անջատիչ միատեղ	հատ	8
4	Երկբևեռ վարդակ	հատ	10
5	Արկղ պլաստմասե 400x300x250մմ	հատ	1
6	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա	հատ	6

### 5. Զեռուցման աշխատանքներ

1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժումը Մ 63*5.8	մ	5
2	Նույնը Մ 40*3.7	մ	15



3	Նույնը Մ 32 *3	մ	45
4	Նույնը Մ 25*2.3	մ	25
5	Նույնը Մ 20*1.9	մ	25
6	Ձևավոր մասեր	հատ	13
7	Հետադարձ փական Մ 32	հատ	1
8	Փական Մ 15	հատ	5
9	Փական Մ 20	հատ	9
10	Փական Մ 25	հատ	2
11	Փական Մ 32	հատ	15
12	Փական Մ 50	հատ	1
13	Ամրակներ խողովակների համար Մ 20	հատ	10
14	Ամրակներ խողովակների համար Մ 25	հատ	10
15	Ամրակներ խողովակների համար Մ 32	հատ	20
16	Ամրակներ խողովակների համար Մ 50	հատ	10
17	Հոսակի տեղադրում $\Phi 50$	հատ	5
18	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ LBA 500 130վտ	էկմ	120
19	Մարտկոցների արժեքը (H=500)	սեկց.	120
20	Մարտկոցների խցաններ	հատ	45
21	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	15
22	Ջերմակարգավորիչներ	հատ	10
23	օդահան ծորակներ	հատ	10
24	Հետգծի փական Մ15	հատ	1
25	Շրջանառու պոմպ	հատ	1
26	Կաթսա 30 կվտ 300մ <sup>2</sup>	հատ	1
27	Հորիզոնական անցքերի բացում 160 մմ	100 հատ	0,040
28	Հորիզոնական անցքերի բացում 100 մմ	100 հատ	0,210
29	անցքերի լցափակում	մ <sup>3</sup>	0,020



**Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ**

**Ծավալներ**

Հ/Հ	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ
1	2	3	4
<b>1.Քանդման աշխատանքներ</b>			
1	Գոյություն ունեցող պատուհանների ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ²	36,08
2	Մանրահատակի քանդում	100մ²	0,25
3	կերամիկական հատակների քանդում	100մ²	0,177
4	Զուգարանակոնքերի քանդում	հատ	1
5	Լվացարանների քանդում	հատ	1
6	կոյուղագծերի քանդում	գծմ	12
7	Պատերի և առաստաղի մաքրում հին ներկից	100մ²	5
8	Շին աղբի կուտակում դուրս բերում շենքից և բարձում ավտոմեքենայի վրա	տ	4
9	Նույնի տեղափոդում 3կմ հեռ. վրա	տ	4
<b>2.Բացվածքներ</b>			
1	Մետաղապլաստ պատուհանների տեղադրում բլոկով, սպիտակ,60մմ հաստ,ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ /չբացվող մաս/	մ²	28,18
2	Մետաղապլաստ պատուհանների տեղադրում բլոկով, սպիտակ,60մմ հաստ,ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ /բացվող մաս/	մ²	12,21
3	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում /30սմ/	գծմ	24,9
4	Բացվածքների շեպերի Ց/Ա սվաղում	մ²	11,1
5	Շեպերի գաջե սվաղում	մ²	23,15
6	Շեպերի լատեքսային ներկում	100մ²	0,232
7	խարամաբետոնե միջնորմների շար 100մմ բլոկներից	մ³	0,51
8	Պատերի գաջի սվաղում	100մ²	0,25
9	Պատերի լատեքսային ներկում	100մ²	2,688
10	Պատերի ներկում Ակլիդային էմալով	100մ²	1,023
11	Առաստաղի լատեքսային ներկում	100մ²	1,866



12	Ներսի պատերի ց/ա սվաղ	100մ <sup>2</sup>	0,102
13	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով 200x300մմ	100մ <sup>2</sup>	0,2
14	Մանրահատակի իրականացում Հաճարից	մ <sup>2</sup>	25
15	Խճի նախաշերտի ստեղծում տոփանումով	մ <sup>3</sup>	7,89
16	Բետոնե հատակների ստեղծում	մ <sup>3</sup>	7,89
17	Հատակի ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ	100մ <sup>2</sup>	1,712
18	Կերամիկական 300x300 սալերից հատակների իրականացում	մ <sup>2</sup>	17,7
19	Կերամիկական շրիշակների իրականացում 10սմ	100մ	0,306
<b>3. Սանտեխնիկական աշխատանքներ</b>			
1	Ջրի խողովակների անցկացում	գծմ	30
2	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	4
3	Լվացարանների տեղադրում	հատ	2
4	Լվացարանի ծորակի տեղադրում	հատ	2
5	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին 50մմ	տեղ	40
6	Ջրի բաքերի տեղադրում /պլասմասե/ մինչև 0.5տ	հատ	1
7	Ցանցի փորձարկում	մ	50
<b>4. Էլ.տեխնիկական աշխատանքներ</b>			
1	Լուսատու առաստաղային մեկ շիկացման լամպով	հատ	15
2	Պղնձե հաղորդալարերի անցկացում	մ	250
3	Միաբևեռ անջատիչ միատեղ	հատ	8
4	Երկբևեռ վարդակ	հատ	10
5	Արկղ պլաստմասե 400x300x250մմ	հատ	1
6	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա	հատ	6
<b>5. Ջեռուցման աշխատանքներ</b>			
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժումը Մ 63*5.8	մ	5
2	Լույմը Մ 40*3.7	մ	15



3	Նույնը Մ 32 *3	մ	45
4	Նույնը Մ 25*2.3	մ	25
5	Նույնը Մ 20*1.9	մ	25
6	Ձևավոր մասեր	հատ	13
7	Հետադարձ փական Մ 32	հատ	1
8	Փական Մ 15	հատ	5
9	Փական Մ 20	հատ	9
10	Փական Մ 25	հատ	2
11	Փական Մ 32	հատ	15
12	Փական Մ 50	հատ	1
13	Ամրակներ խողովակների համար Մ 20	հատ	10
14	Ամրակներ խողովակների համար Մ 25	հատ	10
15	Ամրակներ խողովակների համար Մ 32	հատ	20
16	Ամրակներ խողովակների համար Մ 50	հատ	10
17	Հոսակի տեղադրում Փ50	հատ	5
18	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցներ LBA 500 130վտ	էկմ	120
19	Մարտկոցների արժեքը (H=500)	սեկց.	120
20	Մարտկոցների խցաններ	հատ	45
21	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	15
22	Ջերմակարգավորիչներ	հատ	10
23	օդահան ծորակներ	հատ	10
24	Հետզծի փական Մ15	հատ	1
25	Շրջանառու պոմպ	հատ	1
26	Կաթսա 30 կվտ 300մ²	հատ	1
27	Հորիզոնական անցքերի բացում 160 մմ	100 հատ	0,040
28	Հորիզոնական անցքերի բացում 100 մմ	100 հատ	0,210
29	անցքերի լցափակում	մ³	0,020

Կազմեց՝ «Բադեշ» ՍՊԸ-ն տնօրեն ----- Ս. Եղիկյան

Համաձայնեցված է