## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Տվյալ նախագծով նախատեսվում է իրականացնել Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի, համալսարանին պատկանող Զեյթունի ուսանողական հանրակացարանի և Մուրացյան Հ/Հ -ի վերանորոգման աշխատանքներ:
Նախատեսվում է վերանորոգել համալսարանի տանիքի մի հատվածը,Մուրացյանի h/h-ի հարթ տանիքը՝ քանդելով հին ջրամեկուսիչ շերտը և իրականացնել նոր ջրամեկուսիչ շերտ 2 տակիզոգամով/ֆոլգայապատ/, փոխել ջրահեռացման խողովակները, կատարել հիվանդանոցի ճաղավանդակների ներկում, կոտրված ապակիների փոխարինում, ռենտգենային սենյակի սվաղում հակաճառագայթային սվաղով, Զեյթունի հանրակացարանի հատակների երեսապատում սալիկապատում սալերով և համալսարանի նշված հատվածներում պատերի հարդարման աշխատանքներ:

## ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

| N | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԹԵՐԹ |
|---|---|---|
| 1 | ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ | ՃՇ-1 |
| 2 | ԶԵՅԹՈՒՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿԱՑԱՐԱՆԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ Մ1:200; ՄԱՍՆԱԳԻՐ | ՃՇ-2 |
| 3 | ՄՈՒՐԱՑԱՆ h/h ՀԱՐԹ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ | ՃՇ-3 |
| 5 | ՄՈՒՐԱՑԱՆ h/h ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ | ՃՇ-4 |
| 6 | ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ | ՃՇ-5 |
| 9 | ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:200; ՄԱՍՆԱԳԻՐ | ՃՇ-6 |

## Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

## Աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների:
1. Բնակելի, հասարակական և արտադրական:

## Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխեկ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

## Տեխնիկական միջոցներ

1. Մեկ ինքնաթափ ավտոմեքենա:
2. Մեկ ավտոամբարձիչ:

| | ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 25 օր | 25 օր | 25 օր | 25 օր |
| 1 | ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | | | | |
| 2 | ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ | | | | |
| 3 | ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ | | | | |
| 4 | ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉՈՎ ՊԱՏՈՒՄ | | | | |
| 5 | ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | | | | |
| 6 | ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ | | | | |

| ՊԱՇՏՈՆ | ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ | ՍՏՈՐԱԳՐ. | ԱՄՍԱԹ. | «ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ | | | | | |
| ՆԱԽԱԳԾՈՂ | Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | | ԱՆ | ՃՇ-1 | 6 |
| | | | | ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ | «ՕՀԱՆՅԱՆ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ Լից. N16107 | Ohanyan Industries |