Հաստատում եմ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետի ժ.պ.

______________ Ա. Ռ. Գրիգորյան

"06" 06 2016թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ թիվ 3 և թիվ 4 տուրբոագրեգատների ջերմային փորձարկումներ նորոգումից առաջ և հետո

հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քա-նակը	Ծանոթություն
1	Ծանոթացում սարքավորման և տուրբինի սխեմայի շահագործման և վերանորոգման տեխնիկական փաստաթղթերի հետ: Տեղեկատու և ղեկավարող էլակետային նյութերի ընտրում: Փորձարկումների տեխնիկական ծրագրի և չափումների սխեմայի կազմում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ:	սարքավորում	1	
2	Նախապատրաստական աշխատանքների ցուցակի կազմում և համաձայնեցում: Չափիչ սարքերի, նյութերի ընտրում և տեղափոխում օբյեկտ: Նախապատրաստական աշխատանքների կատարման, չափման միջոցների մոնտաժման և կարգաբերման տեխնիկական հսկում:	սարքավորում	1	
3	Նախնական փորձարկումների անցկացում, սարքավորումների ջերմային սխեմայի և չափման սխեմայի փորձարկումներին, պատրաստության ստուգման համար: Դիտորդների ուսուցում:	սարքավորում	4	
4	Փորձերի անցկացում ծրագրին համապատասխան: Փորձարկումների նյութերի նախնական մշակում:	սարքավորում	4	
5	Չափումների սխեմայի ապամոնտաժում, սարքերի ստուգում և տեղափոխում օբյեկտից:	սարքավորում	4	
6	Տեղեկատվության սկզբնական մշակում: Շոգու չափված հարաչափերի իրական արժեքների վիճակի հաշվարկ սարքավորման բնութագրիչ կետերում:	սարքավորում	4	
7	Շոգու ծախսի որոշում տուրբինի աստիճանների, տաքացուցիչների և կոնդենսատորի վրա:	սարքավորում	4	
8	Տուրբինի ռեգեներատիվ և ցանցային տաքացու-ցիչների, կոնդենսատորի ջերմային բնութագրերի հաշվարկ և կառուցում, նրանց վերահաշվարկը անվանական պայմանների համար:	սարքավորում	4	
9	Փորձարկման արդյունքների գրաֆիկական ձևակերպում:	սարքավորում	4	
10	Ստացված տվյալների վերլուծում և առաջարկությունների մշակում:	սարքավորում	4	
11	Տեխնիկական հաշվետվության կազմում:	սարքավորում	4	

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ Ա.Մ. Օրդուբեկյան

ՇՊՏԲ-ի պետ Ս.Ա. Ղազարյան

ՏԱ պետ Ա.Ս. Զեյնալյան