

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ**  
**Արմավիրի մարզի Գետաշեն համայնքի գյուղապետարանի շենքի տանիքի նորոգում**

Հ/Հ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամով	Ընդհ. արժեքը հազ. դրամով
1	2	3	4	5	6	7
1	P23-159	Ասբեցեմենտե տանիքածածկի քանդում	100քմ	3.613	19.810	71.560
2	P8-131-B	Ջրհորանի ծածկույթի փոխում ց/թիթեղից 0,55 մմ հաստությամբ	զմ	86	8.75	752.87
3	E12-404	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,55մմ և ավելի հաստ թիթեղից	քմ	361	5.06	1829.50
4	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստ, ներառյալ ջրհոս ձագարները մինչև 6մ Փ150մմ	կտ	6	24.12	144.73
5	E12-280	Գազաթի հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,55 մմ	100քմ	0.106	95.49	10.12
		Ընդամենը				2808.77
		Վերադիր ծախսեր	13.30%			373.57
		Ընդամենը				3182.34
		Շահույթ	11%			350.06

