

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

N/n	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	միավորի արժեքը Հ/դ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
Քանդման աշխատանքներ					
1	միջանցքի միջնորմերի քանդում 100 մմ պեմզաբլոկից	մ ²	10,0	0,2	2,0
2	միջանցքի միջնորմերի քանդում 200 մմ պեմզաբլոկից	մ ²	16,0	0,2	3,2
3	պատերի և առաստաղների հին ներկի մաքրում	մ ²	1140,0	0,1	114,0
4	շրիշակների քանդում	զ/մ	160,0	0,03	4,8
5	պատերի մասնակի գաջի քանդում 10 մ2	մ ²	160,0	0,12	19,2
6	առաստաղի մասնակի գաջի քանդում 3 մ2	մ ²	80,0	0,5	40,0
7	զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2,0	8,0	16,0
8	լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2,0	3,0	6,0
9	աստիճանավանդակի (բազրիկի) եվրո ապամոնտաժում	զ/մ	4,6	1,0	4,6
Հարդարման աշխատանքներ					
1	պատերի գաջի սվաղ	մ ²	160,0	0,8	128,0
2	առաստաղի գաջի սվաղ	մ ²	80,0	0,1	72,0
3	պատերի հարդարումը ծեփամածիկով	մ ²	860,0	0,1	86,0
4	առաստաղի հարդարումը ծեփամածիկով	մ ²	280,0	0,15	42,0
5	պատերի ներկումը լավորակ լատեքսային ներկով	մ ²	860,0	1,2	1032,0
6	առաստաղի ներկումը լավորակ լատեքսային ներկով	մ ²	280,0	1,2	336,0
7	լամինատի հատակի իրականացում սպունգով ներառելով շրիշակները	մ ²	140,0	4,0	560,0
8	պատի շար պեմզաբլոկով 100 մմ	մ ²	10,0	1,2	12,0
9	պատի շար պեմզաբլոկով 200 մմ	մ ²	10,0	1,2	12,0
10	գաջի սվաղ	մ ²	42,0	1,1	46,2
11	ց/ա սվաղ	մ ²	10,0	1,5	15,0
12	կաֆելի իրականացում	մ ²	24,0	6,0	144,0
13	մետլադի իրականացում ներառելով շրիշակները (10) մմ	մ ²	9,0	6,0	54,0
14	մետաղապլաստե պրոֆիլով սպիտակ գույնի 60 մմ հաստությամբ (զուգարանի) դուռ	մ ²	1,47	30,0	44,1
15	մետաղապլաստե պրոֆիլով սպիտակ գույնի 60 մմ հաստությամբ (խոհանոցի) դուռ	մ ²	1,9	34,0	64,6