ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Սույն նախագծով նախատեսվում է իրականացնել անհրաժեշտ միջոցառումներ Աշտարակ քաղաքի Ներսես Աշտարակեցու փողոցի ժայռի փլուզման հնարավորությունը կանխելու նպատակով:
Տեղանքը ունի բավականին բարդ ռելեֆ, տեղանքի բարձրադիր նիշերի տարբերությունը, ժայռի գագաթին մոտ տարածքում 2 մ հորիզոնական ուղղությամբ, միմյանցից կազմում է 2.0 մ-ից մինչև 8.0 մ: Ժայռի գագաթից մինչև Ն. Աշտարակեցու փողոցի եզրամաս հորիզոնական 18-ից 20.0 մ հեռավորության վրա ուղղաձիգ նիշերի տարբերությունը կազմում է մինչև 10.0 մ: Նախատեսվում է կառուցել երկաթբետոնե հենապատ գոյություն ունեցող ժայռի փլուզման հնարավորությունը կանխելու նպատակով:
Գնահատելով տեղագրական հանույթի և տարածքում ինժեներա- երկրաբանական նախկին ուսումնասիրությունների տվյալները, նախագծով նախատեսվում է երկաթ բետոնե հենապատի հիմքը տեղադրել 5.60 ուղղաձիգ պայմանական նիշի վրա, որտեղ առկա է բազալտե քարաբե կորային գրունտներ կավավազային լցանյութով, որոնց հզորությունը հասնում է ըստ տվյալների մինչև 6.0 մ:
Հենապատի երկարությունը կազմում է՝ 0.4 + 3.2 + 0.4 = 4.0 մ.:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N-N	ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	Նախնական տվյալներ՝ բացատրագիր	ՃՇ - 1
2.	ՏԵՂԱՆՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ՝ Մ 1:100	ՃՇ - 2
3.	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿՏՐՎԱԾՔ՝ 1-1. կտրվածք 1-1, Ամրանի և բետոնի մասնագիր ն/բ մեկ էլեմենտի համար, Ծանոթություն, Հենապատի կոնստրուկցիան, Ամրանների էսքիզները	ՃՇ - 3

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԸ.

1. Բնակելի հասարակական և արտադրական ոլորտ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ.

1. Ինժեներ -շինարար առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձով

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

1. Էկսկավատոր
2. Բուլդոզեր
3. Բետոնախառնիչ

Համաձայնեցված է՝

Աշտարակի քաղաքապետ Ա. Անտոնյան

Աշտարակ քաղաքի Ն. Աշտարակեցու փողոցի ժայռի փլուզման հնարավորությունը կանխելու նպատակով հենապատի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		
Նախագծեց: Ս. Զուբով		
ՆԳՃ: Հ. Հովսեփյան		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱ - ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: ԱՆ	ԹԵՐԹ: ՃՇ - 1 ; ԹԵՐԹԵՐ: 3
Նախնական տվյալներ՝ բացատրագիր	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	