

ԲԱՑԱՏՐԱԴԻՐ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
1	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ,ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ - 1
2	ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ	ՃՇ - 2
3	ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 10-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՃՇ - 3
4	ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 10-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՃՇ - 4
5	ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 10-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՃՇ - 5
6	ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 8-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՃՇ - 6
7	ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 8-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍ	ՃՇ - 7
8	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ - 8

1. Ներածություն

ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հաղարծին գյուղի գրունտային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքային նախագիծը կազմվում է Դիլիջանի քաղաքապետարանի հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա : Նախագիծը կազմված է Դիլիջանի քաղաքի կողմից տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի : Համաձայն վերը նշված առաջադրանքների վերանորոգման փողոցի տարածքը` 1903.0 Գմ երկարությամբ:

Ճանապարհի հատակագիծը,երկայնական և լայնական կտրվածքները փոփոխության չեն ենթարկվում:

2. Շրջակա միջավայրի պահպանում

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրի վրա: Աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է խնամ- քով վերաբերվել մոտակա ծառերին և թփերին, պահպանելով նրանց վնասումից և ոչնչացումից: Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը շինարարական աղբից, բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ:

Շին. կազմակերպության աշխատողները և ղեկավարները պետք է միշտ հիշեն շրջակա միջավայրի պահպանման մասին : Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փաս-տաթղթերը. ՇՆ և Կ III - 4.80 «Աշխատանքի անվտանգությունը շինարարությունում» ՇՆ և Կ III - 1.75 «Շինարարական արտադրության կազմակերպում»:

ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի տարբեր մասերում ներհամայնքային նշանակության ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքային նախագիծը մշակված է համաձայն ՇՆուԿ 3.01.01 - 85 « Շինարարության արտադրության կազմակերպում » և ՇՆ - 440 - 7 « Շինարարության տևողության նորմեր » ձեռնարներին համապատասխան :

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքները կատարվելու են ճանապարհի վրա, որը ըստ ՀՀՇՆ 2 - 02 - 94 - ի գտնվում է սեյսմիկ 2 - րդ գոտում :

- Մինչև շինարարական աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է կատարել կազմակերպչական , տեխնիկական և նախապատրաստական աշխատանքներ
- Հակահրդեհային անվտանգությունը շին հրապարակում և աշխատանքի տեղամասերում պահպանել համապատասխան հակահրդեհային անվտանգության կանոններ ձեռնարկի պահանջներով
- Հողային աշխատանքները կատարել համաձայն աշխատանքային գծագրերի և ՇՆուԿ 3 - 02 - 01 - 87 - ի ձեռնարկի պահանջներով
- Կրող և պատող կոնստրուկցիաների աշխատանքները կատարել համաձայն ՇՆուԿ 3 - 03 - 01 - 87 - ի և ՇՆուԿ III - 3 - 80 ձեռնարկների և աշխատանքնային գծագրերի պահանջներով

Ճանապարհի նորոգման շինարարության տևողությունը հաշվարկված է ՇՆ - 440 - 79 - ի ընդհանուր դրույթների կետ 19 - ի համաձայն : Աշխատանքների ժամկետները և հերթականությունը տրված են կից ներկայացվող ժամանակացույցում :

- Աշխատանքները կատարելու ժամանակ ձեռնարկել միջոցառումներ տարածքի կանաչապատ գոտիների պահպանման և շրջապատի օդի փոշոտացման բացառման համար :

ՓՈՓ	ԹԵՐԹ	N ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ	ՍՏՈՐԱԳ	ԱՄՍ				
ՏՆՕՐԵՆ							ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
ԳԾԵՑ							ԱՆ	ՃՇ - 1
ՍՏՈՒԳԵՑ					ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ			