Անվանումը	Սենյակի չափսերը		բարձրությունը	Սենյակի մակերեսը	Պատեր								Հատակներ					Առաստաղներ
	լայն. (մ)	երկ. (մ)			Հախճապավ h=1.5մ մ²	Ց/Ս սվաղի իրականացում ցցով 1.8մմ բջիջը 50*50մմ մ²	Լավորակ լատեքս մ²	Պատերի ց/ա սվաղի իրականացում մ²	Պատերի գաջի սվաղի իրականացում մ²	Պատերի գաջի սվաղի վերանորոգում մ²	Պատերի գաջի սվաղի կացնահարում մ²	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով մ²	Խեցեպավ մ²	Խեցեպավե հատակի շրիշակ գմ	Հատակների ջրամեկուսացում մ²	Ց/ավազե հարթաշերտ 30մմ մ²	Բետոնե տումբաների իրականացում B7.5 դասի բետոնից մ³	Կախովի պլաստմասե մ²
Սանհանգույց (III հարկ)	2.85	6.10	3.00	17.39	55.00	55.00	40.00	55.00	16.50	5.88	17.63	17.63	17.39	37.00	17.39	17.39	0.45	17.39
Ընդհանուր					**55.00**	**55.00**	**40.00**	**55.00**	**16.50**	**5.88**	**17.63**	**17.63**	**17.39**	**37.00**	**17.39**	**17.39**	**0.45**	**17.39**

Քանդման աշխատանքներ

Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը
1	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ²	3.60
2	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ²	2.12
3	Պատերի գաջի սվաղի քանդում	մ²	55.00
4	Պատերից հին ներկի մաքրում	մ²	40.00
5	Հին խեցեսալե հատակների քանդում	մ²	17.39
6	Հատակների ց/ա հարթաշերտի քանդում 30մմ	մ²	17.39
7	Հին ասիական թասակների ապամոնտաժում	հատ	3.00
8	100մմ հաստությամբ պեմզաբլոկից միջնորմերի քանդում	մ²	30.00
9	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում և վերամոնտաժում՝ փորձարկումով	հատ	1.00
10	Մետաղական ջեռուցման խողովակների ապամոնտ. և վերամոնտաժում՝ փորձարկումով	գծմ	12.00

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ << h.186 հիմն. դպրոց>> ՊՈԱԿ
Ն.Գ.Ճ.		Հ. Հովսեփյան			« h.186 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի սանհանգույցների վերանորոգման նախագիծ	
Նախագծող		Ա. Եդիգարյան				
					Աշխատանքային մասնագիր /երրորդ հարկ/:	

Էտապ	Թերթ	Թերթեր
ճՇ	8	17

<<Սուֆետ>> ՍՊԸ