Անվանումը	Սենյակի չափսերը		բարձրությունը	Սենյակի մակերեսը	Պատեր								Հատակներ					Առաստաղներ
	լայն. (մ)	երկ. (մ)			Հախճասալ h=1.5մ $մ^2$	Ց/Ս սվաղի իրականացում ցացով 1.8մմ բջիջը 50*50մմ $մ^2$	Լավորակ լատեքս $մ^2$	Պատերի ց/ա սվաղի իրականացում $մ^2$	Պատերի գաջի սվաղի իրականացում $մ^2$	Պատերի գաջի սվաղի վերանորոգում $մ^2$	Պատերի գաջի սվաղի կացնահարում $մ^2$	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով $մ^2$	Խեցեսալ $մ^2$	Խեցեսալե հատակի շրիշակ գմ	Հատակների շրամեկուսացում $մ^2$	Ց/ավազե հարթաշերտ 30մմ $մ^2$	Բետոնե տումբաների իրականացում B 7.5 դասի բետոնից $մ^3$	Գախովի պլաստմասե $մ^2$
Սանհանգույց (II հարկ)	2.85	6.10	3.00	17.39	57.00	57.00	48.00	57.00	25.60	5.60	16.80	16.80	17.39	37.70	17.39	17.39	0.45	17.39
Ընդհանուր					**57.00**	**57.00**	**48.00**	**57.00**	**25.60**	**5.60**	**16.80**	**16.80**	**17.39**	**37.70**	**17.39**	**17.39**	**0.45**	**17.39**

Քանդման աշխատանքներ			
Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը
1	Փայտե դռների ապամոնտաժում	$մ^2$	3.60
2	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	$մ^2$	2.12
3	Պատերի գաջի սվաղի քանդում	$մ^2$	57.00
4	Պատերից հին ներկի մաքրում	$մ^2$	48.00
5	Հին խեցեսալե հատակների քանդում	$մ^2$	17.39
6	Հատակների ց/ա հարթաշերտի քանդում 30մմ	$մ^2$	16.90
7	Հին ասիական թասակների ապամոնտաժում	հատ	3.00
8	100մմ հաստությամբ պեմզաբլոկից միջնորմերի քանդում	$մ^2$	30.00
9	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում և վերամոնտաժում՝ փորձարկումով	հատ	1.00
10	Մետաղոպլաստե ջեռուցման խողովակների ապամոնտ. և վերամոնտաժում՝ փորձարկումով	գծմ	12.00

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ << հ.186 հիմն. դպրոց>> ՊՈԱԿ		
Ն.Գ.Ճ.		Հ. Հովսեփյան			« հ.186 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի սանհանգույցների վերանորոգման նախագիծ	Էտապ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող		Ա. Եդիգարյան				ԳՇ	16	17
					Աշխատանքային մասնագիր /երկրորդ հարկ/:	<<Սուֆետ>> ՍՊԸ		