ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՏԻՊԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
	ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՏՈՒՓ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ
	ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԵԿ ՍԵՂՄԱԿՈՎ
	ԱՆՋԱՏԻՉ ԵՐԿՈՒ ՍԵՂՄԱԿՈՎ
	ԷԼ.ՎԱՐԴԱԿ
	LED ԼՈՒՍԱՏՈՒ 12 Wt LD355-01-W-3000K

Ընդհանուր տեղեկություններ

Նախագիծը մշակված է ք.Երևան N186 Դպրոցի հիմնանորոգման ներքին էլեկտրականության ցանցերի մոնտաժային աշխատանքների համար` համաձայն ճարտարապետա-շինարարական լուծումների, բոլոր տեխնիկական առաջադրանքների, պատվիրատուի կողմից տրված առաջադրանքների, և էլեկտրոտեխնիկական կանոնակարգի, NEC (National Electical Code), СП 31-110-2007 СНИП 67-78-ի հիման վրա:

Նախագծում ընգրկված են `

1.Ընդհանուր տեղեկությունները:
2.Օգտագործված պայմանական նշանների ցանկը:
3. Էլ. վարդակների, լուսատուների միացման սխեմաները օգտագործման տեղերը:
4. Օգտագործվող էլ. նյութերի մասնագիրը

Խմբային ցանցերը կառուցվում են պղնձե բազմաջիղ մալուխներով և հաղորդալարերով : Ներքին վարդակային ցանցերը կառուցել 3x2.5մմ կտրվածքի պղնձե բազմաջիղ էլ. մալուխների միջոցով:
Ներքին լուսավորության ցանցերը կառուցել 3x1.5մմ, կտրվածքի պղնձե բազմաջիղ էլ. հաղորդալարերի միջոցով:
Վարդակները և անջատիչները տեղադրել հատակից 1100մմ ,850մմ բարձրության վրա :

Չափ.մ.	Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստոր.	ամսաթ.	Պատվիրատու` ք.Երևան N186 Դպրոց		
							էտապ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց		Ա. Մարգարյան					ԱՆ	1	3
						Օգ. պայմանական նշաններ և բացատրագիր	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		company logo1.png