

3. 10. 12

3

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետ
Ա.Ռ. Գրիգորյան
«26» 01 2016թ.

ԾԱՎԱԼԱ ԹԵՐԹ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ռեակտորային արտադրամասի 2P-1 համակարգի Լ9-55 №12 տեսակի
օդափոխիչի լիսեռի պատրաստում - 5 հատ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը 1 հատի համար	Քանակը 5 հատի համար
1	Լիսեռի նախապատրաստվածքի (балванка) տաշում խառատային հաստոցի վրա մինչև գծագրային չափեր +4 մմ տրամագծով: 2մարդ, 2օր, $2 \times 2 \times 7,2 = 28,8$ մարդxժամ 1գծ.մ=96,334կգ, L=1,32մ: G=127,2 կգ	մարդ x ժամ	28,8	144
2	Նախապատրաստվածքի (балванка) վրա անցքերի բացում: 2մարդ, 2օր, $2 \times 1 \times 7,2 = 14,4$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	14,4	72
3	Նախապատրաստվածքի (балванка) առա-ջին մխում (Закалка) կամ նորմա-լացում - տաքացում մինչև $850 \pm 15^{\circ}\text{C}$, և սառեցում յուղի մեջ: 3մարդ, 1օր $3 \times 1 \times 7,2 = 21,6$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	21,6	108
4	Նախապատրաստվածքի (балванка) մխամեղում (отпуск) $500 \pm 15^{\circ}\text{C}$, ջրում կամ յուղում: 3մարդ, 1օր $2 \times 2 \times 7,2 = 21,6$ մարդxժամ:	մարդ x ժամ	21,6	108
5	Նախապատրաստվածքի (балванка) ուղղում (рихтовка) հնարավոր ծռվածքը շտկելու համար: 2մարդ, 1օր $2 \times 1 \times 7,2 = 14,4$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	14,4	72
6	Նախապատրաստվածքի (балванка) մաքրամշակում խառատային հաստոցի վրա մինչև գծագրային չափեր +0,5 մմ տրամագծով: 2մարդ, 2օր $2 \times 2 \times 7,2 = 28,8$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	28,8	144
7	Նախապատրաստվածքի (балванка) մշակում հղկող հաստոցի վրա մինչև վերջնական չափերը: 2մարդ, 5օր $2 \times 5 \times 7,2 = 28,8$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	28,8	144
	Նյութեր՝ որոնք տրամադրվում են Կապալառուի կողմից:			
1	Կլոր պողպատ Ст. 40X $\Phi = 120$ մմ	կգ	127,2	636

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ
վերանորոգումների գծով

ՎՆԿԲ պետ

ԿՎԱ պետ

Մ.Ս. Կարապետյան

Օ.Գ. Գևորգյան

Ռ.Ն. Բաղդասարյան