

**ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ս.ԱՎԴԱԼԲԵԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ**

ՕԲՅԵԿՏ 03/16.

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2016 Թ.

ԵՐԵՎԱՆ 2016 թ.

Հաշվարկը կատարված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի N 41-Ն առ 16 հունիսի 2008թ. հրամանով հաստատված « Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման » կարգի հիման վրա:

Ուղևորի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր	13.3%
Շահույթ	11.0%
Ժամանակավոր շենքերի և կառույցներ	0.5%
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	0.3%
Փոքրածավալ աշխատանքների ծախսեր	1.5%
Աղբի տեղափոխման ծախսեր	0.15%
Տեխնիկական հսկողություն	2.0%
Հեղինակային հսկողություն	0.6%
Զնախատեսված ծախսեր	3.0%
Ավելացված Արժեքի Հարկ	20.0%

Միավորի գիններ

- 1 Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով միջին ամսեկան հաշվարկային աշխատավարձը - (ՀՀ դրամ)
Կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը
Աշխատավարձ հաշվարկված է միջին շուկայական գներով:

1955.290
211.260
- 2 Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կազմված է՝ 1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա
կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը
3 Նյութերի արժեքների հաշվարկը կազմված է՝
ՀՀ քաղաքաշինության 2016թ. թիվ 3 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» հիման վրա
1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները
Տրանսպորտային ծախսեր նյութերի նկատմամբ՝
Այլ նյութեր
Պահեստավորում - փաթեթավորման ծախսեր

q=1.572
q=1.05
q=1.02

ՆԳՃ՝  Ս. Հովհաննիսյան
Կազմեց՝  Ս. Հովհաննիսյան



Ամփոփ նախահաշվի արժեքը ՄԱՀ-ով
վերադարձվող գումար՝

27 979.125 հազ. դրամ
15.883 հազ. դրամ

Ամփոփ նախահաշվային արժեք
Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի Անվան Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ Աշխատասեյակների վերանորոգում

N	Նախահաշիվների և հաշվարկների համարները	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը, հազ. ՀՀ դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ. ՀՀ դրամ
			շինարարական աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ, կահույք և գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Օբ. նախ. ք.1	Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ	13655.027	7522.393	375.174		21 552.594
2	1,0x0,5% (հր.N69 կ.24)	Համաշինարարական աշխատանքներ	13655.027	7522.393	375.174		21 552.594
3	0.6x0,5% (հր.N68 կ.24)	Ընդամենը գլուխ 2՝					0.000
4	1.5%	Գլուխ 3. Ժամանակավոր կառույցներ					
5	0.15%	Ժամանակավոր կառույցներ (0.5%)	68.275	37.612			105.887
		Ընդամենը գլուխ 2-3՝	13 723.302	7560.005	375.174		21 658.481
6	2.0%	Գլուխ 4. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
7	0.6%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն (0.3%)	41.170	22.680			63.850
		Փոքրածավալ աշխատանքների ծախսեր	205.850	113.400			319.250
		Աղբի տեղափոխման ծախսեր				31.925	31.925
		Ընդամենը գլուխ 4՝	247.019	136.080			415.024
		Ընդամենը գլուխ 2-4՝	13 970.322	7696.085	375.174	31.925	22 073.506
		Գլուխ 5. Տեխնիկական հսկողություն					
		Տեխնիկական հսկողություն				433.328	433.328
		Հեղինակային հսկողություն				129.998	129.998
		Ընդամենը գլուխ 5՝				563.327	563.327
		Ընդամենը գլուխ 2-5՝	13 970.322	7 696.085	375.174	595.252	22 636.832
8	3%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	419.110	230.883	11.255	17.858	679.105
		Ընդամենը Չնախատեսված ծախսերով	14 389.431	7 926.968	386.429	613.109	23 315.937
9	20%	Ավելացված արժեքի հարկ	2 877.886	1 585.394	77.286	122.622	4 663.187
		Ընդամենը ՄԱՀ-ով	17 267.317	9 512.361	463.715	735.731	27 979.125
10		վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից					15.883

ԼՊԳ՝
Կազմեց՝

Ս. Հովհաննիսյան
Ս. Հովհաննիսյան


«ՄԱՐԷ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ավարդեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի Անվան Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ Աշխատանքայականների վերանորոգում
Օբյեկտային նախահաշիվ ք.1

N	Հաշվարկների համարները	Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը, հազ. դրամ				Ընդհանուրը
			շին. աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ	այլ աշխատանքներ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Համաշինարարական աշխատանքներ	13 655.027				13 655.03
2	Նախահաշիվ N1-2	Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման ցանցեր		587.130			587.130
3	Նախահաշիվ N1-3	Ներքին կոյուղու ցանց		622.174			622.174
5	Նախահաշիվ N1-5	Ներքին էլեկտրատարբավորումներ և էլեկտրալուսավորություն		4965.919			4965.919
6	Նախահաշիվ N1-6	Հեռախոսային և համակարգչային ցանցեր		1347.171	32.500		1379.671
7	Նախահաշիվ N1-7	Ցուցանակներ, արեստուարներ, գույք			342.674		342.674
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	13 655.027	7 522.393	375.174	0.000	21 552.594

Կազմեց՝ 

Ս. Հովհաննիսյան



Ավարդեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի Անվան Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ Աշխատասենյակների վերանորոգում

ՆԱԽԱԳԱՀԻՎ թիվ 1-1
Համաշինարարական աշխատանքներ

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2016 N 3

1.955529 2.70256

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանում	Զ/Մ	Քանակ	Այդ թվում՝											Միավորի արժեքը, հազ. դրամ			Արժեքը, հազ. ՀՀդրամ	
					Նյութերի ծախսը և արժեք 1 միավորի							Միավոր արժեքը ռուբ.								
					աշխ.	մեք.	նյութի անվանումը	Զ/Մ	Նորմ. ծախս.	նյութի ընդամ. ծավ.	միավորի զինը	արժեք հազ. դրամ	աշխատակ.	մեքեն. շահ.	միավոր	ընդամենը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		1. Քանդման աշխատանքներ																		
1	46-122	Ալյումինե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին	քմ	71.42	0.877	0.098				0.0		0.00	1.715	0.265	1.980	141.39				
2	Ռ-13-5	Սան.հանգույցի պատերի մաքրում գոյություն կերամիկական սալերից	քմ	86.47	0.300	0.00				0.0		0.00	0.587	0.005	0.592	51.19				
3	46-119 46-120 q=-1	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում h=20մմ	քմ	41.09	0.112	0.031				0.0		0.00	0.219	0.084	0.303	12.44				
4	46-121	Հատակների լինոլեումե ծածկույթի քանդում	քմ	41.09	0.074	0.00				0.0		0.00	0.145	0.000	0.145	5.95				
5	Ռ5-42-B	Փայտե շոիշակների քանդում	քմ	187.97	0.0059	0.0				0.0		0.00	0.012	0.000	0.012	2.22				
6	Ռ19-1	Ջրամատակարարման մ/պլաստե և մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Ø15÷21մմ	մ	21.00	1.680	0.010				0.0		0.00	3.285	0.027	3.312	69.55				
7	Ռ19-1	Ջեռուցման մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Ø76մմ	մ	4.00	1.680	0.010				0.0		0.00	3.285	0.027	3.31	13.25				
8	Ռ19-54	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Ø50÷100մմ	մ	14.00	0.421	0.01				0.0		0.00	0.823	0.027	0.850	11.90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Ռ19-71	Լկացարանների ապամոնտաժում, մերառյալ ծորակները	հատ	1.00	0.475	0.012				0.0		0.00	0.929	0.032	0.961	0.96
10	Ռ19-70	Ջուգարանակոմբերի ապամոնտաժում	հատ	1.00	0.302	0.003				0.0		0.00	0.590	0.008	0.599	0.60
11	Ռ17-36-B	Ջեռուցման կաթսայի ապամոնտաժում	հատ	1.00	7.10	0.59				0.0		0.00	13.883	1.595	15.477	15.48
12	Ռ9-26B	Պատուհանի դիմացի բազրիքների ապամոնտաժում	մ	2.50	0.223	0.009				0.0		0.00	0.357	0.025	0.382	0.95
13	Ռ23-229 Ռ23-77	Շինաղբի մաքրում, դուրս բերում շենքից, բարձում ա/հիքնաթափի վրա	տն	14.0	1.17	0.00				0.0		0.00	2.288	0.000	2.288	32.03
14	ԳՖ.3	Տեղակիտում 15կմ	տն	14.0	0.0	0.95				0.0		0.00	0.000	2.567	2.567	35.94
		ԸՆդամենը 1`														393.845
		2. Հատակներ														
1	L 11.1	Ցեմ.ավազե հարթաշերտ 20մմ հաստությամբ	քմ	41.09	0.910	0.02	ցեմ. շաղախ	խմ	0.0206	0.85	26.000	0.61				
			քմ				Ընդամենը					0.606	1.20	0.026	1.837	75.475
2	Ռ14-385	Մանրահատակի հոկում					հոկաթուղբ	քմ	0.20	29.14	7.50	1.698				
			քմ	145.71	0.074	0.01	Ընդամենը					1.698	0.14	0.02	1.865	271.706
3	15-546 q=1.5	Մանրահատակի լաքապատում 2 շերտ					լաք (անվալլ)	կգ	0.420	61.20	1.533	0.73				
							լուծիչ	կգ	0.006	0.87	1.244	0.01				
			քմ	145.71	0.189	0.008	Ընդամենը					0.737	0.37	0.02	1.127	164.257
4	11-194 q=1.5	Մանրահատակի իրականացում					մանրատախտակ 80մմ	քմ	1.05	61.11	4.167	4.95				
							ստինձ	կգ	0.50	29.10	0.6	0.31				
			քմ	58.20	1.11	0.045	Ընդամենը					5.265	2.170	0.122	7.557	439.841
5	11-236	Սան.հանգույցի հատակների կերամիկական սալերի կարամների լցափակում մածիկով	քմ	34.93	0.035	0.032	Կարամերի մածիկ	կգ	0.350	12.23	1.500	0.59				
			քմ				Ընդամենը					0.594	0.069	0.087	0.750	26.207
5	11.-99	Վիմիլ ծկում միատարր հատակի պատրաստում իր բոլոր կոմպոնենտներով					վիմիլ հատակ	քմ	1.05	43.26	7.118	8.46				
			քմ	41.20	0.71	0.46	Ընդամենը					8.462	1.388	1.24	11.094	457.066
6	11-273	Վիմիլ հատակի շրիշակներ					մրբատախտակ	քմ	0.07	2.00	2.24	0.18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		նրբատախտակեն հիմքի վրա H=7սմ					մեխ	կգ	0.013	0.37	0.539	0.01				
			զծմ	28.54	0.250	0.01	Ընդամենը	քմ	0.07	2.00	7.118	0.56				
7	11-273 q=0,081	Լամինացված շրիշակներ տեղադրում H=80մմ					Հրիշակներ	զծմ	1.07	126.19	0.667	0.808				
		Ընդամենը 2՝	զծմ	117.93	0.081	0.02	Ընդամենը					0.808	0.158	0.05	1.021	120.349
		6.Պատեր														1 591.327
1	8.-43	Պատի շարվածք միջնապատի թեթև/բլուկներով 60x40x800մմ					պենզրլուկ	հատ	3.30	31.19	0.333	1.25				
							ցեմ. շաղախ	խմ	0.011	0.10	26.00	0.33				
2	6-106	Միաձույլ երկաթբետոնե միջուկներ B15 դասի	քմ	9.45	0.740	0.0770	Ընդամենը					1.581	1.45	0.21	3.24	30.58
							բետոն	խմ	1.015	0.00	28.72	35.25				
							կաղապար (50%)	քմ	1.21	0.00	4.00	5.85				
							փայտանյութ (50%)	խմ	0.0325	0.00	136.39	5.36				
							էլեկտրոդ	կգ	1.5	0.00	0.967	1.75				
5	Տեղեկ.	Ամրան Acl դասի (Փ6)	խմ	0.378	7.43	3.36	Ընդամենը					48.216	14.53	9.08	71.82	27.15
6	Տեղեկ.	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.0982	0.0	0.0	ամրան	տ	1.0	0.10	237.50	277.20	0.00	0.00	277.20	27.22
3	46-156 46-172 q=5	Անցքերի շաղափում Փ12մմ L=150մմ	տ	0.0252	0.0	0.0	ամրան	տ	1.0	0.03	236.11	275.58	0.00	0.00	275.58	6.94
4	6-170	Միաձույլ ե/բ բարակորներ Բ-1 B15 դասի բետոնից (9հատ)	հատ	72.00	0.244	0.076							0.48	0.21	0.68	49.12
							բետոն	խմ	1.015	0.09	28.72	34.03				
							կաղապար	քմ	2.9	0.26	4.00	13.54				
							փայտանյութ	խմ	0.038	0.00	136.39	6.05				
							էլեկտրոդ	կգ	2.3	0.21	0.967	2.60				
			խմ	0.090	7.85	1.12	Ընդամենը					56.211	15.35	3.03	74.59	6.71
5	Տեղեկ.	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.0016	0.0	0.0	ամրան	տ	1.0	0.00	237.50	277.20	0.00	0.00	277.20	0.44
6	Տեղեկ.	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.0160	0.0	0.0	ամրան	տ	1.0	0.02	231.94	270.72	0.00	0.00	270.72	4.34
7	10-298	Պատերի երեսպատում մետաղական ցինկապատ պլոֆիլներից կարկասով, 1 կողմից երեսպատված d=12,5մմ ջրակայուն					պտուտակ	կգ	0.15	26.98	1.042	0.18				
							մետաղական ցինկապատ պլոֆիլ	կգ	1.54	276.98	0.6	1.05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		գլխավորապես սալերով					գլխավորապես սալերով	քմ	1.05	188.85	1.510	1.81				
			քմ	179.86	0.99	0.04	Ընդամենը					3.043	1.94	0.12	5.10	916.80
8	10-298	Պատերի երեսապատում մետաղական ցինկապատ պրոֆիլներից կարկասով, 1 կողմից երեսապատված d=12,5մմ գլխավորապես սալերով (Պատուհանի վերին հատվածում)					պտուտակ	կգ	0.15	0.27	1.042	0.18				
							մետաղական ցինկապատ պրոֆիլ	կգ	1.54	2.76	0.6	1.05				
							գլխավորապես սալերով	քմ	1.05	1.88	1.40	1.68				
			քմ	1.79	0.99	0.04	Ընդամենը					2.911	1.94	0.12	4.97	8.89
		Ընդամենը 6՝														1078.185
		3.Մետաղապատն և ՄՐՖ -ի ղռներ														
1	Տեղեկ.	Մետաղապատն ղռներ բլոկադներում 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4x4 Ղ-2 /1հատ /	քմ	2.76	0.00	0.00	Մ/ալատն ապակե ղռ	քմ	1.00	2.76	41.39	42.22	0.00	0.00	42.22	116.52
2	Շուկա	Մետաղապատն սպիտակ ներքին խուլ ղռներ Ղ-3 (4հատ)	քմ	10.10	0.00	0.00	Մ/ալատն խուլ ղռ	քմ	1.00	10.10	35.00	35.70	0.00	0.00	35.70	360.64
3	10-155	Մետաղապատն ղռների փականեր	հատ	5.00	0.42	0.0013	փական	հատ	1.00	5.00	3.50	3.96	0.82	0.00	4.79	23.94
4	10-107	Փայտն ներքին խուլ ղռներ ՄՐՖ-ից փայտի հմնակմախքով Ղ-1 (9հատ)					փայտն ղռ ՄՐՖ-ից	քմ	1.00	9.00	63.00	71.33				
							փայտանյութ	խմ	0.0008	0.01	136.39	0.12				
			հատ	9.00	0.67	0.13	Ընդամենը					71.456	1.31	0.35	73.12	658.06
5	10-155	ՄՐՖ-ից ղռների փականեր	հատ	9.00	0.42	0.0013	փական	հատ	1.00	9.00	3.50	3.96	0.82	0.00	4.79	43.09
6	Շուկա	ղռների արքելափակիչներ	հատ	13.00	0.00	0.0000	արքելափակիչներ	հատ	1.00	13.00	0.35	0.40	0.00	0.00	0.40	5.15
5	15-614	Վերելակի մետաղական ղռան երկշրտ յուղամերկում					գունամյութ	կգ	0.246	0.00	1.347	0.38				
							օլիֆ	կգ	0.027	0.00	0.797	0.02				
			քմ	19.15	0.384	0.0	Ընդամենը					0.404	0.62	0.00	1.03	19.63
		Ընդամենը 3՝														1227.028
		4.Մետաղապատն պատուհաններ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Տեղեկ.	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ. իերմականուրջով ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ /արտերկիր/ բացվող /4հատ /	քմ	13.50	0.00	0.00	Ս/ալաստե պատուհան	քմ	1.00	13.50	29.583	30.17	0.00	0.00	30.17	407.36
2	Տեղեկ.	Նույնը` չբացվող փեղկով	քմ	63.18	0.00	0.00	Ս/ալաստե պատուհան	քմ	1.00	63.18	22.250	22.70	0.00	0.00	22.70	1433.87
3	34-393 q=0,5	Պլաստմասսայե պատուհանագոգերի տեղադրում	քմ	7.37	0.705	0.016						0.00	1.38	0.04	1.42	10.48
4	Տեղեկ.	35սմ լայնությամբ պլաստմասսայե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը					պատուհանագոգ	գծմ	1.0	29.50	3.250	3.68				
		Ընդամենը 4`	գծմ	29.50	0.000	0.00	Ընդամենը					3.680	0.00	0.00	3.68	108.56
																1960.262
		5. Ներքին հարդարման աշխատանքներ														
1	15-246-1	Պատերի բարելավված սվաղ գաջե շաղախով					գաջ	տմ	0.024	0.23	19.167	0.52				
							ջուր	լմ	0.007	0.07	0.15	0.00				
2	15-277-1	Շեփերի սվաղ գաջե շաղախով	քմ	9.45	0.58	0.12	Ընդամենը	տմ	0.0530	0.79	19.167	1.15			1.98	18.71
							ջուր	լմ	0.016	0.24	0.15	0.00				
3	Ռ11-57	Պատերի գաջե սվաղի նորոգում մինչև 10քմ մակերեսով մեկ տեղում	քմ	14.90	1.50	0.28	Ընդամենը	տ	0.024	1.34	19.17	0.56				
							ջուր	լմ	0.010	0.54	0.15	0.00				
4	L15.22	Պատերի և շեփերի բարձրորակ լատեքսային ներկով	քմ	56.0	0.690	0.02	Ընդամենը					0.558	1.35	0.05	1.96	109.83
							լատեկսային ներկ	կգ	0.63	397.45	1.108	0.79				
							ծեփամածիկ	կգ	0.79	498.39	0.167	0.15				
							հղկաթուղթ	քմ	0.001	0.00	7.50	0.01				
5	L15.23	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկում	քմ	630.87	1.22	0.02	Ընդամենը					0.948	1.61	0.03	2.59	1633.17
							լատեկսային ներկ	կգ	0.63	126.32	1.108	0.79				
							ծեփամածիկ	կգ	0.79	158.40	0.167	0.15				
							հղկաթուղթ	քմ	0.001	0.20	7.50	0.01				
			քմ	200.50	1.300	0.020	Ընդամենը					0.948	1.72	0.03	2.69	540.27
6	L15.1	Պատերի բարելավված սվաղ ցեմ.ալագե շաղախով					ցեմ. շաղախ	լմ	0.031	0.32	26.00	0.90				
			քմ	10.58	1.050	0.060	Ընդամենը					0.901	1.39	0.08	2.37	25.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	L11.5	Պատերի երեսպատում հախճաալիկներով լվացարանների շուրջը					հախճաալիկ ստինձ ցեմ. շարախ	քմ կգ խմ	1.02 6.0 0.021	10.80 63.50 0.22	5.556 0.099 26.0	6.42 0.67 0.62				
8	34-323 34-354	Կախովի առաստաղ մետաղական ցինկապատ պրոֆիլներից կարկասով, 1 կողմից երեսպատված ճ=9,5մ գիպակարտոմեն սալերով	քմ	10.58	3.510	0.16	Ընդամենը					7.71	4.64	0.21	12.56	132.97
9	34-316 34-340	Սամահանգույցներում կախովի առաստաղ պլաստմասե գունավոր, ցինկապատ պրոֆիլներից, հիմնակմախքի պատրաստմամբ	քմ	200.50	2.201	0.045	Ընդամենը					3.54	4.30	0.12	7.96	1596.98
10	10--49	Լամինաթ բազրիքի իրականացում պատերի վրա 15սմ լայնությամբ	մ	34.93	1.36	0.045	Ընդամենը					3.417	2.66	0.12	6.20	216.54
11	10--49	Ալյումին բազրիքի իրականացում	մ	20.00	0.46	0.18	Լամինաթ բազրիք	քմ	0.15	3.00	2.983	0.51	0.90	0.49	1.89	37.85
12	8-194	Գույքային տախտակամասի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	մ	2.50	0.46	0.18	Լամինաթ բազրիք	քմ	0.15	0.38	15.00	2.55	0.90	0.49	3.93	9.83
							մետ.մասեր	կգ	0.0002	0.04	0.396	0.00				
							կաղապար	քմ	0.055	12.16	3.50	0.23				
							փայտանյութ	խմ	0.000	0.00	100.13	0.00				
			քմ	221.17	0.410	0.0069	Ընդամենը					0.236	0.80	0.02	1.06	233.61
		Ընդամենը 5`														4 607.100
		Ընդամենը 1 ÷ 5`														10 857.746
		Վերադիր ծախսեր (13,3%)														1 444.080
		Ընդամենը														12 301.826
		Շահութով (11%)														1 353.201
		Ընդամենը														13 655.027

Կազմեց՝



Մ.Հովհաննիսյան



Ակաբեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի Աճվան Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ Աշխատասեյակների Վերանորոգում

ՆԱԽԱՐԱՇԻՎ թիվ 1-2
Ներքին տաք և սառ ջրամատակարարման ցանց

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2016 N 3

1.955529 2.70256

Հ/Հ	Հիմնա- կորում	Աշխատանքի անվանում	Հ/Մ	Քանակ	Այդ թվում`										Միավորի արժեքը, հազ. դրամ		Միավորի արժեքը, հազ. ՀՀ դրամ	
					Միավոր արժեքը նույն.		Նյութերի ծախսը և արժեք 1 միավորի											
					աշխ.	մեք.	նյութի անվանումը	Հ/Մ	Նորմ. ծախս.	նյութի ընդամ. ծալ.	միավոր ի գինը	արժեք հազ. դրամ	աշխա տալ.	մեքեն. շահ.	միավորի	ընդամենը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.Ներքին սառը ջրամատակարարման																		
1	16-262	Պոլիպրոպիլենային ալյումինե միջադիրով խողովակ d=20մմ /PN25x2.3/	զծմ	18.00	0.88	0.03	մ/պլաստե խողովակ	զծմ	1.0	18.00	0.486	0.55	1.72	0.08	2.35	42.34		
2	16-261	Նույնը`d=15մմ /PN20x1.9/	զծմ	10.0	1.1	0.04	մ/պլաստե խողովակ	զծմ	1.0	10.00	0.486	0.55	2.15	0.11	2.81	28.09		
3	Տեղեկ	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20մմ	հատ	2.00	0.00	0.00	եռաբաշխիչ	հատ	1.0	2.00	0.080	0.09	0.00	0.00	0.09	0.18		
4	Տեղեկ	Նույնը,Փ20x15մմ	հատ	4.00	0.00	0.00	եռաբաշխիչ	հատ	1.0	4.00	0.080	0.09	0.00	0.00	0.09	0.36		
5	Տեղեկ	Նույնը,Փ15x15մմ	հատ	2.00	0.00	0.00	եռաբաշխիչ	հատ	1.0	2.00	0.080	0.09	0.00	0.00	0.09	0.18		
6	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային ամնյունակ Փ20մմ	հատ	16.0	0.00	0.00	ամնյունակ	հատ	1.0	16.0	0.046	0.05	0.00	0.00	0.05	0.83		
7	Շուկա	Նույնը,Փ15մմ	հատ	14.00	0.00	0.00	ամնյունակ	հատ	1.0	14.00	0.046	0.05	0.00	0.00	0.05	0.73		
8	22-365	Ֆկուն խողովակ Փ15մմ L=0.5մ	հատ	8.0	0.23	0.15	ձկուն խողովակ	հատ	1.0	8.00	1.25	1.42	0.45	0.41	2.28	18.20		
9	16-134	Փական (վեմտիլ) "Սլոգո"	հատ	8.0	0.97	0.13	փական Փ15	հատ	1.0	8.00	1.06	1.20	1.90	0.35	3.45	27.59		
10	16-134	Փական (վեմտիլ) /Ջակոմինի / Փ20մմ	հատ	3.0	0.97	0.13	փական Փ20	հատ	1.0	3.00	1.06	1.20	1.90	0.35	3.45	10.34		
11	16-262 կիրառ.	խողովակների ջերմամեկուսիչ ռետինե պատյանով Փ20մմ	զծմ	18.00	0.88	0.03	ռետինե ջերմամեկուսիչ	մ	1.00	18.00	0.42	0.48	1.72	0.08	2.28	40.99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	16-262	խողովակների ջերմամեկուսիչ ռետինե պատյանով Φ15մմ	զծմ	10.00	0.88	0.03	ռետինե ջերմամեկուսիչ Φ15մմ	մ	1.00	10.00	0.45	0.51	1.72	0.08	2.31	23.11
13	22-365	խցափակիչ Φ15մմ	հատ	8.0	0.23	0.15	խցափակիչ Φ15մմ	հատ	1.0	8.00	0.032	0.04	0.45	0.41	0.90	7.17
14	Շուկա	կցորդ միացման դետալներ Φ25մմ /Ամերիկանկա/	հատ	1.00	0.00	0.00	կցորդ	հատ	1.0	1.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50
15	17-53	Ծորակ լվացարանի խառնարանով տեղադրում	կ-տ	4.00	0.51	0.01	խառնիչ	հատ	1.00	4.00	2.917	3.30	1.00	0.03	4.33	17.31
16	16-219	Պոլիպրոպիլենային խողովակների փորձարկում, լվացում	զծմ	28.0	0.037	0.00	ջուր	խմ	0.01	0.28	0.15	0.00	0.07	0.00	0.07	2.07
17	Շուկա	Հակահրդեհային ռետինե խողովակ 20մ մետաղե ծայրակալով Φ50մմ	հատ	1.00	0.0	0.0	ռետինե խողովակ ծայրակալով	հատ	1.0	1.0	32.0	36.23	0.00	0.00	36.23	36.23
18	Շուկա	Կրակմարիչ	հատ	2.00	0.00	0.0	կրակմարիչ	հատ	1.0	2.0	15.0	16.98	0.00	0.00	16.98	33.97
		Ընդամենը 1՝														291.199
		1.Ներքին տաք ջրամատակարարման														
1	16-262	Պոլիպրոպիլենային ալյումինե միջադիրով խողովակ d=20մմ /PN25x2.3/	զծմ	12.00	0.88	0.03	մ/պլաստե խողովակ	զծմ	1.0	12.00	0.486	0.55	1.72	0.08	2.35	28.22
2	16-261	Նույնը d=15մմ /PN20x1.9/	զծմ	2.0	1.1	0.04	մ/պլաստե խողովակ	զծմ	1.0	2.00	0.486	0.55	2.15	0.11	2.81	5.62
3	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Φ20x15մմ	հատ	1.00	0.00	0.00	եռաբաշխիչ	հատ	1.0	1.00	0.080	0.09	0.00	0.00	0.09	0.09
4	Շուկա	Նույնը Φ15x15մմ	հատ	2.00	0.00	0.00	եռաբաշխիչ	հատ	1.0	2.00	0.080	0.09	0.00	0.00	0.09	0.18
5	Տեղեկ	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Φ20մմ	հատ	12.0	0.00	0.00	անկյունակ	հատ	1.0	12.0	0.046	0.05	0.00	0.00	0.05	0.63
6	Շուկա	Նույնը Φ15մմ	հատ	8.00	0.00	0.00	անկյունակ	հատ	1.0	8.00	0.046	0.05	0.00	0.00	0.05	0.42
7	22-365	ճկուն խողովակ Φ15մմ L=0.5մ	հատ	4.0	0.23	0.15	ճկուն խողովակ	հատ	1.0	4.00	1.25	1.42	0.45	0.41	2.28	9.10
8	16-134	Փական (վեմտիլ) "Արգո"	հատ	4.0	0.97	0.13	փական Φ15	հատ	1.0	4.00	1.06	1.20	1.90	0.35	3.45	13.79
9	16-134	Փական (վեմտիլ) /Ջակոմինի / Φ20մմ	հատ	1.0	0.97	0.13	փական Φ20	հատ	1.0	1.00	1.06	1.20	1.90	0.35	3.45	3.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	16-262 կիրառ.	խողովակների ջերմամեկուսիչ ռետինե պատյամով Փ20մմ	զծմ	12.00	0.88	0.03	ռետինե ջերմամեկուսիչ	մ	1.00	12.00	0.42	0.48	1.72	0.08	2.28	27.33
11	16-262 կիրառ.	խողովակների ջերմամեկուսիչ ռետինե պատյամով Փ15մմ	զծմ	2.00	0.88	0.03	ռետինե ջերմամեկուսիչ	մ	1.00	2.00	0.45	0.51	1.72	0.08	2.31	4.62
12	Շուկա	խցափակիչ Փ15մմ	հատ	4.0	0.00	0.00	խցափակիչ Փ15մմ	հատ	1.0	4.00	0.032	0.04	0.00	0.00	0.04	0.14
13	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային անցում Փ20x15մմ	հատ	1.00	0.00	0.00	Թուջե անցում Փ100մմ	հատ	1.00	1.00	0.038	0.04	0.00	0.00	0.04	0.04
14	16-219	Պոլիպրոպիլենային խողովակների փորձարկում, լվացում	զծմ	14.0	0.037	0.00	ջուր	խմ	0.01	0.14	0.15	0.00	0.07	0.00	0.07	1.04
15	18-72	Ջրատաքացուցիչ երկրորդ օրվա կաթսա 32կկտ հզորությամբ	հատ	1.00	27.50	6.16				0.00		0.00	53.77	16.65	70.42	70.42
16	16-219	Ջեռուցման համակարգի փորձարկում	մ	142.0	0.037	0.0	ջուր	խմ	0.01	1.42	0.182	0.00	0.07	0.00	0.07	10.57
		Ընդամենը 1՝														175.656
		Ընդամենը բաժնով														466.854
		Վերադիր ծախսեր (13,3%)														62.092
		Ընդամենը														528.946
		Շահույթով (11%)														58.184
		Ընդամենը														587.13

Կազմեց՝  Ս. Հովհաննիսյան



Ավարդեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի Անվան Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ Աշխատասեյակների վերանորոգում

ՆԱԽԱՐԱՇԻՎ թիվ 1-3
Կոյուղու ներքին ցանց

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՏԵԴԵԿԱԳԻՐ 2016 N 3

1.955529 2.70256

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Այդ թվում`										Միավորի արժեքը, հազ. դրամ		Արժեքը, հազ. ՀՀ դրամ	
					Միավոր արժեքը ռուբ.		Նյութերի ծախսը և արժեք 1 միավորի											
					աշխ.	մեք.	նյութի անվանումը	Չ/Մ	Նորմ. ծախս.	նյութի ընդամ. ծավ.	միավորի զինը	արժեք հազ. դրամ	աշխատավ.	մեքեն. շահ.	միավորի	ընդամենը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		1.Կոյուղու ներքին ցանց																
1	16-34	Պոլիէթիլենային կոյուղու անձկուն խողովակներ Φ100մմ					խողովակ	մ	1.00	10.00	0.93	1.05						
			մ	10.00	0.37	0.01	ԸՆՈՐԱՃՆՆԵՐ					1.053	0.72	0.03	1.80	18.03		
2	16-33	Նույնը` Φ50մմ					խողովակ	մ	1.00	2.50	0.32	0.36						
			մ	2.50	0.38	0.0	ԸՆՈՐԱՃՆՆԵՐ					0.362	0.74	0.00	1.11	2.76		
3	22-365	Պոլիէթիլենային անկյունակ Φ50մմ 45°	հատ	2.00	0.231	0.151	անկյունակ	հատ	1.00	2.00	0.10	0.11	0.45	0.41	0.97	1.95		
4	22-365	Պոլիէթիլենային ստուգիչ Φ100մմ	հատ	2.00	0.231	0.151	փոխանցիչ	հատ	1.00	2.00	0.75	0.85	0.45	0.41	1.71	3.42		
7	22-366	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ Φ100x50x45°	հատ	2.00	0.345	0.227	եռաբաշխիչ	հատ	1.00	2.00	0.39	0.44	0.67	0.61	1.73	3.46		
5	22-365	Պոլիէթիլենային փոխանցիչ Φ100x120	հատ	2.00	0.231	0.151	փոխանցիչ	հատ	1.00	2.00	0.75	0.85	0.45	0.41	1.71	3.42		
6	22-365	Պոլիէթիլենային փոխանցիչ Φ100x90	հատ	1.00	0.231	0.151	փոխանցիչ	հատ	1.00	1.00	0.75	0.85	0.45	0.41	1.71	1.71		
8	Շուկա	Պոլիէթիլենային Φ100մմ կամզնակների ամրացման մետաղական դետալ																
9	22-365	Խցափակիչ Φ50մմ	հատ	2.00	0.00	0.00	Մետ.ամրակ	հատ	1.00	2.00	1.72	1.95	0.00	0.00	1.95	3.89		
			հատ	1.00	0.23	0.15	Խցափակիչ Φ50մմ	հատ	1.00	1.00	0.30	0.34	0.45	0.41	1.20	1.20		
10	Շուկա	Թուջե անցում Φ100մմ	հատ	1.00	0.00	0.00	Թուջե անցում Φ100մմ	հատ	1.00	1.00	3.00	3.40	0.00	0.00	3.40	3.40		
11	Շուկա	Թուջե անցում Φ50մմ	հատ	1.00	0.00	0.00	Թուջե անցում Φ50մմ	հատ	1.00	1.00	2.50	2.83	0.00	0.00	2.83	2.83		

Ակադեմիկոս Ս.Ավրաբեկյանի Անվան Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ Աշխատասեյակների վերանորոգում

ՆԱԽԱԴԱՇԻՎ թիվ 1-4
Ներքին էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2016 N 3

1.955529 2.70256

Հ/Հ	Հիմնավորում	Զ/Մ	Քանակ	Այդ թվում՝														Միավորի արժեքը, հազ. դրամ		Արժեքը, հազ. ՀՀ դրամ	
				Միավոր արժեքը ռուբ.		Նյութերի ծախսը և արժեք 1 միավորի															
				աշխ.	մեք.	նյութի անվանումը	Զ/Մ	Նորմ. ծախս.	նյութի ընդամ. ծալ.	միավորի գինը	արժեք հազ. դրամ	աշխատակ.	մեքեն. շահ.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.Ներքին էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ																					
1	8-612-2	Էլ.լուսավորության վահանակի արկղ 24 մոդուլի /L-4-1/					բաշխիչ վահան	հատ	1.0	1.00	24.00	27.17									
2	8-525-2	Մուտքի եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 50Ա	հատ	1.00	1.58	0.079	Ընդամենը					27.174	3.09	0.21	30.48	30.48					
			հատ	1.00	1.04	0.060	ավտոմատ անջատիչ	հատ	1.00	1.00	2.58	2.92	2.16	0.17	5.26	5.26					
3	8-525-2	Ելքիային ավտոմատ անջատիչ 32Ա միաֆազ	հատ	3.00	1.04	0.060	ավտոմատ անջատիչ	հատ	1.00	3.00	1.38	1.56	2.16	0.17	3.90	11.70					
4	8-525-1	Նույնը՝ 25Ա	հատ	3.00	0.9	0.05	ավտոմատ անջատիչ	հատ	1.00	3.00	1.38	1.56	1.87	0.15	3.58	10.74					
5	8-525-2	Նույնը՝ 16Ա	հատ	18.00	1.04	0.06	ավտոմատ անջատիչ	հատ	1.00	18.00	0.73	0.83	2.16	0.17	3.16	56.93					
6	8-599-2	Առաստաղի լուսատու LED 60x60 չափի 1x 20վտ, համարժեք 150վտ					լուսատու լումինիսց.	հատ	1.00	39.00	30.00	33.97									
			հատ	39.00	0.86	0.29	Ընդամենը					33.968	1.68	0.78	36.43	1420.89					
7	8-593-1	Լուսատու լուսադիֆուզային լամպով Փ15մմ 1x 11վտ, համարժեք 50վտ					առաստաղի լուսատու	հատ	1.00	1.70	1.60	1.81									
			հատ	17.00	0.319	0.518	Ընդամենը					1.812	0.62	1.40	3.84	65.20					
8	8-591-9	Երկտեղանի վարդակ 230վ, 16Ա 2P/3W (հողանցվող)					վարդակ հողանցիչով	հատ	1.00	36.00	1.570	1.78	0.38	0.03	2.19	78.69					
			հատ	36.00	0.195	0.01															
9	8-591-9	Մեկտեղանի վարդակ 230վ, 16Ա 2P/3W (հողանցվող)					վարդակ հողանցիչով	հատ	1.00	15.00	1.170	1.32	0.38	0.03	1.73	26.00					
			հատ	15.00	0.195	0.01															


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	8-591-10	Մեկտեղանի անջատիչ 230Վ 6Ա	հատ	14.00	0.298	0.0	անջատիչ	հատ	1.00	14.00	0.840	0.95	0.58	0.00	1.53	21.47
11	8-591-10	Երկտեղանի անջատիչ 230Վ 10Ա	հատ	4.00	0.298	0.0	անջատիչ	հատ	1.00	4.00	1.00	1.13	0.58	0.00	1.71	6.86
12	8-593-1	Լուսատու՝ելք ցույցովոլ 1x 6վտ, լումին.լապով մերսաթքված մարտկոցով	հատ	2.00	0.319	0.518	Ընդամենը					13.59				
13	Տեղեկ.	Տուփ բաժամարար	հատ	2.00	0.0	0.0	տուփ ճյուղավորիչ	հատ	1.00	2.00	0.22	0.25	0.00	0.00	0.25	0.50
14	Տեղեկ.	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	35.00	0.0	0.0	տուփ անջատիչների ու վարդակների	հատ	1.00	35.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.09	3.17
15	Տեղեկ.	Տուփ վարդակների 3 տեղամոց	հատ	7.00	0.0	0.0	տուփ անջատիչների ու վարդակների	հատ	1.00	7.00	0.24	0.27	0.00	0.00	0.27	1.90
16	Տեղեկ.	Տուփ վարդակների 2 տեղամոց	հատ	65.00	0.0	0.0	տուփ անջատիչների ու վարդակների	հատ	1.00	65.00	0.16	0.18	0.00	0.00	0.18	11.78
17	8-409-1, 11 հաշվարկ	Հաղորդալար պղնձե դղվ - 2x2,5մմ ² ձկախողովակի մեջ	մ	1500.0	0.0155	0.008	հաղորդալար	մ	1.03	1545.00	0.250	0.29	0.03	0.02	0.34	515.23
18	8-409-1, 11 հաշվարկ	Հաղորդալար պղնձե դղվ - 2x1,5մմ ² ձկախողովակի մեջ	մ	600.0	0.0155	0.008	հաղորդալար	մ	1.03	618.00	0.128	0.15	0.03	0.02	0.20	120.72
19	8-409-2, 11 հաշվարկ	Հաղորդալար պղնձե դղվ - 2x4մմ ² ձկախողովակի մեջ	մ	60.0	0.0181	0.01	հաղորդալար	մ	1.03	61.80	0.315	0.37	0.04	0.03	0.43	25.79
20	8-409-1, 11 հաշվարկ	Հաղորդալար պղնձե դղվ - 1x2,5մմ ² ձկախողովակի մեջ	մ	350.0	0.0155	0.008	հաղորդալար	մ	1.03	360.50	0.100	0.41	0.03	0.02	0.46	161.67
21	8-416-1	Մալուխ՝ պղնձե ՎՎԳ - 1 5x25մմ ² մալուխի սակառով	մ	50.0	0.111	0.23	մալուխ	մ	1.02	51.00	6.72	7.76	0.22	0.62	8.60	429.98
22	8-418-1	Ձկախողովակ Φ25մմ խողովակ	մ	1500.0	0.086	0.002	PVC խողովակ	մ	1.00	1500.00	0.18	0.20	0.17	0.01	0.38	566.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	23-106	Փոստրակների փորում տուփերի տեղադրման համար	հատ	106.0	0.189	0.154						0.00	0.37	0.42	0.79	83.29
24	Ռ21-43	Ակոսների փորում լարանցման ճկախողովակի համար 20x20մ	մ	700.0	0.095	0.056						0.00	0.19	0.15	0.34	235.40
25	15-246-1	Ակոսների սկաղ գաջե շաղախով					գաջ	տն	0.024	0.34	19.167	0.52				
			քմ	14.00	0.58	0.12	ընդամենը	խմ	0.007	0.10	0.15	0.00				
		Ընդամենը 1՝										0.522	1.13	0.32	1.98	27.73
		Ընդամենը բաժինով														3 948.633
		Վերադիր ծախսեր (13,3%)														3 948.633
		Ընդամենը														525.168
		Շահույթով (11%)														4 473.801
		Ընդամենը														492.118
																4 965.919

Կազմեց՝



Մ. Հովհաննիսյան



Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի Անվան Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ Աշխատասենյակների վերանորոգում
Նախահաշիվ թ.1-5
Հեռախոսային և համակարգչային ցանցեր

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՏԵՂԵՎԱԳԻՐ 2016 N 3

1.955529 2.70256

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանում	Հ/Մ	Քանակ	Այդ թվում`												Միավորի արժեքը, հազ. դրամ		Արժեքը, հազ. ՀՀ դրամ	
					Միավոր արժեքը ռուբ.		Ելույթների ծախսը և արժեք 1 միավորի													
					աշխ.	մեք.	նյութի անվանումը	Հ/Մ	Նորմ. ծախս.	նյութի ընդամ. ծախ.	միավորի գինը	արժեք հազ. դրամ	աշխատակ.	մեքեն. շահ.	միավոր	ընդամենը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1. Հեռախոսային և համակարգչային ցանցեր																				
1	8-591-6	Երկտեղանոց վարդակ համակարգչի	հատ	18.0	0.171	0.0	համակարգչային և վարդակ	հատ	1.00	18.0	1.0	1.13	0.33	0.00	1.47		26.40			
2	8-591-8	Տուփ վարդակների 2տեղանոց	հատ	18.0	0.195	0.011	համակարգչային և վարդակ RG45	հատ	1.00	18.0	1.6	1.78	0.38	0.03	2.19		39.40			
3	10-318-3	Համակարգչային սկիզների արկղ /30x30x25/սմ չափ	հատ	1.0	21.6	0.0	համակարգչային և պանել	հատ	1.00	1.0	32.5	35.05	42.23	0.00	77.28		77.28			
4	8-149-1	Հաղորդակար համակարգչի UTP 24տեսակի	մ	2000.0	0.062	0.003	Հաղորդակար UTP 24e	մ	1.02	2040.0	0.17	0.20	0.12	0.01	0.33		651.34			
5	8-409-2	Մալուխ ազդանշային 4x 0.15	մ	600.0	0.029	0.053	մալուխ 4x0.15	մ	1.0	618.0	0.10	0.067	0.06	0.14	0.27		160.00			
6	8-418-1	Մալուխի սակառ 20x20մմ L=2000մ	մ	500.0	0.086	0.002	Պվխ խողովակ	մ	1.00	500.00	0.25	0.125	0.17	0.01	0.30		149.28			
		Ընդամենը`															1 103.70			
		Այդ թվում սարքավորումներ`															32.500			
		Ընդամենը առանց սարքավորումների`															1 071.198			
		Վերադիր ծախսեր (13,3%)															142.469			
		Ընդամենը															1 213.667			
		Շահույթով (11%)															133.503			
		Ընդամենը															1 347.171			
		Ընդամենը սարքավորումներով`															1 379.671			

«ՍԱՌԲ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմեց`
Ս. Հովսեփյան

Ակադեմիկոս Ս.Ավրաբեկյանի Անվան Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ Աշխատասեյակների վերամոդոլում

Նախահաշիվ թ.1-6
Ցուցանակներ, արեսուարներ

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2016 N 3																	1.955529	2.70256		
Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանում	Հ/Մ	Քանակ	Այդ թվում`								Սխալների արժեքը, հազ. դրամ		Արժեքը, հազ. ՀՀ դրամ					
					Միավոր արժեքը ռուբ.		Նյութերի ծախսը և արժեք 1 միավորի						աշխատավ.	մեքեն. շահ.	միավորի	ընդամենը				
					աշխ.	մեք.	նյութի անվանումը	Հ/Մ	Նորմ. ծախս.	նյութի ընդամ. ծախ.	միավորի գինը	արժեք հազ. դրամ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		1.Ցուցանակներ																		
1	Շուկա	Սենյակների փոքր ցուցանակներ լատունից փորագրված	հատ	9.00	0.0	0.0	սենյակների փոքր	հատ	1.0	9.0	18.50	20.95	0.00	0.00	20.95	188.52				
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ`														188.521				
		2.Արեսուարներ																		
1	17-56	Հայելի տափաղիկ	հատ	4.00	0.450	0.0	հայելի	հատ	1.0	4.0	12.00	13.59	0.88	0.00	14.47	57.87				
2	17.-54	Թղթի կախիչ	հատ	4.00	0.220	0.0	թղթի կախիչ	հատ	1.0	4.0	3.00	3.40	0.43	0.00	3.83	15.31				
3	17.-54	Կախիչ	հատ	4.00	0.220	0.0	կախիչ	հատ	1.0	4.0	2.00	2.26	0.43	0.00	2.69	10.78				
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ`														83.955				
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ`														272.48				
		վերադրվող ծախսեր (13,3%)														36.239				
		Ընդամենը														308.715				
		Հաիույթով (11%)														33.959				
		Ընդամենը														342.674				



Կազմեց՝

Ս. Հովհաննիսյան

«ՍԱՌԲ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ