

Անփոփ նախահաշվի արժեքը՝
վերադարձվող գումար՝

9631,87 հազ. դրամ
8,27 հազ. դրամ

Անփոփ նախահաշվային արժեք
Հ.Հ. Գեղարքունիքի մարզի Շովակցուղ համայնքի փողոցային տրամադրության ցանցի ընդլայնում

N	Նախահաշվների և հաշվարկների համարները	3	Նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ				Ընդամենը նախահաշվային արժեքը, հազ.
			4	5	6	7	
1	2					7	8
1	Օրբեկտային նախահաշիվ թ.1	Գլուխ 2. Շինարարության ինժեներական օբյեկտներ Հ.Հ. Գեղարքունիքի մարզի Շովակցուղ համայնքի փողոցային տրամադրության ցանցի ընդլայնում	0,00 0,00	7355,20 7355,20	0,00 0,00		7355,20 7355,20
		Ընդամենը գլուխ 2՝					
5	1,5x0,5% (հո. N69 և 25)	Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ Ժամանակավոր կառույցներ	0,00 0,00	55,16 7410,37	0,00 0,00		55,16 7410,37
		Ընդամենը գլուխ 2-8՝					
6	0,8x0,5% (հո. N68 և 25)	Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր	0,00	29,64			29,64
7	2% (ՔՆ-26/1411 առ 22.04.08թ.)	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն Փոքր ծավալի ՇՄԱ				148,21	148,21
8	0,15% (ՔՆ-26/1411 առ 22.04.08թ.)	Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր					
		Ընդամենը գլուխ 9՝	0,00	29,64		11,12	11,12
		Ընդամենը գլուխ 2-9՝	0,00	7440,01	0,00	159,32	188,96
		Գլուխ 10. Տեխնիկական հսկողություն					7599,33
9	2,0%	Տեխնիկական հսկողություն				148,80	148,80
10	0,6%	Հեղինակային հսկողություն				44,64	44,64
		Ընդամենը գլուխ 10՝	0,00	7440,01	0,00	193,44	193,44
		Ընդամենը գլուխ 2-10՝	0,00	223,20	0,00	352,76	7792,77
11	3%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	0,00	7663,21	0,00	10,58	233,78
		Ընդամենը՝	0,00	1532,64	0,00	363,35	8026,56
12	20%	ԱԱՀ	0,00	9195,85	0,00	72,67	1605,31
		Ընդամենը նախահաշվով՝	0,00		0,00	436,02	9631,87
		վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից					8,27

«Գաւնչին» ՍՊԸ տնօրեն՝
Կազմեց՝

Ա.Մելիքյան
Մ.Մուրադյան

Հ.Հ. Չեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքի փողոցային յուսավորության ցանցի ընդլայնում
Տեղային նախահաշիվ N1-

Միջին աշխատավարձը 211 660 դրամ.
Տեղեկագիր 9. 2015 թ. $K_{մեխ}=1.95529$ $K_{մեխ}=2.70286$

Հ/Հ		Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակ	Աշխատավարձ 84թ.գներով	Մեք.մեխանիզմ. 84թ.գներով	Աշխատավարձ գործող.գներով	Մեք.մեխանիզմ. գծ գործող.գներով	Նյութեր	Չափի միավ.	Նյութի ծավալը	Նյութի արժեքը	Աշխատավարձ $q=1.1671758$	Աշխատավարձ	Ընդ. արժ. միավ.	Ընդ. արժ. դրամ
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1-198		Փողորակների փորում հենասյուների տակ 4-րդ կարգի գրունտներում	խմ	3,9	3,68		7,195	0,000					0,00 0,00	7,195	7,195	28,062
2	1-1133		Ավելացած գրունտի ձեռքով փորում տեղում	մ3	3,9	0,1	0	0,196	0,000					0,00	1,848	1,848	7,207
3	21-258		Հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով մետաղական հենասյուների տակ	խմ	3,9	2,44	2,27	4,771	6,135	Բետոն Ս200 կողակատ	մ3 քմ	1,015 0,5	28,72 3,5	34,02 2,04 0,00	10,906	46,973	183,195
4	21-309		Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում H=8.0մ (3,6*1,06=3,816)	հատ	9	1,64	2,12	3,207	5,730	մետաղ. հենասյունՓ108x4 մետաղական դետալներ	մ կգ	8 4,5	3,25 0,3	0,00 30,35 1,58	8,937	40,859	367,731
5	8-406-2		Բարձրակների մոնտաժ մետաղական խողովակից D=32մ L=2,0m	մ	18	0,281	0,266	0,549	0,719	Մետաղ.խողովակ D=32x3 մմ	մ	1	0,73	0,85 0,00	1,268	2,120	38,168
6	9-119 17-2		Լայնակների կառուցում մետաղական անկյունակներից 50x50x5, L=0,6մ	մ	5,4	1,27	0,041	2,483	0,111	Մետաղ.լայնակ Մետաղ.սարքեր Հեղուս Էլեկտրող	կգ կգ կգ կգ	0,3 0,46 0,039 0,24	1,18 0,39 0,95 0,232	1,38 0,14 0,51 0,04 0,06 0,00	2,594	4,654	25,133
7	8-364-1		Տցմողերի տեղադրում d=18AIII L=12մ,աT-2c	հատ	18	0,64		1,251	0,000	Տցածող d=18AIII	կգ	0,24	0,33	0,00	1,251	1,316	23,695
8	8-471-4		TF-18 մեկուսիչների տեղադրում	հատ	18	0,32	0,05	0,626	0,135	Մեկուսիչ	հատ	1	0,3	0,35 0,00	0,761	1,111	19,998
9	6-83 9-7		Մետաղական ամրամներ D 14Ա-3	կգ	7,2	0,124	0,0014	0,242	0,004	Ամրան D 14Ա-3	կգ	1	0,3	0,35 0,00	0,246	0,596	4,294
10	21-336		Այուսին հաղորդալարերի մոնտաժ АПВ-1х16 մմ ²	մ	570	0,0093	0,0127	0,018	0,034	Այուսին հաղորդ АПВ-1х16 մմ2	մ	1	0,13	0,15 0,00	0,053	0,204	116,419
11	8-609-1		Արտաքին լուսավորության լուսատուների տեղադրում KIMELSAN	հատ	9	1,49	0,86	2,913	2,324	Լուսամարդի լար АПВ 1х6մմ2 լամպ էնոնմ	հատ մ	1 6	4,42 0,042	5,16 0,29 1,75	5,238	12,442	111,975
12	15-614 164-8		Մետաղական խողովակների դետալների ներկապատում	քմ	24,12	0,384	0	0,751	0,000	Ֆուրամերկ Օլիֆ	կգ կգ	0,253 0,027	0,729 0,8	0,22 0,03	0,751 0,000	0,991 0,000	23,910

Ընդամենը
Աերդիր ծախսեր 13,3%
Ընդամենը
Ծախսթ 11%
Ընդամենը

949,79
126,32
1076,11
118,37
1194,481

Հ.Հ. Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքի փողոցային լուսավորության գանգի ընդլայնում

Տեղային նախահաշիվ N1-3

Միջին աշխատակարճը 211 660 դրամ:

Տեղեկագիր 9. 2015 թ. Կաշխ = 1.95529 Կ մմեխ=2.70286

Նախահաշվային արժեքը 1362,175 հազ. դրամ

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակ	Աշխատա վարճ 84թ. գներով	Մեք.մեխա միզմ. 84թ. գներով	Աշխատա վարճ գործող. գ ներով	Մեք. մեխամի գմ գործող. գ ներով	Նյութեր	Չափի միավ.	Նյութի ծախսը	Նյութի արժեքը	Նյութի արժեքը q=1.1671758	Աշխատա վարճ	Ընդ. արժ. միավ.	Ընդ. արժ. հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1-198	Փոստրակների փորում հենասյուների տակ 4-րդ կարգի գրունտներում	խմ	4,34	3,68		7,195	0,000					0,00 0,00	7,195	7,195	31,228
2	1-1133	Ավելացած գրունտի ձեռքով փռում տեղում	մ3	4,34	0,1	0	0,196	0,000					0,00	1,848	1,848	8,020
3	21-258	Հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով մետաղական հե- նասյուների տակ	խմ	4,34	2,44	2,27	4,771	6,135	Բետոն U200 կողապատ	մ3 քմ	1,015 0,5	28,72 3,5	34,02 2,04 0,00	10,906	46,973	203,863
4	21-309	Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում H=8.0մ (3,6*1,06=3.816)	հատ	10	1,64	2,12	3,207	5,730	մետաղ. հենասյուն Ø108x4 մետաղական դետալներ	մ կգ	8 4,5	3,25 0,3	0,00 30,35 1,58	8,937	40,859	408,590
5	8-406-2	Բարձրակների մոնտաժ մետա-ղական խողովակից D=32մ L=2.0m	մ	20	0,281	0,266	0,549	0,719	Մետաղ. խողովակ D=32x3 մմ	մ	1	0,73	0,85 0,00	1,268	2,120	42,409
6	9-119 17-2	Լայնակների կառուցում մետա-ղական անկյունակներից 50x50x5, L=0.6մ	մ	6	1,27	0,041	2,483	0,111	Մետաղ.լայնակ Մետաղ.սարքեր Հեղուս Էլեկտրող	մ կգ կգ կգ	1 0,3 0,46 0,039	1,18 0,3900 0,95 0,8	1,38 0,14 0,51 0,04	2,594	4,654	27,926
7	8-364-1	Ցցողների տեղադրում d=18AIII L=12մ, աՄТ-2с	հատ	20	0,64		1,251	0,000	Ցցածող d=18AIII	կգ	0,24	0,232	0,06 0,00	1,251	1,316	26,327
8	8-471-4	TF-18 մեկուսիչների տեղա-դրում	հատ	20	0,32	0,05	0,626	0,135	Մեկուսիչ	հատ	1	0,3	0,35 0,00	0,761	1,111	22,220
9	6-83 9-7	Մետաղական ամրաններ D 14Ա-3	կգ	7,2	0,124	0,0014	0,242	0,004	Ամրան D 14Ա-3	կգ	1	0,3	0,35 0,00	0,246	0,596	4,294
10	21-336	Այունիմե հաղորդալարերի մոնտաժ АПБ-1x16 մմ ²	մ	770	0,0093	0,0127	0,018	0,034	Այունիմե հաղորդ АПБ-1x16 մմ ²	մ	1	0,13	0,15 0,00	0,053	0,204	157,267
11	8-609-1	Արտաքին լուսավորության լու-սատուների տեղադրում KIMELSAN	հատ	10	1,49	0,86	2,913	2,324	Լուսամոնի լար АПБ 1x6մմ ² լամպ էլեմենտ	հատ մ հատ	1 6 1	4,42 0,042 1,5	5,16 0,29 1,75 0,00	5,238	12,442	124,417
12	15-614 164-8	Մետաղական խողովակների դետալների ներկապատում	քմ	26,80	0,384	0	0,751	0,000	Յուղաներկ Օլիֆ	կգ կգ	0,253 0,027	0,729 0,8	0,22 0,03	0,751 0,000	0,991 0,000	26,567

Ընդամենը

վերադիր ծախսեր 13,3%

Ընդամենը

Զախոյթ 11%

Ընդամենը

1083,13

144,06

1227,18

134,99

1362,175

