

Հաստատում եմ՝
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Օռվագյուղ համայնքի
Ղեկավար՝

**Յ. Յ. Գեղարքունիքի մարզի Օռվագյուղ համայնքի փողոցային
լուսավորության ցանցի ընդլայնում
Օռվալաթերթ-նախահաշիվ**

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Նյութի ճախը	Միավորի արժեքը	Ընդամուր արժեքը
1	2	3	4		
	Հյուլ 2				
1	Փոստրակների փորում հենաայուների տակ 4-րդ կարգի գրունտներում	խմ	3,9	8,507287	33,1784201
2	Ավելացած գրունտի ձեռքով փռում տեղում	մ3	3,9	2,184913	8,52115905
3	Հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով մետաղական հենաայուների տակ	խմ	3,9	53,12188	207,175328
4	Մետաղական խողովակներից հենաայուների տեղադրում H=8.0մ (3,6*1,06=3,816)	հատ	9	10,56601	95,0941217
5	Բարձակների մոնտաժ մետաղական խողովակից D=32մմ L=2.0m	մ	18	2,507016	45,1262959
6	Լայնակների կառուցում մետաղական անկյունակներից 50x50x5, L=0,6մ	մ	5,4	4,695319	25,3547237
7	Ցցողների տեղադրում d=18AIII L=12սմ, աT-2c	հատ	18	1,556365	28,0145649
8	TF-18 մեկուսիչների տեղադրում	հատ	18	1,313535	23,6436315
9	Մետաղական ամրաններ D 14Ա-3	կգ	7,2	0,705122	5,0768802
10	Այումինե հաղորդալարերի մոնտաժ АПВ-1x16 մմ2	մ	570	0,241479	137,643253
11	Արտաքին լուսավորության լուսատուների տեղադրում KIMELSAN	հատ	9	14,70991	132,389217
12	Մետաղական խողովակների դետայների ներկապատում	քմ	24,12	1,172041	28,2696283
	Հյուլ 3				
1	Փոստրակների փորում հենաայուների տակ 4-րդ կարգի գրունտներում	խմ	4,34	8,507287	36,9216265
2	Ավելացած գրունտի ձեռքով փռում տեղում	մ3	4,34	2,184913	9,48252058
3	Հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով մետաղական հենաայուների տակ	խմ	4,34	55,53682	241,029796
4	Մետաղական խողովակներից հենաայուների տեղադրում H=8.0մ (3,6*1,06=3,816)	հատ	10	48,30808	483,080824
5	Բարձակների մոնտաժ մետաղական խողովակից D=32մմ L=2.0m	մ	20	2,507016	50,1403287
6	Լայնակների կառուցում մետաղական անկյունակներից 50x50x5, L=0,6մ	մ	6	5,502875	33,0172516
7	Ցցողների տեղադրում d=18AIII L=12սմ, աT-2c	հատ	20	1,556365	31,1272943

8	TF-18 մեկուսիչների տեղադրում	հատ	20	1,313535	26,2707017
9	Մետաղական ամրաններ D 14U-3	կգ	7,2	0,705122	5,0768802
10	Այլումինե հաղորդալարերի մոնտաժ АПВ-1х16 մմ2	մ	770	0,241479	185,939131
11	Արտաքին լուսավորության լուսատուների տեղադրում KIMELSAN	հատ	10	14,70991	147,09913
12	Մետաղական խողովակների դետալների ներկապատում	քմ	26,80	1,172041	31,4106981
	Հոսք 4				
1	Փոստրակների փորում հենասյուների տակ 4-րդ կարգի գրունտներում	խմ	15,65	8,507287	133,139045
2	Ավելացած գրունտի ձեռքով փռում տեղում	մ3	15,65	2,184913	34,1938818
3	Հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով մետաղական հենասյուների տակ	խմ	15,65	55,53682	869,151222
4	Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում H=8.0մ (3,6*1,06=3,816)	հատ	36	48,30808	1739,09097
5	Բարձրանների մոնտաժ մետաղական խողովակից D=32մմ L=2.0m	մ	72	2,507016	180,505183
6	Լայնականների կառուցում մետաղական անկյունակներից 50x50x5, L=0,6մ	մ	21,6	5,502875	118,862106
7	Ցցողների տեղադրում d=18AIII L=12սմ, աT-2c	հատ	72	1,556365	112,05826
8	TF-18 մեկուսիչների տեղադրում	հատ	72	1,313535	94,574526
9	Մետաղական ամրաններ D 14U-3	կգ	26,1	0,705122	18,4036907
10	Այլումինե հաղորդալարերի մոնտաժ АПВ-1х16 մմ2	մ	2350	0,241479	567,476568
11	Արտաքին լուսավորության լուսատուների տեղադրում KIMELSAN	հատ	36	14,70991	529,556867
12	Մետաղական խողովակների դետալների ներկապատում	քմ	97,40	1,172041	114,156791
	Ընդամենը				6561,253
	Շահույթ +10%				656,125251
	Ընդամենը				7217,378
	ԱԱՀ +20%				1443,47555
	Ընդամենը				8660,853

Կազմեց՝