

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Օռվագյուղ համայնքի մի շարք փողոցների ա/բ
ծածկույթի փոսային և կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության հրականացման աշխատանքներ

շինարարության անվանումը

ԲԱԺԻՆ I. Փողոցների ա/բ ծածկույթի փոսային և կապիտալ վերանորոգում

Օբյեկտի անվանումը

**Հողվածների ամփոփում
Շինարարության աշխատանքների արժեքի**

Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը (հազ.դր)
2	3
	4644,61
Ընդամենը	4644,61
Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 1,2%	55,74
Ընդամենը	4700,34
Ձմեռային թանկացում 1,28%	60,16
Փոքր ծավալի ՇՄԱ (2%)	94,01
Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր (0,15%)	7,05
Ընդամենը	4861,57
Տեխնիկական հսկողություն (2%)	97,23
Հեղինակային հսկողություն (0,6%)	29,17
Ընդամենը	4987,97
Չնախատեսված ծախսեր (3%)	149,64
Ընդամենը	5137,61
ԱԱՀ (20%)	1027,52
Ընդամենը	6165,13

5	27-164-2 27-165-2 q=6	Ա/բետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում H=7սմ, մինչև 5քմ. Մակերեսով	100մ ²	0,14	2,260	4,74	Ա/բ մանր	տ	17,09	2,3926	31,15	621,3	4,42	12,81	638,49	89,39
6	27-143 27-146 q=-1	Բիտումի լցաբաշխում	մ ²	14,0	0,03	0,03	բիտում	կգ	8,45	118,30	0,14	1,4	0,06	0,08	1,56	21,82
7	27-164-2	Ա/բետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում H=3-5սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով՝ խճային հիմքով	100մ ²	0,15	2,080	4,74	Ա/բ մանր	տ	12,21	1,8315	31,15	443,9	4,07	12,81	460,74	69,11
8	27-142 27-145 q=-1	Բիտումի լցաբաշխում	մ ²	15,0	0,03	0,02	բիտում	կգ	4,12	61,80	0,14	0,7	0,05	0,04	0,79	11,83
9	27-164-2 27-165-2 q=6	Ա/բետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում H=7սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով՝ խճային հիմքով	100մ ²	0,32	2,260	4,74	Ա/բ մանր	տ	17,09	5,4688	31,15	621,3	4,42	12,81	638,49	204,32
10	27-143 27-146 q=-1	Բիտումի լցաբաշխում	մ ²	32,0	0,03	0,03	բիտում	կգ	8,45	270,40	0,14	1,4	0,06	0,08	1,56	49,88
11	27-22	Հիմքի հրակամացում չափազատված խճից h=8սմ	մ ³	3,80	0,11	0,73	խիճ	մ ³	1,260	4,79	4,00	5,9	0,22	1,97	8,07	30,66
12	42-80	Ճաքերի եզրերի Բիտումապատեում և լցում	100մ	1,85	2	0,00	բիտում	տ	0,106	0,2	144,5	17,8	3,30	0,00	21,10	39,03
		Ընդամենը՝														1608,11
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)														1821,99
		Ընդամենը շահույթով (11%)														2022,41

Կազմեց՝

Վ. Ղազարյան

Հինարարության անվանումը

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Օռնկազուր խամանքի միջառք փողոցների ա/բ ծածկույթի փոխարին և կապիտալ վերանորոգման նախագծանախաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության իրականացման աշխատանքներ

Օրվեկտի համարը

Տեղային նախաշվիվ թիվ 5

Մանկապարտեզի դիմամաս (ա/բ ծածկույթի կապիտալ նորոգում)
նախաշվիվ անվանումը

Օրվեկտի անվանումը

Շինարարական և մոնտաժային աշխատանքներ

Նախաշվային արժեքը 2622,20 հազ.դր

211,66 դրամ '3/2016

Միջին աշխատավարձը՝
Անցումային գործակիցները՝
Աշխատավարձի՝
Մեքենաների շահագործման՝
Նյութերի

Հ/հ	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Զափի միա- վորը	Քանա-կը	Միավորի արժեքը, ռուբ.		Նյութերի անվանումը	Նյութեր					Միավորի արժեքը, հազ. դրամ			
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նորմ. ծախս.	նյութ. ընդհ. ծավ.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ	աշխատա վ.	մեքեն. շահ.	Արժեքը, հազ. դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Շինարարական և մոնտաժային աշխատանքներ																
1	Շուկա	Ա/բետոնն կտրում ծածկույթի ֆրեզերային եղանակով h=4սմ	մ ²	190,4	0,000	0,00				0		0,0	0,00	0,00	0,50	95,20
2	Գն. 3	Քանդված ա/բետոնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	13,7	0,000	0,57				0		0,0	0,00	1,54	0,50	6,85
3	1-1130	Ուղեգծի հարթեցում բուլբուլներով	100մ ²	1,90	0,000	0,45				0		0,0	0,00	1,22	1,22	2,32
4	27-164-1 27-165-1 q=2	Ներքին շերտի իրականացում խոշորահատիկ ա/բետոնից h=5սմ	100մ ²	1,904	2,140	4,74	Ա/բ խոշոր	տ	12,10	23,0384	27,850	393,3	4,18	12,81	410,26	781,13

5	27-164-2 27-165-2 q=2	Ծածկույթի պատրաստում տաք մանրահատիկ ա/բետոնից h=5սմ	100մ ²	1,904	2,140	4,74	Ա/բ մանր	տ	12.21	23,2478	31,150	443,9	4,18	12,81	460,85	877,46
6	27-22	Հիմքի իրականացում չափագատված խճից h=8սմ	մ ³	15,2	0,11	0,73	խիճ	մ ³	1,260	19,15	4,00	5,9	0,22	1,97	8,07	122,66
7	27-251	Բիտումի տարածում 1000մ ² - 4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0,80	0,00	2,20	բիտում	տ	1,03	0,82	144,5	173,7	0,00	5,95	179,64	143,71
8	27-82 q=0,7	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	3,0	0,41	0,01				0,00		0,0	0,81	0,02	0,83	2,48
9	Գն. 3	Հին. աղբի բարձուն ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	0,25	0,000	0,57				0		0,0	0,00	1,54	0,50	0,13
10	27-82	Քանդված բազալտե եզրաքարերի վերատեղադրում բետոնե հիմքով B15	մ	3,0	0,56	0,01	եզրաքար բետոն	մ	1,00	3	0,00	0,0	1,09	0,027	4,18	12,55
11	27-82	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 30x15սմ չափերի	մ	3,0	0,56	0,01	եզրաքար բետոն	մ	1,00	3	8,00	9,3	1,09	0,027	13,52	40,56
		Ընդամենը՝					ցեմ շաղախ	մ ³	0,060	0,18	26,00	1,8				2085,03
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)														2362,34
		Ընդամենը շահույթով (11%)														2622,20

Վ. Ղազարյան

Կազմեց՝