

3.11.22(1)

ՀԱՍՏԱՏՐԻՄ ԵՍ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետ
Ա.Ռ. Գրիգորյան
«26» 01 2016թ.

ԾԱԿԱԼԱ ԹԵՐԹ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ թիվ 3 տուրբոզենտատորի հիմնական նորոգման աշխատանքների

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
Գեներատոր ТГ-3 (ТБВ-220-2А)				
1	Նախապատրաստել վերանորոգման տարածքը և սարքավորումները հետագա մաքրումով և հավաքումով: 4 մարդ 5 օր: $4 \times 5 \times 7,2 = 144$ մարդ x ժամ:	մարդ x ժամ	144	
2	Գազահովացուցիչի նորոգում (հանում, քանդում, մաքրում, ներկում կիպացնող ռետինի փոխում, պարուրակային միացումների վերականգնում, հավաքում, մամլում, տեղադրում):	գազահովացուցիչ	4	
3	Կտրվածքավոր (Торцевой) վահանների երկու կեսերի, յուղորսիչների, դիֆուզորների հանում և տեղադրում, արատավոր ամրակների փոխարինումով:	հատ	4	
4	Դիֆուզորի, վահանների և յուղորսիչների նորոգում տուրբոզենտատորի մի կողմից: Արատավոր դետալների և խտացման քուղերի փոխարինում, մեկուսացման դետալների ստուգում:	լրակազմ	2	
5	Քանդել, բացել գեներատորի ներքևի մուուցը, ստուգել ներքին մակերեսները, փաթույթների վիճակը և մաքրել գեներատորի ներքին մասը: միջնապատերի հանում և տեղադրում: Փակել գեներատորի ներքևի մուուցը: $2 \times 5 \times 7,2 = 72$ մարդ x ժամ:	մարդ x ժամ	72	
6	Ոռտորի դուրս բերում, վերանորոգում և ներս բերում (ռելսուղու և հարմարանքների փոխադրում, տեղադրում և հանում: Ոռտորի դուրսբերում և նետսբերում՝ նորոգման հրապարակ և հետ փոխադրումով):	ռոտոր	1	
7	Օդափոխիչի թիակների հանում, նորոգում և տեղադրում:	օդափոխիչ	2	
8	Ոռտորի փաթույթի օդափոխման անցուղիների փչումակության ստուգում:	հատ	1	
9	Ոռտորի հոսանքաբեռիչների նորոգում՝ արատավոր կիպացնող դետալների փոխարինումով, անգազանցիկությամբ փորձարկում:	լրակազմ	1	
10	Կալանդի և կենտրոնադրման օղակների հանում անհրաժեշտության դեպքում:	լրակազմ	2	
11	Ծայրային արտանցիչի նորոգում (արատավոր միջադիրների փոխարինում, մամլում և տեղադրում):	արտանցիչ	9	
12	Փաթույթների ճակատային մասերի լվացում լվացող հեղուկով բնական չորացումով:	ստատոր	2	
13	Ստատորի փաթույթների հաղորդաթիթեղակալների և ճակատային բանդաժի ամրացման ստուգում: $2 \times 2,5 \times 7,2 = 36$ մարդ x ժամ:	մարդ x ժամ	36	
14	Ստատորի ատամների զննում և վերանորոգում: $2 \times 2,5 \times 7,2 = 36$ մարդ x ժամ:	մարդ x ժամ	36	
15	Ստատորի փորակների վերասեպում:	լրակազմ	1	
16	Ստատորի փաթույթի ջրամատակարարման համակարգի զննում և վերանորոգում (Հավաքիչներ, էլեկտրամեկուսիչներ, ճնշումային և դատարկվող խողովակներ): $3 \times 3 \times 7,2 = 64,8$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	64,8	
17	Փաթույթի ջրային հովացման համակարգի հոսաթողումների վերացում հիդրավիկ կիպության փորձարկումով:	ստատոր	1	
18	Գազային համակարգի նորոգում առանց արմատուրայի նորոգման: Սիլիկոնի և արատավոր միջադիրների փոխարինումով	լրակազմ	1	
19	Տուրբոզենտատորի անկիպությունների վերացում անգազանցիկության ստուգումով:	հատ	1	
Սեփական կարիքների գեներատոր ГСР-3 (ТБС-6-2):				
1	Գեներատորի հանում և տեղադրում հիմնասալի հետ միասին:	հատ	1	

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
2	Օդահովացուցիչի նորոգում, կափարիչի հանում, քանդում, մաքրում, ներկում կիպացնող ռետինի փոխում, պարուրակային միացումների վերանորոգում, հավաքում, մամլում, տեղադրում:	Օդահովացուցիչ	4	
3	Կտրվածքավոր վահանների երկու կեսերի, դիֆուզորների հանում, նորոգում և տեղադրում:	հատ	4	
4	Ոռտորի դուրս բերում և ներս բերում փաթույթների մաքրում, փչում անհրաժեշտության դեպքում ներկում:	հատ	1	
5	Ստատորի փաթույթների ճակատային մասի և արտանցիչների և կալանդների ստուգում: $3 \times 3 \times 7,2 = 64,8$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	64,8	
6	Ստատորի ակտիվ պողպատի ստուգում, սեպերի ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում փոխում: $2 \times 4,5 \times 7,2 = 64,8$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	64,8	
7	Գեներատորի հավաքում: $5 \times 1 \times 7,2 = 28,8$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	36	
Գեներատորի գրգռիչ BTG-3 (BTG-2700/500):				
1	Գրգռիչի հանում և տեղադրում հիմնասալի հետ միասին:	գրգռիչ	1	
	Օդահովացուցիչի նորոգում, կափարիչի հանում, քանդում, մաքրում, ներկում կիպացնող ռետինի փոխում, պարուրակային միացումների վերանորոգում, հավաքում, մամլում, տեղադրում:	օդահովացուցիչ	4	
3	Գրգռիչի նորոգում խարիսխի դուրս հանումով առանց փաթույթների վերափաթաթումով քանդումով և մաքրումով: Կալանդների, արտանցիչների ատամների և սեպերի ստուգում:	գրգռիչ	1	
4	Գրգռիչի հավաքում: $4 \times 1 \times 7,2 = 28,8,4$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	28,8	
Սեփական կարիքների գեներատորի գրգռիչ BTCP-3 (BT 50-3000):				
1	Գրգռիչի նորոգում խարիսխի դուրս հանումով առանց փաթույթների վերափաթաթման:	գրգռիչ	1	
2	Գրգռիչի խարիսխի փոխում կամ նորոգում: $2 \times 3,5 \times 7,2 = 50,4$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	50,4	
ԴԴ-3 Գեներատորի ենթագրգռիչ (ԴԴԴԴ 30/400):				
1	Ենթագրգռիչի նորոգում առանց փաթույթների փոխարինման՝ ռոտորի հանումով:	գրգռիչ	1	
Վերանորոգման ընթացում ստուգել հանգույցներում օտար առարկաների բացակայությունը:				
Վերանորոգման ընթացում հանգույցային արձանագրությունները և տեխնիկական հաշվետվությունները կազմել համաձայն «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գործող ձևերի:				
Աշխատանքները կատարվում են նեղ պայմաններում:				
Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը և նյութերը տրամադրվում է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կողմից:				

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ
վերանորոգումների գծով

ՎՆԿԲ պետ

ԷԱ պետ

Մ.Ս. Կարապետյան

Օ.Գ. Գևորգյան

Կ.Կ. Կարապետյան

Վ.Ս. Կարապետյան