ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱՎԱԼՆԵՐ
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	չ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ ներքին ցանց			
1	Պոլիվինիքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	85.0	Φ110x1.8
2	Նույնը	գ.մ.	72.0	Φ50x1.5
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	4	
4	Զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	2	
5	Կերամիկական մանկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	12	
6	Մանկական զուգարանակոնքի տեղադրում սիֆոնով	հատ	12	
7	Երկու տեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում փաղարանով	հատ	1	
8	Մեկ տեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում փաղարանով	հատ	4	
9	Ակրիլային տակդիր սիֆոնով 700x700x150	հատ	3	
10	Հոսակ	հատ	6	Φ50
11	Ձևավոր մասեր	հատ	60	Φ110
12	Ձևավոր մասեր	հատ	70	Φ50
13	□աքրիչ	հատ	3	Φ50
14	□աքրիչ	հատ	7	Φ100
15	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերում ծ=400	տեղ	7	200x200
16	Հիմքում անցքերի բացում և վերականգնում ծ=600	տեղ	4	400x400
17	Ցանցի փորձարկումը	գ.մ.	157.0	
18	խողովակների մեկուսացում ֆոլգապատաց հանքային բամբակով	խ.մ.	1.2	Նկուղում
18	Պոլիէթիլենային պատյան L=1,80մ	հատ	1	Φ200

	Արտաքին ցանց			
1	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով	խ.մ	78.0	
2	Նույնը ձեռքով	խ.մ	10.0	
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	8.0	
4	Պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	111.0	Φ160
5	Դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում	խ.մ.	1.6	բետ. B15
6	Կոյուղու հորի պատերի պատրաստում ե/բ կլոր հավաքովի էլեմենտներից	հատ / խ.մ.	8 / 2.9	$H_ց$=1.10մ D=1000մմ
7	Ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա	հատ	8	1.6խ.մ
8	Պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ	հատ	8	Φ700
9	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	111.0	
10	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակների վրա	խ.մ	26.0	
11	Խրամուղու ետլիցք	խ.մ	47.0	
12	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խ.մ	41.0	
13	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□TOPAZ-20□ 2.3x2.0x2.0h	հատ	1	
14	□□□□□□□□ պատրաստում ե/բ կլոր հավաքովի էլեմենտներից	հատ / խ.մ.	1 / 0.7	$H_ց$=2.20մ D=1000մմ
15	Ե/բ ծածկի սալ□տեղադրում □□□□□□□□ վրա □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□