ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	չ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	ՏԱՔ և ՍԱՐԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ Ներքին ցանց			
1	Շրջանառու պոմպ H=12 մ G=1.0 մ³/ժ	հատ	1	N=390 վտ
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակի մոնտաժում □□ □□ □□□/ PPR PN-10 /	գ.մ.	23.0	Φ50x4.6
3	Նույնը	գ.մ.	18.0	□40x3.7
4	Նույնը	գ.մ.	29.0	□32x3
5	Նույնը	գ.մ.	105.0	□20x1.9
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակի մոնտաժում □□□ □□□/ PPR PN-16 /	գ.մ.	18.0	□40x5.5
7	Նույնը	գ.մ.	58.0	□32x4.4
8	Նույնը	գ.մ.	40.0	□25x3.4
9	Նույնը	գ.մ.	80.0	□20x2.8
10	Փական	հատ	1	d_y40
11	Փական	հատ	2	d_y32
12	Փական	հատ	2	d_y25
13	Փական	հատ	37	d_y15
14	Հետադարձ փական	հատ	2	d_y32
15	Անկյունային փական	հատ	22	d_y15
16	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ	հատ	16	
17	Խոհանոցակոնքի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ	հատ	6	
18	Տակդիրի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ ցնցուղով	հատ	3	
19	Ճկափող Φ15մմ L -500մմ	հատ	14	
20	Հիմքում անցքերի բացում δ=600	տեղ	1	300x300
21	Պատերում անցքերի բացում δ=400	տեղ	13	150x150
22	Պոլիպրոպիլենե ֆիթինգներ	հատ	70	□50,40,32
23	Պոլիպրոպիլենե ֆիթինգներ	հատ	220	□25,20
24	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	371.0	
25	խողովակների մեկուսացում ֆոլգապատաց հանքային բամբակով	□.մ.	2.0	Նկուղում

	Արտաքին ցանց			
1	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով III - րդ կարգի գրունտներում	խ.մ	27.0	
2	Նույնը ձեռքով	խ.մ	7.0	
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	2.0	
4	Պո□□□