



Ծրագրի կոդը TLR-03 անվանումը Գյուլագարակի մանկապարտեզի կառուցում

Հայտատու

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Հողային աշխատանքներ						
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	423				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	17				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	50				
4	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով, տոփանումով	մ3	423				
5	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	50				
6	գոյություն ունեցող 6x1.2x0.22 չափի բազմանցք ծածկի պանելների /սալերի/ ապամոնտաժում	հատ	34				
7	գոյություն ունեցող 2.95x1.2x0.22 չափի բազմանցք ծածկի պանելների /սալերի/ ապամոնտաժում	հատ	16				
8	սալերի միջեւ գոյություն ունեցող միաձույլ ե/բ հատվածների քանդում	մ3	6.5				
9	բետոնե պատերի վերնամասերի քանդում	մ3	114.1				
10	40սմ հաստ. բետոնե պատերում 800x1200(h) նոր բացվածքների իրականացում	մ3	2.3				
11	բետոնե պատերում օղափոխման համար բացվածքների իրականացում	մ3	0.44				
12	բետոնե պատերի լայնացված մասի քանդում	մ3	0.2				
13	անցքերի շաղափում գոյություն ունեցող բետոնե պատերում 22մմ տրամագծով, 40սմ խորությամբ	հատ	486				
14	անցքերի շաղափում գոյություն ունեցող բետոնե պատերում 18մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	120				
15	անցքերի շաղափում գոյություն ունեցող բետոնե պատերում 16մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	192				
16	անցքերի շաղափում գոյություն ունեցող բետոնե պատերում 11մմ տրամագծով, 15սմ խորությամբ	հատ	238				
17	շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	123.5				
18	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 8կմ	տ	272				
2	Հիմքեր, սյուներ						

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
1	Նախահիմքի պատրաստում բետոնց մակնիշը B10	մ3	1.2				
2	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	12.4				
3	պողպատե ամրան A500C	տ	0.014				
4	սյան ե/բ սյունակալների պատրաստում բետոնով մակնիշը B22.5(300)	մ3	6				
5	պողպատե ամրան A500C	տ	0.14				
6	Նախաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B10	մ3	0.6				
7	բազալտե խճից Նախաշերտի պատրաստում h=60մմ	մ3	0.36				
8	միաձուլյ ե/բ հիմնահեծանների պատրաստում մակնիշը B22.5(300)	մ3	3.2				
9	պողպատե ամրան A500C	տ	0.166				
10	ամրան A-I	տ	0.093				
11	խամբարաբետոնե ժապավենների պատրաստում հիմնահեծանի վրա բետոնով մակնիշը B15(200)	մ3	8.25				
12	ե/բ հեծան կապերի պատրաստում մակնիշը B22.5(300) 0.0 նիշում	մ3	10.7				
13	ամրան A-I	տ	0.415				
14	պողպատե ամրան A500C	տ	0.594				
15	միաձուլյ ե/բ հիմնահեծանների պատրաստում գոյություն ունեցող հիմքերի վրա մակնիշը B22.5(300)	մ3	79.7				
16	պողպատե ամրան A500C	տ	4.437				
17	ամրան A-I	տ	2.208				
18	ե/բ սյուների պատրաստում բետոնով մակնիշը B22.5(300)	մ3	22.9				
19	պողպատե ամրան A500C	տ	3.067				
20	ամրան A-I	տ	0.964				
21	տափօղակների տեղադրում /թիթեղ h=20, 22մմ/	տ	0.517				
22	ե/բ միջուկների պատրաստում թեթև բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	5.75				
23	պողպատե ամրան A500C	տ	0.283				
24	ամրան A-I	տ	0.093				
25	որմնախարսխի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ ամրանավորմամբ	մ2	144				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
26	եռակցված ամրանային մետաղացանց Bp տեղադրում ք100x100 /ամրացնելով պողպատաթիթեղով եւ ոյուբել մեխերով/	տ	0.297				
27	խարիսխներ սալերի ամրացման համար ամրանային մետաղալար Bp	տ	0.17				
28	արտաքին հիմքերի կողային քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ2	189				
29	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	69.7				
3	Սանդուղքներ, հարթակներ						
1	Նախաշերտի պատրաստում բազալտե խճից, h=60մմ	մ3	2.48				
2	Նախաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B10	մ3	0.18				
3	աստիճանների, հարթակների եւ թեքուղու խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	48.6				
4	ցեմ-ավազե հավասարիչ շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	42.3				
5	ե/բ թեքուղու հիմքասալի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	1.7				
6	պողպատե ամրան A500C	տ	0.13				
7	ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	3.7				
8	ամրան A-I	տ	0.056				
9	պողպատե ամրան A500C	տ	0.206				
10	հարթակի միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	4.85				
11	ամրան A-I	տ	0.014				
12	պողպատե ամրան A500C	տ	0.409				
13	աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	37.4				
14	հարթակների երեսապատում /բրեկչա/ բազալտե սալերի ջարդոնից	մ2	54.9				
15	եռակցված ցանց ամրանային մետաղացանց Bp ք100x100	տ	0.136				
16	նկուղի մուտքի խամքարաբետոնե հենապատի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	2.1				
17	նկուղի մուտքի բետոնե հենապատի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	1.05				
18	պողպատե ամրան A500C	տ	0.057				
19	ամրան A-I	տ	0.004				
20	պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ ամրանավորմամբ	մ2	59.85				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
21	խարիսխներ սալերի ամրացման համար ամրանային մետաղալար Bp	տ	0.07				
22	բազալտե թասակի տեղադրում 400x50(հ)	զմ	4.5				
4	Ե/բ կոնստրուկցիաներ						
1	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում մակնիշը B22.5(300) /0.0 նիշ/	մ3	18.7				
2	պողպատե ամրան A500C	տ	1.309				
3	ամրան A-I	տ	0.656				
4	տափօղակների տեղադրում թիթեղից /h=14մմ/	տ	0.035				
5	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալերի պատրաստում մակնիշը B22.5(300) /0.0 նիշ/	մ3	65				
6	պողպատե ամրան A500C	տ	11.693				
7	ամրան A-I	տ	0.55				
8	բացվածքի փակում խարամբետոնով մակնիշը B15(200)	մ3	6.25				
9	բացվածքների փոքրացում ինքնաընդարձակվող բետոնով մակնիշը B15(200)	մ3	1.1				
10	պողպատե ամրան A500C	տ	0.063				
11	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	9.4				
12	Ե/բ միաձույլ հենարանի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	4.2				
13	պողպատե ամրան A500C	տ	0.145				
14	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում մակնիշը B22.5(300) /վերնածածկ/	մ3	81.7				
15	տափօղակների տեղադրում թիթեղից /h=14մմ/	տ	0.268				
16	պողպատե ամրան A500C	տ	4.83				
17	ամրան A-I	տ	3.743				
18	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում մակնիշը B22.5(300)	մ3	13				
19	պողպատե ամրան A500C	տ	1.607				
20	ամրան A-I	տ	0.371				
21	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալերի պատրաստում մակնիշը B22.5(300) /վերնածածկ/	մ3	90.5				
22	պողպատե ամրան A500C	տ	14.873				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
23	ամրան A-I	տ	0.737				
24	Ե/բ միաձուլվ մտոցի կողերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	0.26				
25	պողպատե ամրան A500C	տ	0.031				
26	ամրան A-I	տ	0.011				
27	պողպատաթերթից եւ ամրանից ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.007				
28	փրփրապլաստի տեղադրում դեֆորմացիոն կարերում 100մմ հաստ.	մ2	23				
29	փրփրապլաստի տեղադրում դեֆորմացիոն կարերում 50մմ հաստ.	մ2	20				
30	փրփրապլաստի տեղադրում դեֆորմացիոն կարերում 30մմ հաստ.	մ2	81.3				
5	Տանիք						
1	տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով h=180մմ	մ3	99.4				
2	տանիքի սոսնձվող գոլորշամեկուսացում ռուբերոիդից բիտումային մածիկով 1 շերտ	մ2	552				
3	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 20մմ հաստությամբ	մ2	552				
4	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում /բացի կավարամածից/	մ3	41				
5	տանիքի պատրաստում ներկված մետաղակղմինդրից d=0.5մմ, H ոչ պակաս քան 30մմ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	850				
6	ձեղնահարկի լուսամուտների ներկված մետաղակղմինդր d=0.5մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ	մ2	51				
7	տանիքի մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.05				
8	մետաղական մտոցների տեղադրում	տ	0.03				
9	վաքաձեւ ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	80.1				
10	ձեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում ներառյալ շերտափեղկերը	հատ	6				
11	լուսամուտների բռնակ-փակիչների տեղադրում	հատ	6				
12	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	215.8				
13	ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	1.6				
14	կաթլաթափ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	59.2				
15	տախտակամածի պատրաստում 50մմ հաստ.	մ2	92				
16	փայտամածի պատրաստում 30մմ հաստ.	մ2	54.6				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
17	ձեղնալուսամուտների երեսապատում ներկված ցինկապատ թիթեղով 0.5մմ հաստությամբ	մ2	16.8				
18	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	961				
19	ձևարգելիչների տեղադրում անկյունակներից, խողովակներից /68 հատ ըստ նախագծի/	տ	0.415				
20	մետաղական տարրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տ	0.492				
21	բետոն բարձիկների պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	1.1				
22	ձեղնահարկի լուսամուտների լուսամուտների յուղաներկում ներառյալ շերտափեղկերը	մ2	12.2				
6	Շվաքարան						
1	շվաքարանի հիմնակմախքի պարաստում պողպատե քառակուսի և ուղանկյուն պողպատե խողովակներից /ըստ նախագծի/	տ	0.882				
2	ծածկույթի պատրաստում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	13				
3	կախովի ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	1.5				
4	կաթաթափի պատրաստում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	1.63				
5	մետաղական տարրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տ	0.82				
7	Միջնապատեր						
1	միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստ.	մ2	32				
2	միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 20սմ չափերի	մ3	84.2				
3	միջնորմների շարվածքի ամրակցում անկյունակներով	տ	0.3				
4	ամրան A-I	տ	0.1				
5	պողպատե ամրան A500C	տ	0.28				
6	միջնորմների ամրանավորում Bp ք200x200 ցանցով	տ	0.08				
7	միջնորմների դատարկությունների լցում թեթև բետոնով մակնիշը B12.5(150)	մ3	6				
8	պատյանների պատրաստում գիպսակարտոնե սալերով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	18.5				
9	խողովակների երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	14				
10	ջեռուցման խողովակների ՄԴՖ-ից պատյանի պատրաստում /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	43				
11	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B22.5(300)	մ3	1.8				
12	ամրան A-I	տ	0.04				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
13	պողպատե ամրան A500C	տ	0.07				
14	սանհագույցների միջնորմների պատրաստում ջրակայուն լամինացված ԴՄԴ-ից /16մմ/ ներառյալ ալյումին խողովակներից կարկասը եւ ամրացման դետալները	մ2	23.4				
8 Դռներ և պատուհաններ							
1	ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	20.37				
2	սպիտակ ալյումինե վիտրաժների /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	8				
3	ներքին ՄՂՖ ապակեպատ երկփեղկ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	9.2				
4	ներքին ՄՂՖ ապակեպատ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	23.26				
5	ներքին ՄՂՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	21.86				
6	ներքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	28				
7	սանհանգույցների ջրակայուն լամինացված ԴՄԴ-ի /16մմ/ դռնակների պատրաստում ներառյալ սարքերը, բռնակները	մ2	9.4				
8	դռան արգելափակիչների տեղադրում	հատ	9				
9	սպիտակ մետաղապլաստ բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	38.01				
10	սպիտակ մետաղապլաստ չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	59.4				
11	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում b=30սմ	զմ	46				
12	շերտավարագույրների տեղադրում	մ2	104				
9 Հատակներ							
1	ցեմենտային նախաշերտի փուլում 20մմ հաստությամբ	մ2	291.4				
2	ցեմենտային նախաշերտի փուլում 30մմ հաստությամբ	մ2	355				
3	խարամաբետոնե նախաշերտի փուլում 70մմ հաստությամբ	մ3	45				
4	ջրամեկուսացում ռուբերոիդից բիտումային մածիկով 1 շերտ	մ2	124.6				
5	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը, շրիշակները/	մ2	355				
6	հատակների պատրաստում չսահող կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	291.4				
7	շրիշակների պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ., h=100մմ	մ2	24				
10 Ներքին հարդարում							

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
1	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճասալի տակ	մ2	217.9				
2	պատերի երեսապատում հախճասալով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	217.9				
3	պատերի գաջե սվաղում	մ2	1032				
4	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեթույունների սվաղում գաջով	մ2	75				
5	պատերի եւ հարթ թեթույունների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	1107				
6	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	592.2				
7	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	592.2				
8	Արմատրոնգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստում /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	53.7				
11 Արտաքին պատեր, հարդարում							
1	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից, 40սմ հաստ	մ3	90				
2	ամրանային ցանց ամրան A-I	տ	0.318				
3	շենքի ճակատային մասի պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով ցանցի վրայով 35մմ հաստ. /ներառյալ հարթ թեթույունները/	մ2	340				
4	լարացանց Bp ք100x100	տ	0.38				
5	քիվի սվաղում ցեմենտային շաղախով ցանցի վրայով 30մմ հաստ.	մ2	198				
6	լարացանց Bp ք100x100	տ	0.21				
7	ամրանային կապեր ամրան A-I	տ	0.12				
8	արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապոլիստիրոլով 50մմ հաստ.	մ2	310				
9	բետոնե նախաշերտի պատրաստում լուսամուտագոգի տակ մակկիշը B15(200)	մ3	1.9				
10	արտաքին լուսամուտագոգերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	11				
11	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեւոյթի նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	538				
12	գլխավոր մուտքի հովհարի երեսապատում Ալիկաբոնդով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	15				
12 Բարեկարգում							
1	տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	մ2	1410				
2	գրունտի խտացում խճով	մ2	481				
3	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում h=120մմ	մ3	44.4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
4	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	370				
5	ավազից նախաշերտի պատրաստում h=50մմ	մ3	14				
6	մայթերի ծածկույթի պատրաստում բետոնե դեկորատիվ սալիկներից /մոխրագույն երանգով ոչ պակաս 5սմ հաստությամբ/	մ2	275				
7	խաղահրապարակի ավազի շերտի պատրաստում h=80մմ	մ3	9.6				
8	եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	99				
9	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	131				
10	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 100x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	220				
11	բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B15(200), h=80մմ	մ3	7.7				
12	սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի ջարդոնից	մ2	96				
13 Ցանկապատ							
2	գրունտի փռում տեղում	մ3	11.2				
3	ամրան A-I	տ	0.173				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	0.301				
5	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 40x40x4մմ անկյունակներով, /h=1.6մ/ 50x50 քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը/ըստ նախագծի/	զմ	234.4				
6	միաձույլ ե/բ հիմնակապի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.55				
7	ամրան A-I	տ	0.011				
8	պողպատե ամրան A500C	տ	0.015				
9	մետաղական դարպասի եւ դռնակի տեղադրում /ըստ նախագծի/	տ	0.431				
10	մետաղական ցանկապատի, դարպասի, դռնակի, մանր մետաղական շրջանիկների հակակոռզիոն ներկում	տ	5.9				
14 Ջեռուցում							
1	պատի երկկոնտուրանի տուրբո ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում N=36 կկտ/ժամ, ներառյալ ծխատարը	կ-տ	2				
2	շրջանառու պոմպերի տեղադրում Q=1.5մ3/ժ, H=9.8մ, N=390-ւտ /կամ համարժեք/	կ-տ	2				
3	մետաղական բաշխիչ սանրիկ D=76x3մմ, L=0.5մ	հատ	2				
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	50				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	80				
6	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	100				
7	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x5.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	110				
8	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x500մմ, 1100Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	4				
9	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x700մմ, 1510Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	14				
10	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x800մմ, 1725Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	4				
11	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x900մմ, 1940Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	7				
12	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1200մմ, 2590Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	4				
13	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1400մմ, 3020Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
14	պատյան պողպատե խողովակներից D=50մմ	զմ	2.4				
15	պատյան պողպատե խողովակներից D=40մմ	զմ	2				
16	ջերմակարգավորիչ փականներ D=15մմ	հատ	35				
17	փականներ D=15մմ	հատ	6				
18	փականներ D=20մմ	հատ	4				
19	փականներ D=25մմ	հատ	2				
20	փականներ D=32մմ	հատ	8				
21	անցքերի բացում միջնորմներում եւ ամրակցում մոնտաժից հետո	հատ	15				
22	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	340				
23	կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում, պարամետրների գործիքային ստուգումով	կ-տ	2				
15 Օդափոխություն							
1	օդամուղ ТТПО 200 Q=300մ3/ժ H=250 Պա, N=108Վտ	հատ	1				
2	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150x150մմ, 0.5մմ հաստ.	մ2	8				
3	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150x250մմ, 0.5մմ հաստ.	մ2	8				
4	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 250x200մմ, 0.5մմ հաստ.	մ2	19				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
5	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 250x250մմ, 0.5մմ հաստ.	մ2	5				
6	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=200մմ, 0.5մմ հաստ.	մ2	1.5				
7	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1.8x1.3x0.7(հ)մմ, 0.9մմ հաստ.	հատ	1				
8	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1.0x0.6x0.7(հ)մմ, 0.9մմ հաստ.	հատ	4				
9	կարգավորվող ճաղավանդակների տեղադրում 150x150մմ	հատ	7				
10	կարգավորվող ճաղավանդակների տեղադրում 250x200մմ	հատ	16				
11	կարգավորվող ճաղավանդակների տեղադրում 250x250մմ	հատ	4				
12	դրոսեկ փական 150x200մմ	հատ	4				
13	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 200x200մմ	հատ	6				
14	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 200x300մմ	հատ	4				
15	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 300x300մմ	հատ	4				
16	մետաղական ցանցերի տեղադրում 5x5մմ	մ2	2				
17	մետաղակոնստրուկցիա օդատարների ամրացման համար	տ	0.015				
16 Տաք եւ սառը ջրամատակարարում							
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x4.6մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	23				
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	18				
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	29				
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	105				
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x5.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը /տաք ջրի համար/	զմ	18				
6	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը /տաք ջրի համար/	զմ	58				
7	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը /տաք ջրի համար/	զմ	40				
8	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը /տաք ջրի համար/	զմ	80				
9	շրջանաձու պոմպերի տեղադրում Q=1մ3/ժ, H=12մ, N=390Կտ	կ-տ	1				
10	փականներ D=40մմ	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
11	փականներ D=32մմ	հատ	2				
12	փականներ D=25մմ	հատ	2				
13	փականներ D=15մմ	հատ	37				
14	հետադարձ փականներ D=32մմ	հատ	2				
15	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	22				
16	լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	16				
17	խոհանոցակոնքերի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	6				
18	ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	3				
19	ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	58				
20	անցքերի բացում եւ վերականգնում հիմքերում 300x300մմ b=600մմ	հատ	1				
21	անցքերի բացում եւ վերականգնում պատերում 150x150մմ b=400մմ	հատ	13				
22	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆլզայապատ հանքային բամբակով /նկուղում/	մ3	2				
23	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	371				
24	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.371				
17 Արեւային տաք ջրամատակարարում							
1	արեւային կոլեկտոր AP-20 /APRICUS կամ համարժեք/	կ-տ	4				
2	շրջանառու պոմպերի /G=0.9մ3/ժ, H=15մ/ տեղադրում համալրված մանոմետրով, ջերմաչափով, հոսքի տվիչով, հետադարձ փականով եւ փականներով Dy=20 /ըստ նախագծի /	կ-տ	2				
3	ծավալային ջրատաքացուցիչ /բոյլեր/ 700լ համալրված 3 կ-տ հզորության տենով /APRICUS կամ համարժեք/	կ-տ	1				
4	ավտոմատ ջերմակարգավորիչ փականներ D=32մմ	հատ	1				
5	համակարգի կառավարման վահանակ Solar controller 245x155x125 /APRICUS կամ համարժեք/	հատ	1				
6	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 8լ	հատ	1				
7	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 20լ	հատ	1				
8	պղնձե խողովակներ Dy=20մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	75				
9	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=28մմ խողովակների մեկուսացման համար /AEROFLEX կամ համարժեք/	զմ	75				
10	ալյումինե անկյունային ամրացման էլեմենտներ	տ	0.1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
11	մետաղական էլեմենտներ ամրացման համար	տ	0.03				
12	մանր մետաղական ճեղքվածքների յուղաներկում	տ	0.03				
13	հակասառնեցուցիչ հեղուկ /անտիֆրիզ/	մ3	0.032				
18 Կոյուղի							
1	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավորմաները	զմ	85				
2	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50x1.8մմ, ներառյալ ձեւավորմաները	զմ	72				
3	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	4				
4	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	2				
5	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով /մանկական/	կ-տ	12				
6	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով /մանկական/	կ-տ	12				
7	2 բաժանմունքով պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնակով/	կ-տ	1				
8	1 բաժանմունքով չժանգոտվող պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնակով/	կ-տ	4				
9	տաշտակների տեղադրում կոմպոզիտ նյութից /ակրիլային/ ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	3				
10	հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	6				
11	պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D=50մմ	հատ	3				
12	պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D=100մմ	հատ	7				
13	անցքերի բացում եւ վերականգնում պատերում 200x200մմ b=400մմ	հատ	7				
14	անցքերի բացում եւ վերականգնում հիմքերում 400x400մմ b=600մմ	հատ	4				
15	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով /նկուղում/	մ3	1.2				
16	պատյան պոլիէթիլենային խողովակներից Dy=200մմ, L=1.8մ	հատ	1				
17	համակարգի փորձարկում	զմ	157				
18	հայելիների տեղադրում /50x50սմ/	հատ	14				
19	զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	14				
20	սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	90				
19 Արտաքին ջրամատակարարում							

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	27				
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	7				
3	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	2				
4	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	24				
5	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	10				
6	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 8կմ	տ	17				
7	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=110x6.6մմ PN10	զմ	2				
8	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=50x4.6մմ PN16	զմ	29				
9	պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ 110x110մմ	հատ	1				
10	պոլիէթիլենային միջադիր D=100մմ	հատ	2				
11	պողպատե ազատ կցաշուրթ D=100մմ	հատ	2				
12	պոլիէթիլենային անցում 110x50մմ	հատ	1				
13	պոլիէթիլենային անցում 50x32մմ	հատ	1				
14	փականներ D=40մմ	հատ	1				
15	ջրաչափերի տեղադրում D=32մմ	հատ	1				
16	ֆիլտր D=32մմ	հատ	1				
17	հրշեջ հիդրանտների տեղադրում D=100մմ, L=1000մմ	հատ	1				
18	հրշեջ հիդրանտների թուջե տակդիրի տեղադրում	հատ	1				
19	հիդրանտի հենակալի տակ բետոնե բարձիկի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	0.012				
20	ջրմուղի ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի տեղադրում (ներառյալ ամրանը) D=1000մմ, H=1500մմ	մ3	0.78				
21	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	0.6				
22	պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ	հատ	2				
23	մետաղակոնստրուկցիաներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.06				
24	պողպատե խողովակների միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	տեղ	1				
25	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	31				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
26	խողովակների լվացում վարաքաղերցումով	կմ	0.031				
27	ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա	մ3	6				
20 Արտաքին կոյուղի եւ կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման կայան							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	37				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	41				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	10				
4	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	8				
5	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	29				
6	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	18				
7	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 8կմ	տ	73				
8	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=160x3մմ	գմ	111				
9	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի տեղադրում (ներառյալ ամրանը) D=1000մմ, H=1100մմ	մ3	2.9				
10	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	1.6				
11	պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ	հատ	8				
12	մետաղակոնստրուկցիաներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.18				
13	դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	1.6				
14	ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա	մ3	26				
15	համակարգի փորձարկում	գմ	111				
16	կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման TOPAS 20 կայանի /կամ համարժեք/ /օրական 4մ3 ծավալով/ տեղադրում եւ փորձարկում	կ-տ	1				
17	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի տեղադրում (ներառյալ ամրանը) D=1000մմ, H=2200մմ	մ3	0.7				
18	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	0.2				
19	թուջե մտոց	հատ	1				
20	անցքերի բացում դիտահորի պատերում 50մմ տրամագծով	հատ	12				
21	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	1				
22	ավազից նախաշերտի պատրաստում	մ3	0.2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
23	Ե/բ հատակի սալի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	0.6				
24	ամրանային մետաղացանց Bp ք150x150	տ	0.02				
21 Ներքին էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ							
1	էլեկտրական վահանակի պլաստմասե տուփ /220x150x150/մմ	կ-տ	1				
2	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա	հատ	1				
3	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	3				
4	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա	հատ	5				
5	մագնիսական գործարկիչ ՊՄԼ122 տեղադրում /կամ համարժեք/	հատ	4				
6	ղեկավարման կոճակ /ՈՒԷ-212-2 կամ համարժեք/	հատ	4				
7	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա /ջրատաք./	հատ	1				
8	կախովի լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպով 3x60Վտ	կ-տ	38				
9	առաստաղի լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 2x36Վտ	կ-տ	37				
10	Էկոնոմ լամպով լուսատուների տեղադրում կախովի առաստաղներում 1x20/100Վտ	կ-տ	11				
11	պատի լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով 1x60Վտ	կ-տ	6				
12	վարդակների տեղադրում երկու տեղով, հողանցումով	հատ	20				
13	վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	25				
14	երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	18				
15	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	20				
16	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	60				
17	էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	85				
18	ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում ճկախողովակով	զմ	1700				
19	ՊՊՎ 2x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում ճկախողովակով	զմ	300				
20	ՊՎ 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում ճկախողովակով	զմ	2000				
21	ճկախողովակների տեղադրում D=25մմ	զմ	1500				
22	հողանցման անկյունակ 50x50x5մմ, L=2.5մ-4հատ	տ	0.038				
23	հողանցման շերտապողպատ 40x4մմ, L=30մ	տ	0.038				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
24	հողանցման շերտապողպատ 25x4մմ, L=20մ /խրամուղում եւ պատերով/	տ	0.016				
25	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	17				
26	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	4				
27	ավազից նախաշերտի պատրաստում	մ3	7.5				
28	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	11				
29	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	2.5				
30	ավելորդ գրունտի փռում տեղում ձեռքով	մ3	7.5				
31	ՎՎԳ 3x6 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում խրամուղով	գմ	30				
32	ՎՎԳ 3x6 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում պատերի վրայով	գմ	40				
33	ճկախողովակների տեղադրում D=25մմ	գմ	30				
22	Գազամատակարարման ներքին ցանց						
1	խողովակաշարի անցկացում անկար պողպատե խողովակներից D=32x2.5մմ	գմ	4				
2	խողովակաշարի անցկացում անկար պողպատե խողովակներից D=25x2մմ	գմ	3				
3	ներքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	գմ	7				
4	գազախողովակների արտափչում օդով	գմ	7				
5	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	0.7				
6	խցանային փականներ D=20մմ	հատ	2				
7	խցանային փականներ D=25մմ	հատ	1				
8	անցքերի բացում պատերում D=80մմ	հատ	1				
9	պաշտպանիչ պատյան պողպատե խողովակներից Dy=65մմ, L=0.6մ	հատ	1				
10	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	1				
11	գազի վթարային անջատիչ կափույրի D=40մմ տեղադրում	հատ	1				
12	ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	6				
23	Գազամատակարարման արտաքին ցանց						
1	հենարանների համար փոսերի փորում IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ3	10				
2	բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար մակնիշը B15(200)	մ3	11.6				
3	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=108x4մմ	գմ	9.5				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=89x4մմ	զմ	8.5				
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=45x2.5մմ	զմ	470				
6	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.058				
7	փական D=40մմ	հատ	2				
8	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=108x4մմ, L=5.2մ	հատ	2				
9	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=89x4մմ, L=5.2մ	հատ	2				
10	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=57x3մմ, L=4մ	հատ	10				
11	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=57x3մմ, L=3մ	հատ	98				
12	խողովակների եւ հենարանների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	138.2				
13	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	488				
14	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	488				
15	պարոնիտ	կգ	0.012				
16	շարժական եւ անշարժ հենարանների տեղադրում	տ	0.04				
17	խողովակները պատին ամրացման մետաղական տարրեր	տ	0.005				
18	պողպատե ամրան A500C	տ	0.138				
19	գազախողովակների միացում գործող ցանցին D=40մմ	տեղ	1				
20	գազահաշվիչ հանգույցի տեղադրում պահարանով G-6	կ-տ	1				
21	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	10				
22	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 8կմ	տ	18				
24 Հակահրդեհային համակարգ							
1	կառավարման վահան 6 զոնայի ղեկավարման, ստեղնաշար, ձայնային մոդուլով /6 զոնայի ընդլայնման եւ 911 ծառայությանը միանալու հնարավորությամբ/	հատ	1				
2	անընդմեջ սնուցման աղբյուր	հատ	1				
3	մարտկոց 12B7A /կամ համարժեքը/	հատ	2				
4	ծխային ազդասարք	հատ	49				
5	ջերմային ազդասարք	հատ	6				
6	հրդեհի ազդասարք ձեռքի	հատ	6				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
7	շլակ տեղադրում	հատ	4				
8	սեղմակաշար	հատ	1				
9	սեղմակաշարի տուփ	հատ	1				
10	մալուխի անցկացում /6ж-ИМП 6x0.22	զմ	600				
11	վինիլաստե խողովակների տեղադրում D=10մմ	զմ	420				
12	կապի սարքավորում	հատ	1				

Ուղիղ արժեք

ԱԱՀ

Ընդամենը շին.արժեք

20%
