

Շինարարության անվանումը ՀՀ Գերաբրուկիի մարզի Ծովագյուղ համայնքի վեշաբբ փողոցների ա/բ ծածկույթի փոսային և կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման և փորձաքննության ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Միավորի արժեքը, հազ. դրամ	Արժեքը, հազ. դրամ	
				միավ.	ընդամ.
1	3	4	15	16	17
	Շինարարական և մոնտաժային 24-րդ փողոց				
1	Ա/բետոնե կտրում ծածկույթի ֆրեզերային եղանակով h=4սմ	մ ²	0,00	0,50	135,50
2	Քանդված ա/բետոնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	1,54	0,50	9,75
3	Ա/բետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում H=3-5սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով	100մ ²	12,81	372,04	781,28
4	Բիտումի լցաբաշխում	մ ²	0,04	0,79	165,55
5	Ա/բետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում H=7սմ, մինչև 5քմ. Մակերեսով	100մ ²	12,81	638,49	89,39
6	Բիտումի լցաբաշխում	մ ²	0,08	1,56	21,82
7	Ա/բետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում H=3-5սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով՝ խճային հիմքով	100մ ²	12,81	460,74	69,11
8	Բիտումի լցաբաշխում	մ ²	0,04	0,79	11,83
9	Ա/բետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում H=7սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով՝ խճային հիմքով	100մ ²	12,81	638,49	204,32
10	Բիտումի լցաբաշխում	մ ²	0,08	1,56	49,88

1	3	4	15	16	17
11	Հիմքի իրականացում չափագատված խճից h=8սմ	մ ³	1,97	8,07	30,66
12	Ճաքերի եզրերի բիտումնապատենւմ և լցում	100սմ	0,00	21,10	39,03
	Մանկապարտեզի դիմամաս				
1	Ա/բետոնէ կտրում ծածկուլթի	մ ²	0,00	0,50	95,20
2	Քանդված ա/բետոնի բարձում	տ	1,54	0,50	6,85
3	Ուղեգծի հարթեցում բուլքովերով	100մ ²	1,22	1,22	2,32
4	Ներքին շերտի իրականացում	100մ ²	12,81	410,26	781,13
5	Ծածկույթի պատրաստում տաք	100մ ²	12,81	460,85	877,46
6	Հիմքի իրականացում չափագատված	մ ³	1,97	8,07	122,66
7	Բիտումի տարածում 1000մ ² -4, 12տ բիտումի ծախսով	տ	5,95	179,64	143,71
8	Գոյություն ունեցող բազալտե	մ	0,02	0,83	2,48
9	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափի վրա	տ	1,54	0,50	0,13
10	Քանդված բազալտե եզրաքարերի վերատեղադրում բետոնէ հիմքով B15	մ	0,027	4,18	12,55
11	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնէ հիմքով 30x15սմ չափերի	մ	0,027	13,52	40,56
	Ընդամենը՝				3693,14
	Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)				4184,33
	Ընդամենը շահույթով (11%)				4644,61