

ՄԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Երասխանուն համայնքի ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքներ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորներ	Ցանկում	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./
1	2	3	4	5	6
1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում երսկավատրով կողլիցք	մ ³	113.00	0,39	43,71
					1,202
2	3-րդ կարգի բնակողի մշակում երսկավատրով բարձելով ա/խրքնաթափերի վրա	մ ³	104.00	0,69	71,55
					1,202
3	Ավելորդ բնակողի տեղափոխում 7կմ	տն	197,60	1,89	373,92
					1,202
4	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակի տակ H=10սմ	մ ³	22,00	5,10	112,19
					1,202
5	Ավազե շերտի իրականացում խողովակի վրա H40սմ	մ ³	87,00	4,09	355,66
					1,202
6	Փ63մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում խողովակում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զծ.մ	288,0	1,44	415,95
					1,202
7	Փ108մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում խողովակում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զծ.մ	22,0	5,28	116,19
					1,202
8	Փ80մմ պողպատե տողակի տեղադրում	խատ	2,000	52,02	104,05
					1,202
9	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում Փ0,6մ ծածկի սալով	մ ³	0,33	156,75	51,73
					1,202
10	Թուջե մուղի արժեքը	խատ	1,0	75,15	75,15
					1,202
11	Փ32մմ ջրաչափի տեղադրում ֆիտրով	խատ	1,00	16,53	16,53
					1,202
12	Ետլիքի իրականացում տեղի բնակողով ձեռքով.	մ ³	11	1,08	11,90
					1,202
13	Ետլիքի իրականացում բուրդողերով տեղափոխելով 20մ	մ ³	102,00	0,21	21,23
					1,202
Ընդամենը /հազ. դր./					1769,8
Հահույք 11%					194,6732
Ընդամենը /հազ. դր./					1964,4
Ա.Ա.Հ 20%					392,88592
Ընդամենը /հազ. դր./					2357,3