

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ
ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ




h/h	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
1	Ասբոշիֆերի տանիքածածկի և ջրհորդանի ապամոնտաժում ներառյալ փայտե կավարամածը	մ ²	517,0
2	Փայտյա կառուցվածքների ապամոնտաժում	մ ³	3,75
3	Զրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	34,0
4	Տանիքի խարամի մաքրում	մ ³	43,0
5	Պատերի «միդիս» շարվածքի քանդում	մ ³	507,0
6	Ե/բետոնե գոտու բարավորների, հեծանների և սյուների ապամոնտաժում	մ ³	49,0
7	Հավաքովի անցքավոր ծածկի սալերի ապամոնտաժում	մ ²	360,0
8	Սալերից միջնորմների քանդում	մ ²	102,0
9	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ ²	30,8
10	Ալյումինե պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	74,4
11	Բետոնե աստիճանների քանդում	մ ³	7,0
12	ՓՏՍ հատակի քանդում ցեմենտ/ավազե նախաշերտի հետ միասին	մ ²	282,9
13	Խեցեսալե հատակի քանդում ցեմենտ/ավազե նախաշերտի հետ միասին	մ ²	67,6
14	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում	մ ³	53,0
15	Շվաքարանի մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	38,6
16	Շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	706,0
17	Շին. աղբի տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	1270,8

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ԼՐԱԿԱԶՄ

Հ/Հ	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹԵՐ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	Չ-1
2	ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:150	Չ-2
3	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:150	Չ-3
4	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1 , 2-2 Մ1:150	Չ-4
5	ՃԱԿԱՏՆԵՐ Մ1:150	Չ-5

ՎԵՐԱԴԱՐՉՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ

1. Փայտամյուք - 3,75 մ³
2. Ծածկի հավաքովի անցքավոր սալեր - 360,0 մ²
3. Փայտե դռներ - 30,8 մ²
4. Ալյումինե պատուհաններ - 74,4 մ²
5. Մետաղյա խողովակներ - 38,6 գծմ

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄԻՍԱԿՅԱՆ		TAR-03 Արմավիրի մարզի Ալաշկերտ գյուղի մանկապարտեզի կառուցում (տեղակայում)			
ՆԳՃ	Ա.ԶԱՆՈՒՆՑ		ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ			Ա.Ն.	Չ-1	5
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	« ԱՄԱԳ » ՍՊԸ		