ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Թերթ	Անվանում	Ծանոթագր.
1	Ընդհանուր տվյալներ: Օդափոխության համակարգի սարքավորումների և նյութերի մասնագիր	Օ-1
2	Առաջին հարկի օդափոխության համակարգի հատակագիծ Մ 1:100	Օ-2
3	Երկրորդ հարկի օդափոխության համակարգի հատակագիծ Մ 1:100	Օ-3
4	Օդափոխության արտածման համակարգի սխեմաներ	Օ-4

Օդափոխության համակարգի սարքավորումների և նյութերի մասնագիր

ՀՀ ը/կ	Սարքավորումների և նյութերի անվանումը	Տիպը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի մասսան
1	Կանալային կենտրոնախույս օդափոխիչ L=365մ³/ժամ, N=33Վտ, H=17մմ.ջ.ս		հատ	1	
2	Կանալային կենտրոնախույս օդափոխիչ L=135մ³/ժամ, N=36Վտ, H=17մմ.ջ.ս		հատ	2	
3	Առանցքային օդափոխիչ L=175մ³/ժամ, N=20Վտ, H=4,5մմ.ջ.ս		հատ	3	
4	Առանցքային օդափոխիչ L=90մ³/ժամ, N=18Վտ, H=3մմ.ջ.ս		հատ	2	
5	Գլխանոց պողպատե ցինկապատ թիթեղից 1300×850×500(h)մմ, δ=0.9մմ		հատ	1	
6	Պողպատյա անկյունակ 20×20մմ, (գլխանոցի համար), յուղաներկումով		գծ.մ / կգ	8.6 / 4.85	
7	Օդատար պողպատե ցինկապատ թիթեղից Ø100, L=42մ, δ=0,5մմ		մ²	14,3	
8	Օդատար պողպատե ցինկապատ թիթեղից Ø120, L=14մ, δ=0,5մմ		մ²	6,0	
9	Մետաղական շերտափեղկ150×150		հատ	1	
10	Մետաղական ցանց ∅100		մ²	0,11	
11	Մետաղական ցանց ∅120		մ²	0,1	
12	Դեկորատիվ շերտափեղկ 150x150		հատ	18	
13	Ամրացման դետալներ գլխանոցի և օդատարների համար		կգ	15,0	
14	Կոմունիկացիոն տուփերի պատրաստում գիպսաստվարաթղթից (ներառյալ հիմնակմախքը)		մ²	8,5	

Ը Ն Դ Հ Ա Ն ՈՒ Ր Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր

Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղի մանկապարտեզի օդափոխության համակարգի նախագիծն իրականացված է Հ.Հ. օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին և կանոններին, ինչպես նաև նախագծային առաջադրանքին համապատասխան:

ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Սանհանգույցներում, խոհանոցում, բժշկի սենյակում, մեկուսարանում և ջերմային հանգույցում նախատեսվում են արհեստական արտածման համակարգեր: Օդատարներն իրականացվում են պողպատե ցինկապատ թիթեղից:

Խոհանոցում էլեկտրասալիկի վերևում տեղադրվում է գլխանոց և կենտրոնախույս օդափոխիչ` արտածումն ապահովելու համար:

Երկրորդ հարկում օդատարները պատվում են գիպսաստվարաթղթե պատյանով:

Օդափոխության օդուղիները բարձրացվում են ծածկից 0.5մ վեր և ծածկվում մետաղական ցանցով: Տանիքում գոյություն ունեն պատուհաններ` ամբողջությամբ շերտափեղկ արված, որոնց գումարային մակերեսը բավարարում է պահանջվող օդաքանակի օդն արտածելու համար:

Ջերմային հանգույցում եռապատիկ արտածումն ապահովելու համար նախատեսված է ներածում դռան ներքևի մասից և արտածում` պատի վրա տեղադրված առանցքային օդափոխիչի միջոցով:

Մյուս բոլոր սենյակներում նախատեսվում է բնական օդափոխություն առաստաղի և պատի վրա արված արտածման անցքերի միջոցով, որոնց վրա տեղադրվում են դեկորատիվ շերտափեղկեր:

Տեղակապված է`	TAR-03		
ՆԳճ	Ա. Ջանունց		
Տեղակապեց	Հ.Աբրահամյան		

Ծրագրի առաջադրանք` ՏՄԱԳՄ-01				Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղի մանկապարտեզի կառուցման նախագծի տեղակապում		
				Օդափոխություն	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	Օ-1	4
Նախագծ.	Ա. Թորոսյան			Ընդհանուր տվյալներ: Օդափոխության համակարգի սարքավորումների և նյութերի մասնագիր	INTER energia ԻՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ		
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.					