




ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Զախման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
1. Մաղը ջրամատակարարման ներքին ցանց (B1)			
1	Պատյան պողպատե խողովակներից Dy=50մմ, L=0.5մ	հատ	1
2	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	0.35
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ ³	0.16
4	Պ/է կցորդիչ 40x40մմ (պ/է և պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար)	հատ	1
5	Կրակմարիչ փրփրային ՕՓ - 9	հատ	4
6	Լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	14
7	Խոհանոցակոնքերի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4
8	Ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	5
9	Ճկախողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	32
10	Պատյան պողպատե խողովակից d =57x3մմ	զմ	2
11	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=40x3.7մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	12
12	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32x3.0մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	47
13	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25x3.5մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	32
14	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x2.8մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	65
15	Փական dy=32մմ	հատ	4
16	Փական dy=25մմ	հատ	2
17	Փական dy=20մմ	հատ	1
18	Փական dy=15մմ	հատ	4
19	Անկյունային փական dy=15մմ	հատ	32
20	Հակադարձ փական dy=32մմ	հատ	1
21	Ջրի պլաստմասե բաք W=1500լ տարողությամբ, 1720x1100x1270մմ չափերի	հատ	1
22	Լողանային փական d=32մմ	հատ	1
23	Խողովակառստ արույրե Փ50մմ	հատ	1
24	Խողովակառստ արույրե Փ25մմ	հատ	3
25	Խողովակառստ արույրե Փ15մմ	հատ	1
26	Փայտե չորսուներ 200x300x1300(L)	հատ	2
27	Ձեղնահարկում ջրի բաքի և խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով	մ ²	5
28	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	զմ	135
29	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	135
2. Տաք ջրամատակարարման ներքին ցանց (T3,T4)			
1	Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	18
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32x3.0մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	5
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25x3.5մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	38

4	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x2.8մմ, ներառյալ ֆինտինգները	զմ	50
5	Փական dy=20մմ	հատ	4
6	Փական dy=15մմ	հատ	1
7	Անկյունային փական dy=15մմ	հատ	18
8	Ջերմամեկուսացում 25մմ ռետինե խողովակներով	զմ	38
9	Ջերմամեկուսացում 20մմ ռետինե խողովակներով	զմ	50
10	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	93
3. Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց (K1)			
1	Պատյան պողպատե խողովակներից Dy=50մմ, L=0.5մ	զմ	4
2	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2.4
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ ³	0.64
4	Խեցե լվացարանների տեղադրում տուրքայով և սիֆոնով	կ-տ	2
5	Խեցե լվացարանների տեղադրում տուրքայով և սիֆոնով (մանկական)	կ-տ	12
6	Զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ձկուն միացումով	կ-տ	2
7	Զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ձկուն միացումով (մանկական)	կ-տ	12
8	2 բաժանմունքով պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով և լամինատե պահարանով / 2 դռնով /	կ-տ	4
9	Տաշտակների / տակդիր / տեղադրում կոմպոզիտ /ակրիլային/ նյութից , ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	5
10	Նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	5
11	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Փ100մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / պատերի վրա /	զմ	63
12	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Փ100մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / հողի մեջ /	զմ	33
13	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Փ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / պատերի վրա /	զմ	52
14	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Փ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / հողի մեջ /	զմ	16
15	Պլաստմասե ստուգատեղ D=100մմ	հատ	3
16	Ձագար 200x100մմ	հատ	1
17	Զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական, նիկելապատ/	հատ	14
18	Համակարգի փորձարկում	զմ	158

ՄՊԸ տնօրեն	Մ. Միսակյան		TAR-03 ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտ գյուղի մանկապարտեզի կառուցում (տեղակապում)		
ՆԳԵ	Ա. Զամունց		ՀՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՐ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. Փոստոյան				
			Աշխատանքային ժամկետի ամփոփագիր (սկիզբ)		
			Փուլ	Թեք	Թեք
			Ա.Ձ.	ԶԿ-11	12
			«ԱՄԱԳ» ՄՊԸ		