




ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑ (B1)

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	23
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	3
3	Խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	մ ²	26
4	Ավազից նախաշերտի իրականացում	մ ³	2.6
5	Ավազից պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակաշարի վրա	մ ³	6.5
6	Միացում գոյություն ունեցող D=200մմ պողպատե բաժանարարին	տեղ	1
7	Պողպատե կարճախողովակի միացում բաժանարարին, եռակցումով	հատ	1
8	Պողպատե կցաշուրթի եռակցում կարճախողովակին D=40մմ	հատ	1
9	Պլիեթիլենե կցաշուրթավոր կարճախողովակի տեղադրում de40մմ	հատ	1
10	Պողպատե ազատ կցաշուրթի տեղադրում D=40մմ	հատ	1
11	Պ/է ուղիղ կցորդիչի տեղադրում 40x40մմ	հաճ	1
12	Պլիեթիլենե PE-100 բարձր խտության խմելու ջրի ճնշումային խողովակաշարի տեղադրում, de=40մմ, PN10 (ներառյալ ձևավոր մասերը)	մ	52
13	Ե/բ պատրաստի ջրաչափական հոր 720x720x600(հ), մետաղական կափարիչով, ջրաչափական հանգույցի տեղադրման համար	հատ	1
14	Պլիեթիլենե անցում կցորդիչների տեղադրում de40x32մմ	հատ	2
15	D=32մմ փականի տեղադրում	հատ	1
16	D=32մմ կեղտազատիչի տեղադրում	հատ	1
17	D=32մմ ջրաչափի տեղադրում	հատ	1
18	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	52
19	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	կմ	0.052
20	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ ³	1.9
21	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ ³	15
22	Ավելացած գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ ա/մ վրա	մ ³	9.1
23	Ավելացած գրունտի տեղափոխում մինչև 2.0 կմ	տ	16.4

ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆՑԱՂԱՑԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ (K1)

1	2	3	4
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	45
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	9.7
3	Խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	մ ²	45.6
4	Ավազից նախաշերտի իրականացում	մ ³	4.6
5	Ավազից պաշտպանիչ շերտի իրականացում պլիեթիլենե խողովակների վրա	մ ³	16.9
6	Դիտահորերի փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	4.3
7	Կոյուղու խողովակաշարի անցկացում բարձր խտությամբ պլիեթիլենային գոֆրոխողովակներից $\Phi 150$ մմ	մ	8
8	Կոյուղու խողովակաշարի անցկացում բարձր խտությամբ պլիեթիլենային գոֆրոխողովակներից $\Phi 200$ մմ	մ	58
9	Կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ԿԴՀ-1,2,3,4,5 D1000մմ, h =0.95-1.23մ), ներառյալ ամրանը - 5հատ	մ ³	4.7
10	Մետաղակոնստրուկցիա հորի սեյսմակայունության համար	տ	0
11	Ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա 1200x1200x200(հ) (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով) - 5 հատ	մ ³	1
12	Դիտահորերի բետոնե առվակների պատրաստում B12.5 մակնիշի բետոնով (M150)	մ ³	2.0
13	Թուջե մտցնելը	հատ	5
14	Կոյուղու խողովակաշարի միացում գոյություն ունեցող ընդունիչ հորին	տեղ	1
15	Գոյություն ունեցող ընդունիչ հորի պատին 350x350մմ անցքի բացում	հատ	1
16	Գոյություն ունեցող ընդունիչ հորի պատին պողպատե խողովակից 250մմ պատյանի տեղադրում	հատ	1
17	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	0.4
18	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ ³	0.16
19	Խցափակում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.26
20	Համակարգի փորձարկում	մ	66
21	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ ³	33.2
22	Ավելացած գրունտի տեղափոխում մինչև 2.0կմ	տ	46.4

ՄՊԸ տնօրեն	Մ. Միսակյան		TAR-03 ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտ գյուղի մանկապարտեզի կառուցում (տեղակապում)		
ՆԳՑ	Ա. Ջանուցյան		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. Փոստոյան				
			Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր (վերջ)		
			Փուլ	Թեք	Թեքեր
			Ա.Գ.	ԶԿ-12	12
			«ԱՄԱԳ» ՄՊԸ		