

Ընդհանուր տվյալներ

Արմավիրի մարզի Ալաշկերտ գյուղի մանկապարտեզի շենքի ջերմամատակարարման համար նախատեսված կաթսաների գազամատակարարման արտաքին ցանցի նախագիծն իրականացված է Հ.Հ. օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին ու կանոններին և նախագծային առաջադրանքին համապատասխան:

Նախագիծը կատարված է Արմավիրիի ԳԳՄ-ի N01-02/899 առ27.07.2016թ գրությամբ առաջադրված տեխնիկական պայմաններին համաձայն:

Գազի մաքսիմալ ծախսը կազմում է 8.0 մ³/ժամ:

Գազամատակարարումն իրականացվում է վերգետնյա d=108մմ միջին ճնշման գազատարից: ՊԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով GSA -10, որից հետո նախագծվող Ø57x3.5մմ տրամագծով գազատարը , անց է կացվում վերգետնյա մետաղական հենասյուների և պարիսպի հենասյուների վրայով մոտեցվում ջերմային հանգույցում տեղադրված կաթսաներին Փ32մմ տրամագծով:

Ցածր ճնշման գազատարը նախատեսվում է իրականացնել պողպատյա ջրագազային և էլեկտրաեռակցված խողովակներով:

Գազատարը կոռոզիայից պաշտպանելու համար յուղաներկվում է 2 անգամ:


Փորձարկումից առաջ խողովակները պետք է ենթարկվեն փչամաքրման:

Անհրաժեշտ է գազատարը փորձարկել պնևմատիկորեն՝ ամրությունը և կիպությունը ստուգելու համար:


Հավաքակցումը, փորձարկումը, շահագործման հանձնումը և շահագործումը կատարել համապատասխան գործող նորմերի և կանոնների

- ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04:
- Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում:


Պայմանական նշաններ




Գոյություն ունեցող միջին ճնշման գազատար




Նախագծվող ցածր ճնշման գազատար



Գազի հաշվիչ հանգույց



Կաթսա՝ փակ այրման խցիկով (տուրբո)



Շարժական հենարան

Թերթերի համարակալում

| ՀՀ | Անվանումը                             | Թերթ   |
|----|---------------------------------------|--------|
| 1  | Անվանաթերթ                            | Գ - 01 |
| 2  | Արտաքին գազատարի հատակագիծ            | Գ - 02 |
| 3  | Երկայնական կտրվածք                    | Գ - 03 |
| 4  | Կաթսայատան հատակագիծ և կտրվածք Մ 1:50 | Գ - 04 |
| 5  | Շարժական հենարան                      | Գ - 05 |

Աշխատանքների ծավալը

| ՀՀ  | Անվանումը                                     | Չափը, տեսակը | Չափման միավոր | Քանակ     |
|-----|---|--------------|---------------|-----------|
|     | Արտաքին գազատար                               |              |               |           |
| 1   | Փոսերի քանդում ձեռքով բնահողում               |              | մ³            | 0.4       |
| 2   | Գրունտի ետլիցք ձեռքով                         |              | մ³            | 0.1       |
| 3   | Ավելորդ գրունտի հեռացում 5կմ                  |              | մ³            | 0.3       |
| 4   | Անկար պողպատյա խողովակ՝ ԳՈՍ 8732-76           | d57          | գծմ           | 44.0      |
| 5.  | Նույնը՝                                       | d32          | գծմ           | 26.0      |
| 6.  | Խողովակների և հենարանների յուղաներկում 2անգամ |              | մ²            | 15.0      |
| 7.  | ՊԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով GSA-10                 | GSA-10       | հատ           | 1         |
| 8.  | Միացման տեղ                                   | d108 / d57   | հատ           | 1         |
| 9.  | Սողմակ տիպ 30с41НЖ                            | dպ50         | հատ           | 1         |
| 10. | Հեմարան խողովակներից h=2,4մ                   | d57x3.0      | հատ / գծմ     | 2 / 4,8   |
| 11. | Ամրացում պատին                                |              | հատ / կգ      | 8 / 2.4   |
| 12. | Անցում  | d57 / d32    | հատ           | 1         |
| 13. | Կիսախողովակ                                   | d76x3.5      | հատ / կգ      | 10 / 3.4  |
| 14. | Դիէլեկտրիկ ռետինե խողովակ                     |              | հատ / կգ      | 10 / 0.9  |
| 15. | Ամրան 3 Φ12 A III                             |              | հատ / կգ      | 6 / 1.602 |
| 16. | Մետաղական թերթ G=0.075կգ                      | -4x40x60     | հատ / կգ      | 16/1,20   |
| 17. | Մետաղական թերթ G=0.113կգ                      | -4x60x60     | հատ / կգ      | 8/0.904   |
| 18. | Համակարգի փորձարկում                          |              | գծմ           | 70.0      |
| 19. | Խցափակիչ d32                                  |              | հատ           | 1         |
| 20. | Հեմարանի բետոնե հիմնատակ                      |              | մ³            | 0.3       |
| 21. | Խողովակների և հենարանների յուղաներկում 2անգամ |              | մ²            | 12.0      |
| 22. | Խողովակների արտափչում օդով                    |              | գծմ           | 70.0      |
| 23. | Խողովակների պնևմատիկ փորձարկում               |              | գծմ           | 70.0      |
|     |   |              |               |           |
|     |   |              |               |           |
|     |   |              |               |           |

|            |               |   |   |            |        |        |
|------------|---------------|---|---|------------|--------|--------|
| ՍՊԸ տնօրեն | Մ. Միսակյան   |  | TAR-03 Արմավիրի մարզի Ալաշկերտ գյուղի մանկապարտեզի կառուցում (տեղակապում) |            |        |        |
| ՆԳՃ        | Ա. Ջանունց    |  | Գազամատակարարում  | Փուլ       | Թերթ   | Թերթեր |
| Նախագծեց   | Հ. Աբրահամյան |  |   | Ա.Ճ.       | Գ - 01 | 5      |
|            |               |   | Անվանաթերթ  | «ԱՄԱԳ» ՍՊԸ |        |        |
|            |               |   |   |            |        |        |