

Ծրագրի կոդը TAR-03 անվանումը Ալաշկերտի մանկապարտեզի կառուցում

Հայտատու

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

#	#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
					նյութեր	կատարում	ընդամենը	
					a	b	c	b+c
1		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>						
	1	ասբեստացեմենտային ալիքավոր տանիքի քանդում ներառյալ կավարամածը	մ2	517				
	2	փայտյա կառուցվածքների ապամոնտաժում	մ3	3.75				
	3	ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	զմ	34				
	4	տանիքի խարամի մաքրում	մ3	43				
	5	պատերի միդիս շարվածքի քանդում	մ3	507				
	6	ե/բ բարավորների, հեծանների եւ սյուների քանդում	մ3	49				
	7	ե/բ հավաքովի ծածկի պանելների /սալերի/ ապամոնտաժում	հատ	46				
	8	սալերից միջնորմների քանդում	մ2	102				
	9	փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	30.8				
	10	ալյումինե լուսամուտների ապամոնտաժում	մ2	74.4				
	11	բետոնե աստիճանների քանդում	մ3	7				
	12	ՓՏՍ հատակի քանդում նախապատրաստական շերտի հետ միասին	մ2	282.9				
	13	խեցեսալե հատակի քանդում նախապատրաստական շերտի հետ միասին	մ2	67.6				
	14	բետոնե նախաշերտի քանդում	մ3	53				
	15	շվաքարանի մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	զմ	38.6				
	16	շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	706				
	17	շին. աղբի տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	1270.8				
2		<b>Վերադարձվող շինանյութ (առանց միավոր գների)</b>						
	1	փայտանյութ	մ3	3.75				
	2	ծածկի հավաքովի սալեր	հատ	46				
	3	փայտե դռներ	մ2	30.8				
	4	ալյումինե լուսամուտներ	մ2	74.4				
	5	մետաղական խողովակներ	զմ	38.6				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
3	Հողային աշխատանքներ						
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	150				
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	15				
3	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով, տոփանումով	մ3	67				
4	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8				
4	Կառուցման աշխատանքներ						
1	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից	մ3	308				
2	պատերի կառուցում պեմզաբլոկներից 20x40x20սմ չափերի, b=400մմ	մ3	2.9				
3	միջնորմների կառուցում պեմզաբլոկներից 20x40x9սմ չափերի	մ2	58.1				
4	միջնորմների կառուցում պեմզաբլոկներից 20x40x20սմ չափերի, b=200մմ	մ3	34.8				
5	միջնորմների դատարկությունների լցում թեթեւ բետոնով մակնիշը B12.5(150)	մ3	3.1				
6	ամրան A-I	տ	0.28				
7	պողպատե ամրան A500C	տ	0.25				
8	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.236				
9	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	1.03				
10	ամրան A-I	տ	0.032				
11	պողպատե ամրան A500C	տ	0.09				
12	դեֆորմացիոն կարանների փրփրապլաստ 20մմ հաստ., L=100մմ	մ2	6				
13	դեֆորմացիոն կարանների փրփրապլաստ 20մմ հաստ., L=200մմ	մ2	32				
14	պողպատե ամրան A500C	տ	0.155				
15	ամրանային մետաղալար Bp	տ	0.628				
16	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	20.2				
17	բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B 7.5 (100)	մ3	11.1				
18	ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	55.2				
19	պողպատե ամրան A500C	տ	2.02				
20	ամրան A-I	տ	0.744				
21	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B10	մ3	5.6				
22	որմնախարսի բետոն մակնիշը B15(200)	մ3	41.4				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
23	ուղղաձիգ քուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ2	170				
24	հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմենտ-ավազե շաղախով 30մմ հաստությամբ	մ2	45				
25	Ե/բ հիմնահեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	10.6				
26	պողպատե ամրան A500C	տ	0.522				
27	ամրան A-I	տ	0.313				
28	Ե/բ կանգնակների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	9.6				
29	ամրան A-I	տ	0.307				
30	պողպատե ամրան A500C	տ	1.011				
31	Ե/բ պարզունակների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	11.6				
32	ամրան A-I	տ	0.887				
33	պողպատե ամրան A500C	տ	2.63				
34	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.502				
35	Ե/բ հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	31.5				
36	ամրան A-I	տ	0.983				
37	պողպատե ամրան A500C	տ	5.471				
38	Ե/բ ծածկի սալերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	57.4				
39	ամրան A-I	տ	1.502				
40	պողպատե ամրան A500C	տ	3.937				
41	Ե/բ գոտու պատրաստում կաղապարամածով մակնիշը B20(250)	մ3	47.5				
42	ամրան A-I	տ	0.713				
43	պողպատե ամրան A500C	տ	1.741				
44	Ե/բ պատերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	26.5				
45	ամրան A-I	տ	0.521				
46	պողպատե ամրան A500C	տ	1.258				
47	Ե/բ կանգնակների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	33.25				
48	ամրան A-I	տ	0.668				
49	պողպատե ամրան A500C	տ	3.335				
50	Ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	16.6				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
51	ամրան A-I	տ	0.348				
52	պողպատե ամրան A500C	տ	1.22				
53	Ե/Բ աստիճանավանդակի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	4				
54	բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.35				
55	ամրան A-I	տ	0.1				
56	պողպատե ամրան A500C	տ	0.278				
57	մետաղական ցանց ամրան A-I	տ	1.1				
58	մետաղական մտոցների տեղադրում	տ	0.065				
59	մետաղական մտոցների յուղաներկում	տ	0.065				
60	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.029				
61	մետաղական աստիճանների յուղաներկում	տ	0.029				
62	աստիճանների բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	4.5				
63	մետաղական արտաքին աստիճանների տեղադրում	տ	3.053				
64	մետաղական արտաքին աստիճանների յուղաներկում	տ	3.053				
65	արեւային ջրատաքացուցիչների հենարանների պատրաստում	տ	0.663				
66	արեւային ջրատաքացուցիչների մետաղական հենարանի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	0.663				
<b>5</b>	<b>Տանիք</b>						
1	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում /բացի կավարամածից/	մ3	16.54				
2	քիվափահանի տախտակամածի պատրաստում, /50մմ հաստ/	մ2	70.3				
3	հոսանցի տախտակամածի պատրաստում, /50մմ հաստ/	մ2	75				
4	քիվի տախտակամածի պատրաստում, /30մմ հաստ/	մ2	14.8				
5	տանիքի պատրաստում ներկված մետաղակոմիտորից /ներառյալ կավարամածը/	մ2	607.4				
6	բետոնե թմբիկների պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	0.5				
7	ձեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում ներառյալ շերտափեղկերը	հատ	2				
8	լուսամուտների բռնակ-փակիչների տեղադրում	հատ	2				
9	լուսամուտների յուղաներկում ներառյալ շերտափեղկերը	մ2	4				
10	կաթալափ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	48.5				
11	քիվի երեսապատում ներկված ցինկապատ թիթեղով 0.7մմ հաստությամբ	մ2	30.2				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	118				
13	հոսանոց գունավոր ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	38.6				
14	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ/ տանիքի լուսամուտների համար/	մ2	11.4				
15	ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ կիսակլոր խողովակներից, ներառյալ կախիչները և ցանցը /համաձայն նախագծի/	գմ	58				
16	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից D=100մմ	գմ	32.2				
17	գունավոր ձնարգելների տեղադրում, 0.5մմ հաստությամբ	գմ	60				
18	տանիքի ցանկապատում մետաղական ճաղաշարով /ըստ նախագծի/	գմ	62				
19	տանիքի մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ2	29				
20	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	657				
21	տանիքի սոսնձվող գլորշամեկուսիչ շերտ ռուբերոիդից բիտումային մածիկով 1 շերտ	մ2	406.3				
22	տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով	մ3	97				
<b>6 Դռներ և պատուհաններ</b>							
1	կաղնեգույն ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	17.7				
2	կաղնեգույն ալյումինե վերնափեղկի բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ/	մ2	3				
3	կաղնեգույն ալյումինե արտաքին խուլ դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /4+4մմ, ներառյալ սարքերը, կողպեքը/	մ2	2.4				
4	ներքին ՄՂՖ ապակեպատ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ ապակեպատումը, երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը, առանց շեմի/	մ2	26.5				
5	ներքին ՄՂՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը, առանց շեմի/	մ2	23.1				
6	ներքին ՄՂՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, առանց շեմի/ /առանց վերնափեղկի/	մ2	1.89				
7	լամինատե լուսամուտագոգերի տեղադրում b=400մմ իրենց եզրակալներով	գմ	0.9				
8	ներքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	28				
9	դռան արգելափակիչների տեղադրում	հատ	9				
10	կաղնեգույն մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	59.3				
11	կաղնեգույն մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	25.2				
12	կաղնեգույն մետաղապլաստե չբացվող կամարածեւ լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	7.7				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
13	կաղնեգույն պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում b=400մմ	գմ	54.6				
14	արտաքին լուսամուտագոգերի իրականացում բազալտե սալերից 40մմ հաստությամբ	մ2	10.1				
15	շերտավարագույրների տեղադրում	մ2	109				
<b>7 Հատակներ</b>							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	215				
2	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	376				
3	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տուփանումով	մ3	215				
4	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում h=100մմ	մ3	31				
5	հատակների ամրանավորված բետոնե ենթաշերտի պատրաստում մակնիշը B15(200), h=100մմ	մ3	31				
6	ամրանային մետաղացանց Bp ք. 150x150	տ	0.41				
7	սոսնձվող ջրամեկուսացում ռուբերոիդից 1 շերտ բիտումային մածիկով	մ2	350				
8	խարամաբետոնե նախաշերտի փռում 180մմ հաստությամբ	մ3	8.64				
9	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	631				
10	վիսիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /Ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը շրիշակները/	մ2	373				
11	լամինատե հատակների պատրաստում ոչ պակաս 10մմ հաստ.,բարձր մաշվածքակայունության, 32 դասի /Ներառյալ շրիշակները, սպունգը/	մ2	16				
12	չսահող խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ.	մ2	68.4				
13	շրիշակների պատրաստում խեցեսալից, ոչ պակաս 6մմ հաստ., h=100մմ	մ2	2				
14	հատակների պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	159				
15	շրիշակների պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ., h=100մմ	մ2	10				
16	աստիճանավանդակի հարթակի պատրաստում չսահող կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	4				
17	աստիճանի մեկ եզրով շրիշակների պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ., h=160մմ	մ2	2.32				
18	աստիճանների երեսապատում չսահող կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ. /աստիճանների կերամոգրանիտ/	մ2	13.7				
<b>8 Ներքին հարդարում</b>							
1	պատերի ջերմամեկուսացում բազալտե թելքավոր սալերով 5սմ հաստ. /Ներառյալ գոլորշամեկուսիչ իզոսպան B թաղանթը/	մ2	460				
2	պատերի երեսապատում գիպսաստվարաթղթե սալերով 12մմ /Ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	460				
3	պատերի գիպսաստվարաթղթե սալերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /Ներառյալ անկյունակները/	մ2	460				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
4	պատուհանների եւ արտաքին դռների հարթ թեքությունների ջերմամեկուսացում բազալտե թեթևավոր սալերով 5սմ հաստ. /ներառյալ գոլորշամեկուսիչ իզոսպան B թաղանթը/	մ2	114				
5	պատուհանների եւ արտաքին դռների հարթ թեքությունների երեսապատում գիպսաստվարաթղթե սալերով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	114				
6	պատուհանների եւ արտաքին դռների հարթ թեքությունների գիպսաստվարաթղթե սալերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	114				
7	պատերի գաջե սվաղում	մ2	637				
8	պատերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	637				
9	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճաասլի տակ	մ2	234				
10	պատերի երեսապատում հախճաասլով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	234				
11	առաստաղների երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	17.8				
12	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	553				
13	Արմատրոնգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստում /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	54.6				
14	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	570.8				
15	պատուհանի և պատուհանագոգի տակ հարթեցնող շերտ ցեմ. ավազե շաղախով 30մմ հաստությամբ	մ2	22				
16	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	16.1				
17	կարանների մեջ փրփրապլաստի տեղադրում 30մմ հաստ.	մ2	27				
18	աստիճանների պլումինե ճաղաշարի տեղադրում պլումինե բազրիքով, ուղղահայաց բաժանումներով (մետաղիկ) /ըստ նախագծի/ h=1.2մ	զմ	13.8				
19	սանհագույցների միջնորմների պատրաստում ջրակայուն լամինացված ԴՄԴ-ից /16մմ/ ներառյալ պլումինե խողովակներից կարկասը եւ ամրացման դետալները ըստ նախագծի	մ2	23.5				
20	սանհագույցների ջրակայուն լամինացված ԴՄԴ-ի /16մմ/ դռնակների պատրաստում ներառյալ սարքերը, բռնակները	մ2	9.5				
<b>9 Արտաքին հարդարում</b>							
1	որմնախարսխի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ /ներառյալ գլխադիրները/	մ2	57				
2	շենքի ճակատային մասի պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը/	մ2	286				
3	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեւոյթի նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	272				
4	պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	371				
5	առաստաղների սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը/	մ2	15.5				
6	արտաքին առաստաղների ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեւոյթի նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	15.5				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
7	արտաքին թեթևությունների երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	12				
8	ճակատների վրա դիզայնական գունավոր քարիկների տեղադրում	մ2	14				
9	ճակատների բետոնե ելունների բազալտե գլխադիրների տեղադրում 50մմ հաստությամբ	մ2	7				
10	տանիքի ներկված մետաղական հողմացույց /աքլոր/	հատ	2				
11	անցքերի շաղափում բազալտե գլխադիրներում	հատ	110				
12	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում	հատ	110				
13	դյուբելով ամրացում	հատ	110				
<b>10 Հարթակներ և թեքահարթակներ</b>							
1	III կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	23.4				
2	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	36.7				
3	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	7.8				
4	հարթակների, թեքահարթակի եւ աստիճանների հարթեցնող ցեմենտային լախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	49				
5	հարթակների, թեքահարթակի, գլխադիրի եւ աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	51.2				
6	հարթակների, թեքահարթակի եւ աստիճանների կողային մասերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	24.5				
7	հակահորդեհային աստիճանների հարթակների հարթեցնող ցեմենտային լախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	5.5				
8	հակահորդեհային աստիճանների հարթակների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	5.5				
9	պողպատե խարիսխներ	տ	0.05				
10	եզրագարթի պատրաստում բազալտե 50x100մմ չափերի բետոնե հիմքով	գմ	1.2				
11	փոշեներկված ձեւավոր մետաղական ճաղաշարի տեղադրում h=0.9մ /ըստ լախագծի/	գմ	30.5				
<b>11 Մետաղական ցանկապատ</b>							
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով ժապավենաձեւ հիմքերի տակ	մ3	8				
2	բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	9.6				
3	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 45x45x4մմ անկյունակներով, 50x50 քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա h=1.7մ /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը/	գմ	156.3				
4	ցանկապատի մետաղական տարերի երկշերտ յուղաներկում	տ	3.527				
5	մետաղական դարպաս-դռնակի տեղադրում	տ	0.157				
6	մետաղական դարպաս-դռնակի յուղաներկում	տ	0.157				
7	դարպաս-դռնակի բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	2				



##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
12	Բարեկարգում						
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչեւ 10մ	մ3	65				
2	լիցքի իրականացում պահուստից բուլդոզերով տեղափոխելով	մ3	151				
3	լիցքի հարթեցում ջրելով տոփանումով	մ2	284				
4	գրունտի հարթեցում բուլդոզերով	մ2	175				
5	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	95				
6	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	166				
7	գրունտի հարթեցում բուլդոզերով	մ3	95				
8	գրունտի փռում սիզամարգերի հատվածներում ձեռքով	մ2	220				
9	ավազակույծային շերտի պատրաստում, h=10սմ /ճանապարհային պատվածք/	մ3	29				
10	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում, h=12սմ /տողորված բիտումով/	մ3	34.8				
11	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 6սմ հաստությամբ	մ2	290				
12	եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	148				
13	սալվածքի բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	13.8				
14	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200), h=80մմ	մ3	11.1				
15	սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի չարդոնից	մ2	138				
16	խաղահրապարակների բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	7.2				
17	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200), h=80մմ խաղահրապարակների տակ	մ3	6				
18	մանրահատիկ ավազի փռում խաղահրապարակներում, h=150մմ	մ3	5.3				
19	մայթերի ծածկույթի տակ ավազից շերտի պատրաստում	մ3	2.5				
20	խաղահրապարակների մայթերի ծածկույթի պատրաստում բետոնե դեկորատիվ սալիկներից /գունավոր երանգով 5 սմ հաստությամբ/	մ2	36.2				
21	խաղահրապարակների եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 80x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	91				
22	խաղահրապարակներում խարամի շերտի փռում h-200մմ	մ3	40.2				
23	գրունտի խտացում խճով, h=30սմ /մոտեցնող ճանապարհ/	մ2	172				
24	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	9				
13	Զեռուցում						
1	պատի երկկոնտուրանի տուբո ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում N=32 կվտ/ժամ, ներառյալ ծխատարը	կ-տ	2				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x500մմ, 1100Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	28				
3	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x600մմ, 1295Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	9				
4	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x700մմ, 1510Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
5	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1200մմ, 2590Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	4				
6	շրջանառու պոմպերի տեղադրում Q=3մ3/ժ, H=6մ, N=0.55կՎտ	կ-տ	1				
7	մետաղական կոլեկտոր D=89x3.5մմ, L=1մ	կ-տ	2				
8	օդահեռացուցիչ D=15մմ	հատ	1				
9	ջերմամանոմետրերի տեղադրում	կ-տ	1				
10	զտիչ D=20մմ	հատ	2				
11	զտիչ D=15մմ	հատ	2				
12	խցափակիչ D=89x3մմ	հատ	4				
13	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	72				
14	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	165				
15	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	151				
16	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x5.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	38				
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x6.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	7				
18	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=63x8.6մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	4				
19	արույրե փականներ D=15մմ	հատ	2				
20	արույրե փականներ D=20մմ	հատ	4				
21	արույրե փականներ D=32մմ	հատ	8				
22	արույրե փականներ D=50մմ	հատ	2				
23	արույրե փականներ D=15մմ	հատ	2				
24	կարգավորիչ փականներ D=15մմ	հատ	43				
25	հետադարձ գծի փականներ D=15մմ	հատ	43				
26	պարկուճների տեղադրում միջնորմներում Dy=25մմ, L=100մմ	հատ	2				
27	պարկուճների տեղադրում միջնորմներում Dy=25մմ, L=400մմ	հատ	20				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
28	պարկուճների տեղադրում միջնորմներում Dy=40մմ, L=100մմ	հատ	6				
29	պարկուճների տեղադրում միջնորմներում Dy=40մմ, L=200մմ	հատ	4				
30	պարկուճների տեղադրում միջնորմներում Dy=40մմ, L=400մմ	հատ	16				
31	պարկուճների տեղադրում միջհարկային ծածկերում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ, L=350մմ	հատ	2				
32	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=25մմ ներքնաշերտի միջով անցնող խողովակների համար	զմ	20				
33	ջեռուցման խողովակների երեսապատում 10մմ հաստ. ՄԴՖ-ով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	48				
34	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	437				
35	կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում, պարամետրների գործիքային ստուգումով	կ-տ	2				
<b>14 Օդափոխություն</b>							
1	կանալային կենտրոնախույս օդափոխիչ L=365մ3/ժ H=17մմ.ջ.ս., N=33Վտ	հատ	1				
2	կանալային կենտրոնախույս օդափոխիչ L=135մ3/ժ H=17մմ.ջ.ս.Պա, N=36Վտ	հատ	2				
3	առանցքային օդափոխիչ L=175մ3/ժ H=4.5մմ.ջ.ս, N=20Վտ	հատ	3				
4	առանցքային օդափոխիչ L=90մ3/ժ H=3մմ.ջ.ս Պա, N=18Վտ	հատ	2				
5	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1300x850x500մմ, b=0.9մմ	հատ	1				
6	պողպատնե անկյունակ 20x20մմ /գլխանոցի համար/	տ	0.005				
7	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=100մմ, հաստ. 0.5մմ /42մ/	մ2	14.3				
8	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=120մմ, հաստ. 0.5մմ /14մ/	մ2	6				
9	մետաղական շերտափեղկ 150x150մմ	հատ	1				
10	մետաղական ցանցերի տեղադրում D=100մմ	մ2	0.11				
11	մետաղական ցանցերի տեղադրում D=120մմ	մ2	0.1				
12	դեկորատիվ շերտափեղկ 150x150մմ	հատ	18				
13	ամրացման դետալներ գլխանոցի և օդատարների համար	տ	0.015				
14	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	տ	0.015				
15	կոմունիկացիոն տուփերի պատրաստում ջրակայուն գիպսակարտոնով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	8.5				
<b>15 Սառը ջրամատակարարման ներքին ցանց</b>							
1	պատյան պողպատե խողովակներից Dy=50մմ, L=0.5մ	հատ	1				
2	պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	0.35				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	խցավիակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.16				
4	Պ/Է կցորդիչ 40x40մմ /պ/Է եւ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման համար/	հատ	1				
5	կրակմարիչ փրփրային Օկ-9	հատ	4				
6	լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	14				
7	խոհանոցակոնքերի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4				
8	ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	5				
9	ճկուն խողովակների տեղադրում, D=15մմ	հատ	32				
10	պատյան պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	զմ	2				
11	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	12				
12	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	33				
13	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	32				
14	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	65				
15	փականներ D=32մմ	հատ	4				
16	փականներ D=25մմ	հատ	2				
17	փականներ D=20մմ	հատ	1				
18	փականներ D=15մմ	հատ	4				
19	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	32				
20	հակադարձ փականներ D=32մմ	հատ	1				
21	պոլիէթիլենային բաքերի տեղադրում 1.5 մ3 տարողությամբ	հատ	1				
22	լողանային փականներ D=32մմ	հատ	1				
23	խողովակառստ արույրե D=50մմ	հատ	1				
24	խողովակառստ արույրե D=25մմ	հատ	3				
25	խողովակառստ արույրե D=15մմ	հատ	1				
26	փայտյա չորսուների տեղադրում 200x300x1300մմ(L)	մ3	0.078				
27	ձեղնահարկում ջրի բաքի եւ խողովակների ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով	մ3	0.25				
28	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	135				
29	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.135				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
16	Տաք ջրամատակարարման ցանց						
16	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	5				
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	38				
18	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	50				
19	ճկուն խողովակների տեղադրում, D=15մմ	հատ	18				
20	փականներ D=20մմ	հատ	4				
21	փականներ D=15մմ	հատ	1				
22	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	18				
23	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=25մմ	զմ	38				
24	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=20մմ	զմ	50				
25	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	93				
17	Արեւային տաք ջրամատակարարում						
1	պանելային արեւային մարտկոց 2կՎտ	կ-տ	7				
2	ծավալային ջերմափոխանակիչ 160լ	կ-տ	2				
3	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 50լ	հատ	2				
4	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 25լ	հատ	2				
5	ավտոմատ խառնիչ D=25մմ	հատ	2				
6	ապահովիչ փական P=6 բար	հատ	2				
7	ճնշման կարգավորիչ D=25մմ	հատ	2				
8	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=2մ3/ժ, H=2մ	կ-տ	2				
9	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=3մ3/ժ, H=4մ, N=68Վտ	կ-տ	2				
10	PPR փականներ D=25մմ	հատ	12				
11	PPR փականներ D=20մմ	հատ	4				
12	PPR հետադարձ փականներ D=25մմ	հատ	2				
13	PPR հետադարձ փականներ D=20մմ	հատ	2				
14	PPR դատարկման փականներ D=20մմ	հատ	2				
15	ջերմամանոմետրերի տեղադրում	կ-տ	4				
16	ավտոմատ օդահան կափույրի տեղադրում D=15մմ	հատ	2				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	4				
18	ջերմադիմացկուն խողովակներ D=32x3մմ, ներառյալ ֆիտինգները /Thermoross կամ համարժեք/	գմ	56				
19	անխափան սնուցման սարք UPS 0.8-1 կՎտ	հատ	2				
20	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=32մմ խողովակների մեկուսացման համար	գմ	4				
21	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=32մմ ջերմադիմացկուն խողովակների մեկուսացման համար	գմ	56				
22	խողովակների լվացում	կմ	0.06				
23	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	60				
24	հակասառնեցուցիչ հեղուկ /անտիֆրիզ/	մ3	0.05				
<b>18 Կոյուղու ներքին ցանց</b>							
1	պատյան պողպատե խողովակներից Dy=200մմ L=0.6մ	հատ	4				
2	պողպատե պատյանի յուղաներկում 2 շերտ	մ2	2.4				
3	խցավակում պատյանի եւ խողովակների միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.64				
4	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	2				
5	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով /մանկական/	կ-տ	12				
6	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	2				
7	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով /մանկական/	կ-տ	12				
8	2 բաժանմունքով պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնով/	կ-տ	4				
9	տաշտակների տեղադրում կոմպոզիտ նյութից /ակրիլային/ ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	5				
10	նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	5				
11	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձեւավոր մասերը /պատերի վրա/	գմ	63				
12	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձեւավոր մասերը /հողի մեջ/	գմ	33				
13	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50x1.8մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձեւավոր մասերը /պատերի վրա/	գմ	52				
14	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50x1.8մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձեւավոր մասերը /հողի մեջ/	գմ	16				
15	պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D=100մմ	հատ	3				
16	համակարգի փորձարկում	գմ	158				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
17	զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	14				
18	հայելիների տեղադրում /50x50սմ/	հատ	14				
19	սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	77				
<b>19 Ջրամատակարարման արտաքին ցանց</b>							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	13.9				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	9.1				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	3				
4	խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	մ2	26				
5	ավազից նախաշերտի պատրաստում	մ3	2.6				
6	ավազից խաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա	մ3	6.5				
7	խողովակների միացում գոյություն ունեցող պողպատե բաժանարարին D=200մմ	տեղ	1				
8	պողպատե կարճախողովակի միացում բաժանարարին	հատ	1				
9	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=40մմ	հատ	1				
10	պոլիէթիլենային կցաշուրթավոր կարճախողովակի տեղադրում D=40մմ	հատ	1				
11	պողպատե ազատ կցաշուրթերի տեղադրում D=40մմ	հատ	1				
12	Պ/Է ուղիղ կցորդի տեղակապում 40x40մմ	հատ	1				
13	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=40x2.4մմ PN10, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	52				
14	ե/բ պատրաստի ջրաչափական հոր 720x720x600(հ), մետաղական կափարիչով ջրաչափական հանգույցի տեղադրման համար	կ-տ	1				
15	պոլիէթիլենե կցորդիչների տեղադրում 40x32մմ	հատ	2				
16	փականներ D=32մմ	հատ	1				
17	զտիչ D=32մմ	հատ	1				
18	ջրաչափերի տեղադրում D=32մմ	հատ	1				
19	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	52				
20	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.052				
21	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	1.9				
22	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	15				
<b>20 Կոյուղու արտաքին ցանց</b>							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	45				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	9.4				
3	խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	մ2	45.6				
4	ավազից նախաշերտի պատրաստում	մ3	4.6				
5	ավազից խաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա	մ3	16.9				
6	դիտահորերի փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	4.3				
7	կոյուղու խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային գոֆրոխողովակներից D=150մմ	գմ	8				
8	կոյուղու խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային գոֆրոխողովակներից D=200մմ	գմ	58				
9	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի տեղադրում (ներառյալ ամրանը) D=1000մմ, h - ըստ նախագծի	մ3	4.7				
10	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	1				
11	մետաղակոնստրուկցիաներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.175				
12	դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	2				
13	թուջե մտոց	հատ	5				
14	կոյուղու խողովակաշարի միացում գործող հորին	տեղ	1				
15	անցքերի բացում ընդունիչ հորի պատում 350x350մմ	հատ	1				
16	պատյանի անցկացում պողպատե խողովակներից Dy=200մմ	հատ	1				
17	պատյանի երկշերտ յուղաներկում	մ2	0.4				
18	խցափակում պատյանի եւ խողովակների միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.16				
19	խցափակում բետոնով մակնիշը B12.5(150)	մ3	0.26				
20	համակարգի փորձարկում	գմ	66				
21	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	33.2				
<b>21. Էլ. լուսավորություն</b>							
1	լուսավորության ուժային վահան 5հատ եռաֆազ անջատիչով 150Ա	կ-տ	1				
2	լուսավորության վահան 1հատ եռաֆազ անջատիչով 75Ա, 10հատ միաֆազ անջատիչով 16Ա	կ-տ	1				
3	լուսավորության վահան 1հատ եռաֆազ անջատիչով 75Ա, 6հատ միաֆազ անջատիչով 16Ա	կ-տ	1				
4	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 2x40Վտ	կ-տ	70				
5	շիկացման լամպով կախովի լուսատուների տեղադրում	կ-տ	30				
6	հոսանքի կարգավորիչ	հատ	2				



#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
7	ՊՎ 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	800				
8	ՊՎ 1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	20				
9	ՊՎ 1x6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	120				
10	ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	2000				
11	վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	33				
12	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	52				
13	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	50				
14	էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	85				
15	հողանցման արտաքին շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0.025				
16	հողանցման ներքին շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0.063				
17	ուղղահայաց հողանցիչ կլոր պողպատից D=12մմ, L=2.5մ - 10հատ	տ	0.022				
18	շերտապողպատ 25x4մմ ճյուղավորումների համար	տ	0.009				
19	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	4.2				
20	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	4.2				
<b>22 Գազամատակարարման ներքին ցանց</b>							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Dy=32մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	1.5				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=15մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	3				
3	մետաղական ճկախողովակ D=15, L=0.6մ	հատ	2				
4	գազի խցանային փականներ D=15մմ	հատ	2				
5	խցափակիչ Dy=32մմ	հատ	1				
6	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	1				
7	գազի վթարային անջատիչ կափույրի D=32մմ տեղադրում	հատ	1				
8	պատյան պողպատե խողովակներից D=57x3մմ L=0.4մ	հատ	1				
9	պատյան պողպատե խողովակներից D=108x4մմ L=0.4մ	հատ	2				
10	ներքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	գմ	4.5				
11	ներքին գազախողովակների արտափչում օդով	գմ	4.5				
12	խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	0.5				
<b>23 Գազամատակարարման արտաքին ցանց</b>							

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
1	փոսերի քանդում ձեռքով հենարանների համար	մ3	0.4				
2	բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը B15(200)	մ3	0.3				
3	պահարանային զագակարգավորիչ կայանի տեղադրում զագահաշվիչ հանգուցով GSA-10	կ-տ	1				
4	փականներ D=50մմ	հատ	1				
5	պողպատե թիթեղ 200x400մմ, 2մմ հաստ	տ	0.002				
6	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=38x2.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	26				
7	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	գմ	44				
8	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.001				
9	զագախողովակների միացում գործող ցանցին D=100մմ	տեղ	1				
10	հենարաններ ոչ ստանդարտ պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	գմ	4.8				
11	կիսախողովակների տեղադրում հենարանների վրա	տ	0.001				
12	մետաղական կոնստրուկցիա խողովակների ամրացման համար	տ	0.004				
13	ռետինե տակդիրներ	մ2	0.3				
14	արտաքին զագախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	գմ	70				
15	արտաքին զագախողովակների արտափչում օդով	գմ	70				
16	խողովակների եւ հենարանների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	15				
17	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	0.1				
18	ավելորդ գրունտի փռում տեղում ձեռքով	մ3	0.3				
<b>24</b>	<b>Հակահրդեհային ազդանշանում</b>						
1	հակահրդեհային ազդանշանների պանել 2 օղակի համար FP-2000 /կամ համարժեք/	հատ	1				
2	հրդեհային տվիչ ծխի DP-2061 /կամ համարժեք/	հատ	32				
3	հրդեհային տվիչ ձեռնավարումով DM-2000 /կամ համարժեք/	հատ	9				
4	հերմետիկ կոտակային մարտկոց 24Վ	հատ	2				
5	ШВВП 2x0.75 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	2000				
6	վինիլալաստե խողովակների տեղադրում D=10մմ	գմ	2000				

Ուղիղ արժեք

ԱԱՀ

Ընդամենը շին.արժեք

20%